

CAIET DE SARCINI

FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 DESFĂȘURAT – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI
Obiectul: Lucrări de reparație a unor sectoare de drum din pietriș, în satul Logănești, comuna Drășliceni, raionul Criuleni.

Autoritatea contractantă: Primăria comunei Drășliceni, raionul Criuleni
(denumirea, adresa)

Formularul nr. 1B

Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-1 Reparație drum str. Sportului, sat. Loganesti (330m x 6m= 1980 m2)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice	U.M.	Consum de resurse manopera, materiale și mecanizme	
				Pe unitate de masura	Pe volumul total
1	2	3	4	5	6
1. Lucrari de amenajare a drumului din str Sportului (sat. Loganesti)					
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3		2,97
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,25	6,68
2	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t		475,20
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	18,20
3	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3		2,97
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,36	1,07
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,004	0,01
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,40	1,19
4	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2		19,80
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	3,74
5	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3		5,94
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192	7,08
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,59	9,44
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,192	7,08
6	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta LA 30, fr. 4-16, 32-63 conform SM SR EN 13242+A1 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2		19,80
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,94	97,81
	1411122201661-1	Piatra sparta 32-63 mm	m3	18,90	374,22
	14111222017521-1	Piatra sparta 16-32	m3	1,50	29,70
	1411122201645	Piatra sparta 4-16 mm	m3	1,00	19,80
	11202062010361	Savura	m3	1,00	19,80
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,00	59,40
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	0,83
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,258	5,11
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,12	22,18
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,71	53,66
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,414	8,20
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,106	2,10
		<i>Total</i>			
		Total Lucrari de amenajare a drumului din str Sportului (sat. Loganesti)			
		Total			
		Asigurari sociale			

1	2	3	4	5	6
		Total			
		Cheltuieli de regie			
		Total			
		Beneficiul			
		Total			
		TVA			
		Total deviz:			

Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-2
Reparatie drum str. Mihai Viteazul , sat. Loganesti (330m x 6m= 1980 m2)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice	U.M.	Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme	
				Pe unitate de masura	Pe volumul total
1	2	3	4	5	6
1. Lucrari de amenajare a drumului din Mihai Viteazul (sat. Loganesti)					
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comanda hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descarcare în autovehicule teren catg. II	100 m3		2,97
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,25	6,68
2	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanța de: 5 km	t		475,20
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	18,20
3	TsC51B	Lucrari la descarcarea pământului în depozit, teren categoria II	100 m3		2,97
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,36	1,07
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,004	0,01
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,40	1,19
4	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II	100m2		19,80
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,189	3,74
5	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3		5,94
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192	7,08
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,59	9,44
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu excepția construcțiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,192	7,08
6	DI134	Amenajarea mecanizată a îmbracamintei rutiere din piatra sparta LA 30, fr. 4-16, 32-63 conform SM SR EN 13242+A1 prin metoda impanării într-un strat cu H=15 cm	100m2		19,80
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,94	97,81
	1411122201661-1	Piatra sparta 32-63 mm	m3	18,90	374,22
	14111222017521-1	Piatra sparta 16-32	m3	1,50	29,70
	1411122201645	Piatra sparta 4-16 mm	m3	1,00	19,80
	11202062010361	Savura	m3	1,00	19,80
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,00	59,40
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,042	0,83
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,258	5,11
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,12	22,18
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,71	53,66
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,414	8,20
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,106	2,10
		<i>Total</i>			
		Total Lucrari de amenajare a drumului din Mihai Viteazul (sat. Loganesti)			

1	2	3	4	5	6
		Total			
		Asigurari sociale			
		Total			
		Cheltuieli de regie			
		Total			
		Beneficiul			
		Total			
		TVA			
		Total deviz:			

Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-3
Reparatie drum str. Sanatatii, sat. Loganesti (330m x 6m= 1980 m2)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice	U.M.	Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme	
				Pe unitate de masura	Pe volumul total
1	2	3	4	5	6
1. Lucrari de amenajare a drumului din str Sanatatii (sat. Loganesti)					
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3		2,97
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,25	6,68
2	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t		475,20
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	18,20
3	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3		2,97
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,36	1,07
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,004	0,01
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,40	1,19
4	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2		19,80
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	3,74
5	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3		5,94
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192	7,08
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,59	9,44
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,192	7,08
6	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta LA 30, fr. 4-16, 32-63 conform SM SR EN 13242+A1 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2		19,80
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,94	97,81
	1411122201661-1	Piatra sparta 32-63 mm	m3	18,90	374,22
	14111222017521-1	Piatra sparta 16-32	m3	1,50	29,70
	1411122201645	Piatra sparta 4-16 mm	m3	1,00	19,80
	11202062010361	Savura	m3	1,00	19,80
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,00	59,40
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	0,83
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,258	5,11
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,12	22,18
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,71	53,66
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,414	8,20
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,106	2,10
		Total			

1	2	3	4	5	6
		Total Lucrari de amenajare a drumului din str Sanatatii (sat. Loganesti)			
		Total			
		Asigurari sociale			
		Total			
		Cheltuieli de regie			
		Total			
		Beneficiul			
		Total			
		TVA			
		Total deviz:			

**Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-4
Reparatie drum str. D. Cantemir, sat. Loganesti (330m x 6m= 1980 m2)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice	U.M.	Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme	
				Pe unitate de masura	Pe volumul total
1	2	3	4	5	6
1. Lucrari de amenajare a drumului din str D. Cantemir (sat. Loganesti)					
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3		2,97
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,25	6,68
2	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t		475,20
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	18,20
3	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3		2,97
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,36	1,07
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,004	0,01
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,40	1,19
4	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2		19,80
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	3,74
5	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3		5,94
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192	7,08
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,59	9,44
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,192	7,08
6	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta LA 30, fr. 4-16, 32-63 conform SM SR EN 13242+A1 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2		19,80
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,94	97,81
	1411122201661-1	Piatra sparta 32-63 mm	m3	18,90	374,22
	14111222017521-1	Piatra sparta 16-32	m3	1,50	29,70
	1411122201645	Piatra sparta 4-16 mm	m3	1,00	19,80
	11202062010361	Savura	m3	1,00	19,80
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,00	59,40
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	0,83
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,258	5,11
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,12	22,18
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,71	53,66

1	2	3	4	5	6
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,414	8,20
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,106	2,10
		<i>Total</i>			
		Total Lucrari de amenajare a drumului din str D. Cantemir (sat. Loganesti)			
		Total			
		Asigurari sociale			
		Total			
		Cheltuieli de regie			
		Total			
		Beneficiul			
		Total			
		TVA			
		Total deviz:			

**Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-5
Reparatie drum str. Stiintei, sat. Loganesti (370m x 6m= 2220 m2)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice	U.M.	Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme	
				Pe unitate de masura	Pe volumul total
1	2	3	4	5	6
1. Lucrari de amenajare a drumului din str Stiintei (sat. Loganesti)					
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3		3,33
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,25	7,49
2	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t		532,80
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	20,41
3	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3		3,33
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,36	1,20
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,004	0,01
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,40	1,33
4	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2		22,20
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	4,20
5	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3		6,66
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192	7,94
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,59	10,59
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,192	7,94
6	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta LA 30, fr. 4-16, 32-63 conform SM SR EN 13242+A1 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2		22,20
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,94	109,67
	1411122201661-1	Piatra sparta 32-63 mm	m3	18,90	419,58
	14111222017521-1	Piatra sparta 16-32	m3	1,50	33,30
	1411122201645	Piatra sparta 4-16 mm	m3	1,00	22,20
	11202062010361	Savura	m3	1,00	22,20
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,00	66,60
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	0,93

1	2	3	4	5	6
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,258	5,73
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,12	24,86
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,71	60,16
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,414	9,19
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,106	2,35
		<i>Total</i>			
		Total Lucrari de amenajare a drumului din str Stiintei (sat. Loganesti)			
		Total			
		Asigurari sociale			
		Total			
		Cheltuieli de regie			
		Total			
		Beneficiul			
		Total			
		TVA			
		Total deviz:			