

## Deviz local de resurse № B Electrica

### Монтаж и оборудование КТП - 25/10/0,4

Valoarea de deviz 116 462,75 lei

Intocmit in prețuri curente 30.11.2018


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № B Electrica:				

#### Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	118,2412	57,66	6 817,787
2.	7137010011500	Electrician	h-om	52,8000	57,66	3 044,448
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	37,7520	57,66	2 176,780
<b>Total manopera</b>						<b>12 039,02</b>

#### Materiale:

1.	1011924	Electrozi 242A, diametru 4 mm	kg	1,5650	43,20	67,608
2.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3,4560	34,20	118,196
3.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,5400	4,80	40,992
4.	1019852	Vopsea	kg	3,1480	43,20	133,992
5.	24710414423610 2	Cablu ВВГ -5x16 mm2	m	3,0000	121,00	363,000
6.	24710414436102	Cablu ВВГ -4x16 mm2	m	3,0000	104,00	312,000
7.	2548024262362	Трансформаторная подстанция КТП-25/10/0,4kw	buc	1,0000	29 650,00	29 650,000
8.	2548120512082	Шкаф учета ВZUM-TF-01-63	buc	1,0000	2 820,00	2 820,000
9.	25485120187732	Transformator TM-25/10/0.4кв	buc	1,0000	22 800,00	22 800,000
10.	2548512020211	Contor electric ZMD 450 380В .5-100А	buc	1,0000	5 600,00	5 600,000
11.	2548512024025	Intrerupator BP32-3P-31-32	buc	1,0000	470,00	470,000
12.	25485120241213	Автомат выключатель ВА47-29 1P 4A(B)	buc	1,0000	28,00	28,000
13.	25485120247121 3	Автомат выключатель ВА47-29. 3P 25А С	buc	1,0000	58,00	58,000
14.	25485120721213	Автомат выключатель ВА47-29. 3P 32А С	buc	1,0000	68,00	68,000
15.	2548512518732	Limitator ОПС1-В-3P	buc	3,0000	575,00	1 725,000
16.	25485243616282	фотореле ФР-5А	buc	1,0000	64,00	64,000
17.	2548524363628	Demaror magnetic ПМА-0247	buc	1,0000	49,00	49,000
18.	446-2431	Stilpi din beton armat prefabricat sub utilaj electric	m3	5,0000	1 150,00	5 750,000



19.	5009062	Papuci de cablu	buc	39,7000	13,00	516,100
20.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	10,0000	18,00	180,000
21.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,2170	55,00	11,935
22.	5009502	Fise de extremitate	100 buc	6,1000	65,00	396,500
23.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖИЭПЛИ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4640	128,00	59,392
<b>Total materiale de constructii</b>						<b>71 283,71</b>

**Utilaje de constructii:**

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,5526	204,10	112,785
2.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	10,6960	55,00	588,280
3.	161001	Automacara, 10 t	h-ut	10,3180	204,10	2 105,904
4.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2509	150,00	37,635
<b>Total utilaje de constructii</b>						<b>2 844,60</b>

Total	lei	97 052,29
TVA	20 %	19 410,46

**Total deviz:**

**116 462,75**

Intocmit

Verificat



Mihai Hasan

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)


**Obiect Retele de apeduct in s.Suri,r-ul Drochia      Investitor**  
**nr.27/15-B (no3 2)**
**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie</b>				
1	33-04-029-3	Executarea fundatiilor pentru substatii complete de transformare tip chiosc: cu asezarea pe suprafata orizontala a 4 grinzi de consolidare	buc			6 828,396 381,190
	1	Muncitor	h-om	6,0100	57,66	381,19
	446-2431	Stilpi din beton armat prefabricat sub utilaj electric	m3	5,0000	1 150,00	5 750,00
	161001	Automacara, 10 t	h-ut	2,4400	204,10	697,21
2	33-04-029-6	Montarea utilajului pentru substatii complete de transformare tip chiosc: a substatiiilor de capat cu bransamente aeriene	buc			3 387,589 1 978,891
	1	Muncitor	h-om	31,2000	57,66	1 978,89
	161001	Automacara, 10 t	h-ut	4,9300	204,10	1 408,70
3	TsA16D1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare	m3			199,792 199,792
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,8600	57,66	181,40
	7137010011500	Electrician	h-om	0,2900	57,66	18,39
4	TsD19C	Umplutura de pamint compactata, la fundatiile de la stilpii liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu pamint provenit din teren foarte tare	m3			235,310 235,310
	7137010011500	Electrician	h-om	3,7100	57,66	235,31
		<b>2. Lucrari de Montare</b>				
5	08-01-054-2	Transformator, tensiune pina la 10 kV, cu trei faze	buc			192,669 109,727
	1	Muncitor	h-om	1,7300	57,66	109,73
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	18,00	18,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1310	204,10	37,43
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1310	150,00	27,51
6		Установка 3У - 04,4 кВ	buc			0,000 0,000
7	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			221,993 98,945
	1	Muncitor	h-om	1,5600	57,66	98,94
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	43,20	3,02
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	34,20	1,68
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	4,80	5,86
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	43,20	1,55
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	13,00	79,30
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	18,00	18,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	55,00	1,10
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	128,00	1,54
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	204,10	0,57
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	55,00	10,01
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	150,00	0,42

1	2	3	4	5	6	7
8	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			221,993
						98,945
	1	Muncitor	h-om	1,5600	57,66	98,94
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	43,20	3,02
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	34,20	1,68
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	4,80	5,86
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	43,20	1,55
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	13,00	79,30
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	1,0000	18,00	18,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	55,00	1,10
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	128,00	1,54
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	204,10	0,57
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	55,00	10,01
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	150,00	0,42
9	08-03-530-4	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A	buc			657,075
						201,060
	1	Muncitor	h-om	3,1700	57,66	201,06
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,0800	43,20	3,46
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3730	34,20	12,76
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	4,80	5,86
	1019852	Vopsea	kg	0,0390	43,20	1,69
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	1,0000	18,00	18,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0310	55,00	1,71
	5009502	Fise de extremitate	100 buc	6,1000	65,00	396,50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0240	128,00	3,07
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0060	204,10	1,71
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	55,00	10,01
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0060	150,00	1,26
10	08-03-526-2	Сумеречной выключатель с фотореле	buc			285,501
						147,148
	1	Muncitor	h-om	2,3200	57,66	147,15
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	43,20	3,02
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	34,20	13,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	4,80	5,86
	1019852	Vopsea	kg	0,0470	43,20	2,03
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	13,00	79,30
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	1,0000	18,00	18,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	55,00	1,10
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	128,00	4,61
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0050	204,10	1,43
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	55,00	10,01
11	08-01-066-1	Limitator supratensiune nelimitat ,ОПС	set			221,274
						190,278
	1	Muncitor	h-om	3,0000	57,66	190,28
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	34,20	13,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	1,0000	18,00	18,00
12	08-03-525-2	Intreruptor BH32-3P-20A	buc			267,529
						178,227
	1	Muncitor	h-om	2,8100	57,66	178,23
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,4550	34,20	15,56
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	4,80	5,86
	1019852	Vopsea	kg	0,0460	43,20	1,99
	5009062	Papuci de cablu	buc	3,1000	13,00	40,30
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	1,0000	18,00	18,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	55,00	1,10
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la	kg	0,0360	128,00	4,61

1	2	3	4	5	6	7
		0,14 pina la 0,19 mm inclusiv				
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0090	150,00	1,89
13	08-03-526-2	Сумеречной выключатель с фотореле	buc			285,501
						147,148
	1	Muncitor	h-om	2,3200	57,66	147,15
	1011924	Electrozi 42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	43,20	3,02
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	34,20	13,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	4,80	5,86
	1019852	Vopsea	kg	0,0470	43,20	2,03
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	13,00	79,30
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	18,00	18,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	55,00	1,10
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	128,00	4,61
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0050	204,10	1,43
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	55,00	10,01
14	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 12 mm	100 m			1 806,544
						1 350,974
	1	Muncitor	h-om	21,3000	57,66	1 350,97
	1011924	Electrozi 42A, diametru 4 mm	kg	0,9000	43,20	38,88
	1019852	Vopsea	kg	2,4000	43,20	103,68
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1900	204,10	54,29
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,3600	55,00	258,72
15	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc			213,594
						150,320
	1	Muncitor	h-om	2,3700	57,66	150,32
	1011924	Electrozi 42A, diametru 4 mm	kg	0,1000	43,20	4,32
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	34,20	3,42
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	43,20	0,86
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	55,00	54,67
16	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc			55,181
						55,181
	1	Muncitor	h-om	0,8700	57,66	55,18
17	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100A	buc			284,072
						147,148
	1	Muncitor	h-om	2,3200	57,66	147,15
	1011924	Electrozi 42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	43,20	3,02
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	34,20	13,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	4,80	5,86
	1019852	Vopsea	kg	0,0470	43,20	2,03
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	13,00	79,30
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	18,00	18,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	55,00	1,10
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	128,00	4,61
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	55,00	10,01
18	08-03-521-15	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A	buc			289,833
						178,227
	1	Muncitor	h-om	2,8100	57,66	178,23
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,5300	34,20	18,13
	1019852	Vopsea	kg	0,0700	43,20	3,02
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	13,00	79,30
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	55,00	1,10
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0720	128,00	9,22
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0040	150,00	0,84

1	2	3	4	5	6	7
19	08-01-066-1	Limitator supratensiune nelimitat ,ОПС	set			221,274 190,278
	1	Muncitor	h-om	3,0000	57,66	190,28
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	34,20	13,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	18,00	18,00
20	08-02-147-2	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 2 kg	100 m			1 190,600 976,767
	1	Muncitor	h-om	15,4000	57,66	976,77
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,1000	55,00	5,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,4200	204,10	120,08
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,4200	150,00	88,25
21	Pretul firmei	Cablu BBГ - 4x16mm2	m			104,000 0,000
	24710414436102	Cablu BBГ -4x16 mm2	m	1,0000	104,00	104,00
22	Pretul firmei	Cablu BBГ - 5x16mm2	m			121,000 0,000
	247104144236102	Cablu BBГ -5x16 mm2	m	1,0000	121,00	121,00
23	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m			2 200,883 2 200,883
	1	Muncitor	h-om	34,7000	57,66	2 200,88
24	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc			721,381 525,801
	1	Muncitor	h-om	8,2900	57,66	525,80
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,5400	55,00	195,58
25	08-02-163-1	Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2	buc			93,844 86,894
	1	Muncitor	h-om	1,3700	57,66	86,89
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0100	55,00	0,55
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0500	128,00	6,40
		<b>3. Utilaj</b>				
26	Pretul firmei	Комплексная трансф.подс. с воздушными вводами КТП-25/10/0.4кв	buc			29 650,000 0,000
	2548024262362	Трансформаторная подстанция КТП-25/10/0,4kw	buc	1,0000	29 650,00	29 650,00
27	Pretul firmei	Transformator TM-25/10/0.4кв	buc			22 800,000 0,000
	25485120187732	Transformator TM-25/10/0.4кв	buc	1,0000	22 800,00	22 800,00
28	Pretul firmei	Автомат выключатель ВА47-29 1P 4A(B)	buc			28,000 0,000
	25485120241213	Автомат выключатель ВА47-29 1P 4A(B)	buc	1,0000	28,00	28,00
29	Pretul firmei	Автомат выключатель ВА47-29 3P 25A C	buc			58,000 0,000
	254851202471213	Автомат выключатель ВА47-29. 3P 25A C	buc	1,0000	58,00	58,00
30	Pretul firmei	Limitator ОПС1-В-3P	buc			575,000 0,000
	2548512518732	Limitator ОПС1-В-3P	buc	1,0000	575,00	575,00
31	Pretul firmei	Demaror magnetic ПМА-0247	buc			49,000 0,000



1	2	3	4	5	6	7
	2548524363628	Demaror magnetic ПМА-0247	buc	1,0000	49,00	49,00
32	540-404	фотореле ФР-5А	buc			64,000 0,000
	25485243616282	фотореле ФР-5А	buc	1,0000	64,00	64,00
33	Pretul firmei	Шкаф учета ВZUM-TF-01-63	buc			2 820,000 0,000
	2548120512082	Шкаф учета ВZUM-TF-01-63	buc	1,0000	2 820,00	2 820,00
34	Pretul firmei	Contor electric ZMD 450 380B .5-100A	buc			5 600,000 0,000
	2548512020211	Contor electric ZMD 450 380B .5-100A	buc	1,0000	5 600,00	5 600,00
35	540-401	Intrerupator BP32-3P-31-32	buc			470,000 0,000
	2548512024025	Intrerupator BP32-3P-31-32	buc	1,0000	470,00	470,00
36	Pretul firmei	Автомат выключатель ВА47-29 3P 32А С	buc			68,000 0,000
	25485120721213	Автомат выключатель ВА47-29. 3P 32А С	buc	1,0000	68,00	68,00

**APROBAT:**

**Intocmit**  
**Mihai Hasan**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.



**Retele de apeduct in s.Suri,r-ul  
Drochia nr.27/15-B (поз 2)**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7  
WinCmeta

**DEVIZ LOCAL № B Electrica  
Монтаж и оборудование КТП - 25/10/0,4**

Valoarea de deviz 116 462,75 lei


Intocmit in prețuri curente 30.11.2018

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Lucrari de constructie</b>						
1	33-04-029-3	Executarea fundatiilor pentru substatii complete de transformare tip chiosc: cu asezarea pe suprafata orizontala a 4 grinzi de consolidare	buc	1,0000	6 828,396 381,190	6 828,396 381,190
2	33-04-029-6	Montarea utilajului pentru substatii complete de transformare tip chiosc: a substatiiilor de capat cu bransamente aeriene	buc	1,0000	3 387,589 1 978,891	3 387,589 1 978,891
3	TsA16D1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare	m3	12,0000	199,792 199,792	2 397,502 2 397,502
4	TsD19C	Umplutura de pamint compactata, la fundatiile de la stilpii liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu pamint provenit din teren foarte tare	m3	12,0000	235,310 235,310	2 823,726 2 823,726
		<i>Total</i>		lei		15 437,213
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>		27,5 %		2 084,860
		<i>Transportarea materialelor</i>		4 %		230,000
		<i>Cheltuieli de regie</i>		7 %		1 242,645
		<i>Beneficiu</i>		6 %		1 139,684





1	2	3	4	5	6	7
						20 134,402
		<i>Total</i>				20 134,402
		<b>Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu</b>				<b>7 581,309</b>
		<b>2. Lucrari de Montare</b>				
5	08-01-054- 2	Transformator, tensiune pina la 10 kV, cu trei faze	buc	1,0000	192,669 109,727	192,669 109,727
6		Установка 3У - 04,4 кВ	buc	0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
7	08-03-526- 1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	1,0000	221,993 98,945	221,993 98,945
8	08-03-526- 1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	1,0000	221,993 98,945	221,993 98,945
9	08-03-530- 4	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A	buc	1,0000	657,075 201,060	657,075 201,060
10	08-03-526- 2	Сумеречной выключатель с фотореле	buc	1,0000	285,501 147,148	285,501 147,148
11	08-01-066- 1	Limitator supratensiune nelimitat ,ОПС	set	1,0000	221,274 190,278	221,274 190,278
12	08-03-525- 2	Intreruptor ВН32-3Р-20А	buc	1,0000	267,529 178,227	267,529 178,227
13	08-03-526- 2	Сумеречной выключатель с фотореле	buc	1,0000	285,501 147,148	285,501 147,148
14	08-02-472- 9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 12 mm	100 m	1,1500	1 806,544 1 350,974	2 077,526 1 553,620
15	08-03-573- 4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	1,0000	213,594 150,320	213,594 150,320
16	08-03-600- 2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc	1,0000	55,181 55,181	55,181 55,181
17	08-03-526- 2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100A	buc	1,0000	284,072 147,148	284,072 147,148




1	2	3	4	5	6	7
18	08-03-521-15	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A	buc	1,0000	289,833 178,227	289,833 178,227
19	08-01-066-1	Limitator supratensiune nelimitat ,ОПС	set	1,0000	221,274 190,278	221,274 190,278
20	08-02-147-2	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 2 kg	100 m	0,0600	1 190,600 976,767	71,436 58,606
21	Pretul firmei	Cablu BBГ - 4x16mm2	m	3,0000	104,000 0,000	312,000 0,000
22	Pretul firmei	Cablu BBГ - 5x16mm2	m	3,0000	121,000 0,000	363,000 0,000
23	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,0600	2 200,883 2 200,883	132,053 132,053
24	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc	0,9000	721,381 525,801	649,243 473,221
25	08-02-163-1	Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2	buc	4,0000	93,844 86,894	375,374 347,574
		<i>Total</i>	lei			7 398,121
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	27,5 %			1 225,869
		<i>Transportarea materialelor</i>	4 %			88,069
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			3 387,857
		<i>Beneficiu</i>	6 %			725,994
		<i>Total</i>				12 825,910
		<b>Total Lucrari de Montare Inklusiv salariu</b>				<b>12 825,910</b> <b>4 457,706</b>
		<b>3. Utilaj</b>				
26	Pretul firmei	Комплексная трансф.подс. с воздушными вводами КТП-25/10/0.4кв	buc	1,0000	29 650,000 0,000	29 650,000 0,000
27	Pretul firmei	Transformator TM-25/10/0.4кв	buc	1,0000	22 800,000 0,000	22 800,000 0,000
28	Pretul firmei	Автомат выключатель ВА47-29 1P 4A(B)	buc	1,0000	28,000 0,000	28,000 0,000
29	Pretul firmei	Автомат выключатель ВА47-29 3P 25A C	buc	1,0000	58,000	58,000

1	2	3	4	5	6	7
					0,000	0,000
30	Pretul firmei	Limitator OIP1-B-3P	buc	3,0000	575,000	1 725,000
					0,000	0,000
31	Pretul firmei	Demaror magnetic ПМА-0247	buc	1,0000	49,000	49,000
					0,000	0,000
32	540-404	фотореле ФР-5А	buc	1,0000	64,000	64,000
					0,000	0,000
33	Pretul firmei	Шкаф учета ВZUM-TF-01-63	buc	1,0000	2 820,000	2 820,000
					0,000	0,000
34	Pretul firmei	Contor electric ZMD 450 380B .5-100A	buc	1,0000	5 600,000	5 600,000
					0,000	0,000
35	540-401	Intreupator BP32-3P-31-32	buc	1,0000	470,000	470,000
					0,000	0,000
36	Pretul firmei	Автомат выключатель ВА47-29 3P 32A C	buc	1,0000	68,000	68,000
					0,000	0,000
		<i>Total</i>	lei			63 332,000
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,2 %			759,984
		<b>Total Utilaj Inclusiv salariu</b>				<b>64 091,984</b>

	Total	lei	97 052,29
	TVA	20 %	19 410,46
			<b>116 462,75</b>
	<b>Total deviz: Inclisiv salariu</b>		<b>12 039,02</b>

Intocmit



Mihai Hasan

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)