

Reparatia trotuarului la I.P.L.T.,Alexandr Puskin din or. Donduseni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 547 754,67 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. reparatia trotuarului				
1	DG04A	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe nisip	m	300,000	12,00	3 600,00
2	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	25,000	402,00	10 050,13
3	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	55,000	88,80	4 884,00
4	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	55,000	58,30	3 206,50
5	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta inclusiv sub bordura	m3	110,640	600,20	66 406,13
6	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm 100x20x8	m	325,000	137,10	44 557,50
7	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	924,000	239,69	221 477,26

1	2	3	4	5	6	7
		Total reparatia trotuarului Inclusiv salariu				354 181,51 72 303,01

		Total	Lei	354 181,51
		Asigurari sociale	24,00 %	17 352,72
		Transportarea materialelor	5,00 %	12 952,15
		Total	100,00 +	384 486,38
		Cheltuieli de regie	12,00 %	46 138,37
		Total	100,00 +	430 624,74
		Beneficiu de deviz	6,00 %	25 837,48
		Total	100,00 +	456 462,23
		TVA	20,00 %	91 292,45
		Total deviz: Inclusiv salariu		547 754,67

Intocmit

SRL Bice Invest Europa

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatia trotuarului la
I.P.L.T.,Alexandr Puskin din or.
Donduseni**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse

Valoarea de deviz 547 754,67 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	594,605	80,00	47 568,38
----	---------------	---------	------	---------	-------	-----------

2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	254,584	80,00	20 366,69
3.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	14,599	80,00	1 167,94
4.	9310060019930	Muncitor	h-om	40,000	80,00	3 200,00
		Total manopera				72 303,01

Materiale:

1.	1411122201752	Piatra sparta	m3	127,236	350,00	44 532,60
2.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	4,620	380,00	1 755,60
3.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	39,547	380,00	15 027,94
4.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1 478,400	2,50	3 696,00
5.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7 271,880	2,50	18 179,70
6.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	937,860	145,00	135 989,70
7.	2663102100001	Beton c16/20	m3	15,600	1 100,00	17 160,00
8.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x20x8	m	326,625	60,00	19 597,50
9.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	18,480	150,00	2 772,00
10.	4100126202818	Apa	m3	11,064	30,00	331,92
		Total materiale de construcții				259 042,96

Utilaje de constructii:

1.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	19,375	230,00	4 456,25
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	46,469	150,00	6 970,32
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	23,234	250,00	5 808,60
4.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,477	550,00	262,63
5.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	19,375	110,00	2 131,25
6.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	5,830	550,00	3 206,50
		Total utilaje de construcții				22 835,54

Total	Lei	354 181,51
Asigurari sociale	24,00 %	17 352,72
Transportarea materialelor	5,00 %	12 952,15
Total	100,00 +	384 486,38
Cheltuieli de regie	12,00 %	46 138,37
Total	100,00 +	430 624,74
Beneficiu de deviz	6,00 %	25 837,48
Total	100,00 +	456 462,23
TVA	20,00 %	91 292,45

Total deviz:

547 754,67

Intocmit

SRL Bice Invest Europa

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Repara?ia trotuarului la
I.P.L.T.,Alexandr Pu?kin#din or. Dondu?eni

Investitor Liceul Teoretic Alexandr Pu?kin
or.Dondu?eni

Catalog de pre?uri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		I. reparatia trotuarului				
1	DG04A	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe nisip	m			12,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	80,00	12,00
2	DII09	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			402,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	80,00	128,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	550,00	10,51
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	110,00	85,25
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	230,00	178,25
3	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			88,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	80,00	88,80
4	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			58,30
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	550,00	58,30
5	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta inclusiv sub bordura	m3			600,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	80,00	79,20
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	350,00	402,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	30,00	3,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	250,00	52,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	150,00	63,00
6	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm 100x20x8	m			137,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	80,00	9,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	80,00	14,40
	2663102100001	Beton c16/20	m3	0,0480	1 100,00	52,80
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x20x8	m	1,0050	60,00	60,30
7	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			239,69
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	80,00	46,42
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	80,00	1,26
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	145,00	147,18
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,50	4,00
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,50	19,68
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	380,00	1,90
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	380,00	16,26
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	150,00	3,00

APROBAT:

Intocmit
SRL Bice Invest Europa

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

