

**Elaborarea proiectului de  
executie pentru reabilitarea si  
modernizarea drumului public  
local de interes raional L336  
M5-Lupa-Recea-Vatici ,  
tronsonul 0,00-1,5**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №**

**Elaborarea proiectului de executie pentru reabilitarea si modernizarea drumului  
public local de interes raional L336 M5-Lupa-Recea-Vatici , tronsonul 0,00-1,5**

Intocmit in prețuri curente 01.01.2026

Valoarea de deviz 8 200 007,54 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	DA18B	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimale, executat cu asternere mecanica	m3	2 006,810	511,700 21,700	1 026 884,335 43 547,770
2	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h=0,15	m3	1 350,000	754,464 42,000	1 018 526,400 56 700,000
3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,65l/m2)	t	5,850	16 565,368 0,000	96 907,400 0,000
4	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica Nisipul bitumat din norma se exclude	m2	9 000,000	283,053 4,200	2 547 477,000 37 800,000
5	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,25l/m2)	t	2,250	16 560,444 0,000	37 261,000 0,000
6	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic microgranular dens, BA16 bitum 50/70 nisipul bitumat si otelul patrat din norma se exclude)	m2	9 000,000	198,655 3,500	1 787 895,000 31 500,000

	Total	lei	6 514 951,14
	Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	40 691,46
	Total	100,00 +	6 555 642,60
	Cheltuieli de regie	3,00 %	196 669,28

1	2	3	4	5	6	7
		Total	100,00 +			6 752 311,88
		Beneficiu de deviz	1,20 %			81 027,74
		Total	100,00 +			6 833 339,62
		TVA	20,00 %			1 366 667,92
		<b>Total deviz:</b>				<b>8 200 007,54</b>
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>169 547,77</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Elaborarea proiectului de  
executie pentru reabilitarea si  
modernizarea drumului public  
local de interes raional L336  
M5-Lupa-Recea-Vatici ,  
tronsonul 0,00-1,5**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №**

**Elaborarea proiectului de executie pentru reabilitarea si modernizarea drumului  
public local de interes raional L336 M5-Lupa-Recea-Vatici , tronsonul 0,00-1,5**

Intocmit in prețuri curente 01.01.2026

Valoarea de deviz 8 200 007,54 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

**Manopera :**

1.	7129020012800	Pavator	h-om	1 432,111	70,00	100 247,770
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	990,000	70,00	69 300,000
<b>Total manopera</b>						<b>169 547,77</b>

**Materiale:**

1.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	1 269,000	1 900,00	2 411 100,000
2.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 bitum 50/70	t	846,000	2 000,00	1 692 000,000
3.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	274,050	400,00	109 620,000
4.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1 645,650	400,00	658 260,000
5.	23203226000401	Bitum	t	8,343	16 000,00	133 488,000
6.	2653102000000	Amestec optimal din agregate	m3	2 022,864	350,00	708 002,400
7.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	144,000	18,00	2 592,000
8.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	302,841	25,00	7 571,025
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>5 722 633,43</b>

**Utilaje de construcții:**

1.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	2,430	280,00	680,400
2.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	56,700	817,00	46 323,900
3.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	118,800	400,00	47 520,000
4.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	932,680	400,00	373 072,000
5.	2952240005000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp	h-ut	154,524	550,00	84 988,200
6.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	118,800	550,00	65 340,000
7.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	30,284	160,00	4 845,440
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>622 769,94</b>

Total			lei	6 514 951,14		
-------	--	--	-----	--------------	--	--

Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	40 691,46
Total	100,00 +	6 555 642,60
Cheltuieli de regie	3,00 %	196 669,28
Total	100,00 +	6 752 311,88
Beneficiu de deviz	1,20 %	81 027,74
Total	100,00 +	6 833 339,62
TVA	20,00 %	1 366 667,92

**Total deviz:**

**8 200 007,54**

Intocmit

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Elaborarea proiectului de executie pentru Investitor**  
**reabilitarea si modernizarea drumului public**  
**local de interes raional L336**  
**M5-Lupa-Recea-Vatici , tronsonul 0,00-1,5**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	DA18B	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimele, executat cu asternere mecanica	m3			511,700 21,700
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3100	70,00	21,700
	2653102000000	Amestec optimal din agregate	m3	1,0080	350,00	352,800
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	25,00	1,250
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2320	400,00	92,800
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	160,00	0,800
	2952240005000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp	h-ut	0,0770	550,00	42,350
2	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire h=0,15	m3			754,464 42,000
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	70,00	42,000
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	400,00	81,200
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	400,00	487,600
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	25,00	3,750
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	817,00	34,314
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	400,00	103,200
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	160,00	2,400
3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,65l/m2)	t			16 565,368 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	16 000,00	16 481,368
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	280,00	84,000
4	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica Nisipul bitumat din norma se exclude	m2			283,053 4,200
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	70,00	4,200
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 900,00	267,900
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	18,00	0,288
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	400,00	3,160
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	400,00	3,160
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	550,00	4,345
5	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,25l/m2)	t			16 560,444 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	16 000,00	16 476,444
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	280,00	84,000
6	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic microglanular dens,BA16 bitum 50/70 nisipul bitumat si otelul patrat din norma se exclude)	m2			198,655 3,500
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	70,00	3,500
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 bitum 50/70	t	0,0940	2 000,00	188,000
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	400,00	2,120

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	400,00	2,120
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	550,00	2,915

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

---

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

---

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.