

**Reparatia capitala a acoperisului
cladirii administrative a
Primariei Iserlia din sat.Iserlia r-
ul Basarabeasca**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.7

**DEVIZ LOCAL №
Reparatia capitala a acoperisului**

Valoarea de deviz 399 077 lei

Intocmit in prețuri curente 18.10.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Кровля				
1	RpCF10A	Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale pina la 1 mc la un punct de lucru	m3	16,40	280,32 280,15	4 597,20 4 594,41
2	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje ciment pina la 150 kg/mc beton simplu cu mijloace mecanice	m3	4,50	410,58 410,41	1 847,61 1 846,85
3	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	20,50	31,12 31,06	638,03 636,80
4	CA04A	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltimei pina la 35 m inclusiv	m3	9,80	1 037,71 250,45	10 169,52 2 454,43
5	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	46,80	145,17 78,85	6 793,97 3 690,00
6	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	109,20	13,10 2,00	1 430,19 217,99
7	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg	357,90	12,45 1,35	4 454,41 481,42
8	CE27A	Sarpante pe scaune de lemn la acoperisuri cu 1-4 pante, cu contur regulat, executate pe suprafete peste 25 mp, inclusiv fieraria de ancorare si prindere, pentru incarcari climatice normale, la acoperisuri usoare executate din lemn ecarisat, montarea	m2	368,60	117,08 53,34	43 157,33 19 660,02

1	2	3	4	5	6	7
		copertinei pe scheletul sarpantei				
9	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	368,50	20,28	7 473,39
					11,60	4 272,99
10	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite.	m2	370,50	42,89	15 889,98
					13,68	5 069,34
11	CE07A'	Invelitori din placi din tabla (d=0.7mm) amprentata pentru invelitorile acoperisurilor	m2	374,80	153,59	57 564,38
					53,34	19 990,71
12	CE31D2'	Streasina infundata, cu console aparente, in casete, din scinduri (вагонка деревянная), cu latimea medie de 0,4 m	m2	74,50	517,00	38 516,43
					215,66	16 066,96
13	CN16C	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante	m2	74,50	39,69	2 956,62
					32,47	2 418,72
14	RpCH11A	Lucarne obisnuite, executate din lemn de rasinoase si scinduri de 24 mm grosime, faltuite si geluite pe fetele vazute, triunghiulara	buc	2,00	207,12	414,25
					120,59	241,18
15	CN32H	Vopsitorii lemniei cu solutii speciale executate manual cu vopsele antiseptice si hidrofuge pe suprafetele prelucrate ale lemnului impregnat	m2	368,60	29,20	10 763,86
					18,55	6 838,27
16	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	48,00	123,38	5 922,07
					16,23	779,18
17	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	70,00	110,17	7 712,18
					13,91	973,98
18	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,30	1 290,26	1 677,34
					37,46	48,70
Total Кровля						221 978,76
Inclusiv salariu						90 281,95
2. Отмостка						
19	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje ciment pina la 150 kg/mc beton simplu cu mijloace mecanice	m3	6,38	410,68	2 620,17
					410,51	2 619,08
20	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast	m3	6,30	253,61	1 597,73
					17,15	108,07
21	CA02A3	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc	m3	6,40	1 043,34	6 677,38
					387,27	2 478,55


1	2	3	4	5	6	7
		5/B 75)				
Total Отмостка						10 895,28
Inclusiv salariu						5 205,70
3. Козырѣк К1						
22	CE26A	Sarpanta simpla de lemn de rasinoase, rezemata direct pe ziduri, compusa din pane si capriori, pt. invelitori de carton bitumat sau tabla, cu 1 sau 2 pante, executate pe suprafete peste 25 mp, la un punct de lucru, inclusiv fieraria de ancorare si prindere, din lemn ecarisat	m2	5,40	87,59 32,47	473,01 175,32
23	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite.	m2	5,50	45,76 13,75	251,68 75,60
24	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprenata pentru invelitorile acoperisurilor	m2	5,60	155,07 53,34	868,40 298,69
25	CE31D2	Streasina infundata, cu console aparente, in casete, din scinduri PAL, cu latimea medie de 0,4 m	m2	6,50	433,23 215,63	2 815,97 1 401,61
26	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	4,30	123,19 16,18	529,72 69,57
27	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	2,60	110,17 13,92	286,45 36,18
Total Козырѣк К1						5 225,23
Inclusiv salariu						2 056,97

Прямые затраты	lei	238 099
Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	21 948
Cheltuieli de transport	10,00 %	13 962
Total cheltuieli directe	100,00 +	274 009
Cheltuieli de regie	14,50 %	39 731
Total	100,00 +	313 740
Beneficiu de deviz	6,00 %	18 824
Total	100,00 +	332 564
TVA	20,00 %	66 513

**Total deviz:
Inclusiv salariu**

**399 077
97 545**


Intocmit



(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)



**Reparatia capitala a acoperisului
cladirii administrative a
Primariei Iserlia din sat.Iserlia r-
ul Basarabeasca**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL №
Reparatia capitala a acperisului

Valoarea de deviz 399 077 lei

Intocmit in prețuri curente 18.10.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7122030012940	Pietrar	h-om	78,23	46,38	3 628,31
2.	7123010010200	Betonist	h-om	165,25	46,38	7 664,29
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	15,08	46,38	699,41
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	831,68	46,38	38 573,33
5.	71240100107001	Dulgher	h-om	4,00	46,38	185,52
6.	7129020012800	Pavator	h-om	2,33	46,38	108,07
7.	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,95	46,38	44,06
8.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	73,70	46,38	3 418,21
9.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	199,59	46,38	9 256,99
10.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	392,07	46,38	18 184,21
11.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	340,28	46,38	15 782,22
Total manopera						97 545

Materiale:

1.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	11,50	250,00	2 875,00
2.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	12,48	200,00	2 496,00
3.	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	8,26	180,00	1 486,80
4.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	22,16	1,00	22,16
5.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,52	2 800,00	1 456,00
6.	20101029009001	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,09	2 500,00	225,00
7.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	3,73	2 800,00	10 444,00
8.	20101029034951	Scinduri de rasinoase	m3	0,94	2 500,00	2 350,00
9.	2010102904030	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942	m3	0,04	2 800,00	112,00
10.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	3,13	2 800,00	8 764,00
11.	20101029043401	Dulapi de rasinoase	m3	0,09	2 500,00	225,00
12.	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	6,64	2 800,00	18 592,00
13.	2010102906961	Rigle de rasin.cu muchii ascutite G=28/48-96/96 L=3-3,50 m	m3	0,02	2 800,00	56,00
14.	2010212913420	Grinzi de rasinoase	m3	0,63	2 800,00	1 764,00

15.	2020132920073	Placi PAL grosime 6 mm				
16.	20201329200739	(вагонка деревянная) Placi PAL grosime 6 mm	m3	0,04	2 800,00	112,00
17.	203011293915550	(in complect) Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	74,50	100,00	7 450,00
18.	20301129470001	Pervaz de rasinoase	m2	1,30	1 250,00	1 625,00
19.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	m	567,00	10,00	5 670,00
20.	2320187315789	Decofrol	l	5,22	1,00	5,22
21.	2413217300010	Cleme	kg	5,62	1,00	5,62
22.	2416566101572	Spuma de poliuretan	buc	26,15	1,50	39,22
23.	2430116104160	Email alchidic	kg	0,65	1,00	0,65
24.	2430126105046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	92,15	35,00	3 225,25
25.	2430226100761	Grund alchidic incolor fungicizat G005-3	kg	14,90	35,00	521,50
26.	2430226101600	Chit siliconic	kg	36,86	18,50	681,91
27.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	kg	0,23	1,00	0,23
28.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	m	19,02	1,00	19,02
29.	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	buc	38,04	25,00	951,00
30.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2 783,20	1,42	3 952,14
31.	2666122800555	Element de inchidere	kg	1 203,20	1,42	1 708,54
32.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	14,52	1,20	17,42
33.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	buc	8,23	1,00	8,23
34.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	m2	423,77	6,50	2 754,51
35.	271040364300011	(Invelitori din placi din tabla (d=0.7mm)) Placi din tabla amprentata tip tigla	kg	190,20	1,00	190,20
36.	27104036430009	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	431,02	82,00	35 343,64
37.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	m2	6,44	83,30	536,45
38.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	buc	15,21	15,00	228,15
39.	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	54,91	94,17	5 170,88
40.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	m	76,23	85,00	6 479,55
41.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	111,93	10,83	1 212,20
42.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	366,85	10,83	3 972,99
43.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	7,02	22,50	157,95
44.	2874115802561	Surub M 12	kg	149,10	12,00	1 789,20
45.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	1 864,60	0,35	652,61
46.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	5,20	0,35	1,82
47.	2874115837745	Suruburi	buc	13,07	10,00	130,70
48.	2874115840479	Piulita M12	buc	726,00	0,15	108,90
49.	2874115840601	Piulita M20	buc	1 864,60	0,15	279,69
50.	2874115850000	Buloane M 20	buc	1 300,90	0,15	195,13
51.	2874125881229	Saiba plata M 20	buc	1 300,90	0,15	195,13
52.	2874125881265	Saibe uzuale plate M 12	kg	52,31	12,50	653,88
53.	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	59,73	12,50	746,63
54.	2875274000050	Elemente de legatura	kg	0,40	12,50	5,00
55.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	20,33	2,50	50,83
56.	2875274000502	Cot burlan	buc	14,52	5,00	72,60
57.	2875274000503	Cot de capat	buc	26,15	5,00	130,75
58.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	13,07	5,00	65,35
59.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	13,07	2,50	32,68
60.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	14,52	2,50	36,30
61.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	buc	101,64	2,50	254,10
62.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	kg	0,54	12,50	6,75
63.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	3 423,60	0,25	855,90
64.	4011106202741	Energie electrica	buc	4 422,00	0,10	442,20
65.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-	kw	1,30	0,10	0,13
			m3	1,46	1,00	1,46

		terasam.				
66.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	5,28	1,00	5,28
67.	4100126202818	Apa	m3	0,82	1,00	0,82
Total materiale de constructii						139 621

Utilaje de constructii:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	3,62	1,00	3,62
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,23	1,00	1,23
3.	2922140007000	Macara	h-ut	4,34	200,00	868,00
4.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,02	1,00	0,02
5.	2940420007682	Masina de timplarie (abricht)	h-ut	0,03	1,00	0,03
6.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	49,90	1,00	49,90
7.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,30	1,00	0,30
8.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,96	1,00	0,96
9.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,18	1,00	0,18
10.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	2,56	1,00	2,56
11.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	5,88	1,00	5,88
12.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,56	1,00	0,56
13.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,14	1,00	0,14
Total utilaje de constructii						933

Total:

Прямые затраты	lei	238 099
Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	21 948
Cheltuieli de transport	10,00 %	13 962
Total cheltuieli directe	100,00 +	274 009
Cheltuieli de regie	14,50 %	39 731
Total	100,00 +	313 740
Beneficiu de deviz	6,00 %	18 824
Total	100,00 +	332 564
TVA	20,00 %	66 513

Total deviz:

399 077

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)



0

Investitor
Obiect**Reparatia capitala a acoperisului cladirii administrative a Primariei Iserlia din sat.Iserlia r-ul
Basarabeasca****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №
Reparatia capitala a acoperisului
(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	RpCF10A	1. Кровля Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale pina la 1 mc la un punct de lucru	m3			280,32
	7122030012 940	Pietrar	h-om	4,7700	46,38	221,24
	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2700	46,38	58,91
	4100126202 818	Apa	m3	0,0500	1,00	0,05
	2922140006 702	Macara de fereastră	h-ut	0,1200	1,00	0,12
2	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozae ciment pina la 150 kg/mc beton simplu cu mijloace mecanice	m3			410,58
	7123010010 200	Betonist	h-om	6,2000	46,38	287,56
	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	2,6500	46,38	122,86
	4100116202 818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	1,00	0,02
	2922140006 702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	1,00	0,15
3	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2			31,12
	7213050013 100	Tinichigiu	h-om	0,4700	46,38	21,79
	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	46,38	9,28
	2922140006 703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	1,00	0,06
4	CA04A	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltime pina la 35 m inclusiv	m3			1 037,71
	7123010010 200	Betonist	h-om	4,9500	46,38	229,58
	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	46,38	20,87
	2651122100 397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	284,0000	1,42	403,28
	1421102200 525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7600	200,00	152,04
	1421102200	Pietris ciuruit spalcat de mal 7-30 mm	m3	0,7000	250,00	175,00

1	2	3	4	5	6	7
	290					
	4100116202 818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3400	1,00	0,34
	2952270003 700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	1,00	0,06
	2952260003 540	Buldozer	h-ut	0,0180	1,00	0,02
	2952270003 100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	1,00	0,60
	2922140007 000	Macara	h-ut	0,2800	200,00	55,92
5	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2			145,17
	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	46,38	11,60
	7124010010 700	Dulgher	h-om	1,4500	46,38	67,25
	2734113803 233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1500	22,50	3,38
	2873145887 000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2500	12,00	3,00
	2320187315 789	Decofrol	kg	0,1200	1,00	0,12
	2010102900 90011	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	2 500,00	4,81
	2010102904 34011	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020	2 500,00	4,81
	2010102903 49511	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200	2 500,00	50,21
6	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg			13,10
	7123020011 140	Fierar beton	h-om	0,0430	46,38	2,00
	2710602100 000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	10,83	11,10
7	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg			12,45
	7123020011 140	Fierar beton	h-om	0,0290	46,38	1,35
	2710602300 000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	10,83	11,10
8	CE27A	Sarpante pe scaune de lemn la acoperisuri cu 1-4 pante, cu contur regulat, executate pe suprafete peste 25 mp, inclusiv fieraria de ancorare si prindere, pentru incarcari climatice normale, la acoperisuri usoare executate din lemn ecarisat, montarea copertinei pe scheletul sarpantei	m2			117,08
	7124010010 700	Dulgher	h-om	0,9000	46,38	41,74
	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	46,38	11,60
	2010212913 420	Grinzi de rasinoase	m3	0,0016	2 800,00	4,48
	2010102904 340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0085	2 800,00	23,78
	2010102906 900	Rigle de rasinoase	m3	0,0080	2 800,00	22,41
	2010102900 900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0014	2 800,00	3,95
	2873145887	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	12,00	1,80

1	2	3	4	5	6	7
	000					
	2875276311 528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0000	12,50	0,00
	2874115850 000	Buloane M 20	buc	3,5000	0,15	0,52
	2874115840 601	Piulita M20	buc	3,5000	0,15	0,52
	2874125881 229	Saiba plata M 20	kg	0,1400	12,50	1,75
	2874115802 561	Surub M 12	buc	5,0000	0,35	1,75
	2874115840 479	Piulita M12	buc	5,0000	0,15	0,75
	2874125881 265	Saibe uzuale plate M 12	kg	0,1600	12,50	2,00
	2952160007 200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	1,00	0,03
9	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2			20,28
	7134030012 200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	46,38	9,28
	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	46,38	2,32
	2682132600 465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	6,50	7,47
	2875276312 0001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,10	1,20
	2952160007 200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	1,00	0,01
10	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite.	m2			42,89
	7124010010 700	Dulgher	h-om	0,2250	46,38	10,44
	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	46,38	3,25
	2010102903 495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0099	2 800,00	27,74
	2873145887 000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	12,00	1,44
	2952160007 200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	1,00	0,03
11	CE07A'	Invelitori din placi din tabla (d=0.7mm) amprentata pentru invelitorile acoperisurilor	m2			153,59
	7213050013 100	Tinichigiu	h-om	0,9000	46,38	41,74
	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	46,38	11,60
	2710403643 00011	(Invelitori din placi din tabla (d=0.7mm)) Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	82,00	94,30
	2710403640 000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	1,00	0,50
	2875276312 000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,25	2,25
	2640122303 000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	25,00	2,50
	2710403740 000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	15,00	0,60
	2521106718 272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	1,00	0,05
	2952160007	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	1,00	0,05

1	2	3	4	5	6	7
12	200 CE31D2'	Streasină infundată, cu console aparente, în casețe, din scinduri (вагонка деревянная), cu lățimea medie de 0,4 m	m2			517,00
	7124010010 700	Dulgher	h-om	4,2500	46,38	215,66
	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	46,38	197,11
	2020132920 07399	(вагонка деревянная) Placi PAL grosime 6 mm	m2	1,0000	100,00	18,55
	2010102906 900	Rigle de rasinoase	m3	0,0450	2 800,00	100,00
	2030112947 0001	Pervaz de rasinoase	m	7,0000	10,00	125,91
	2873145887 000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,4500	12,00	70,00
	2952160007 200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0300	1,00	5,40
13	CN16C	Vopsitorii cu lacuri și vopsele pe baza de ulei aplicate pe tâmplărie din lemn, executate cu lac de ulei în 2 straturi la obloane rulante	m2			0,03
	7141020013 300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	46,38	39,69
	2430126105 046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	0,2000	35,00	32,47
	2320116200 573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0700	1,00	7,00
	2681126001 4721	Hirtie pentru șlefuit uscată 23x30 gr 6	buc	0,1000	1,00	0,07
	1711317306 661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,10
14	RpCH11A	Lucărni obișnuite, executate din lemn de rasinoase și scinduri de 24 mm grosime, fălțuite și geluite pe fețele văzute, triunghiulară	buc			0,05
	7124010010 7001	Dulgher	h-om	2,0000	46,38	207,12
	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6000	46,38	120,59
	2010102906 961	Rigle de rasin.cu muchii ascuțite G=28/48-96/96 L=3-3,50 m	m3	0,0100	2 800,00	92,76
	2010102904 030	Scind rasin lungă tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942	m3	0,0200	2 800,00	27,83
	2874145886 942	Cuie construcții tip A 3 x 70 mm	kg	0,2000	12,50	28,00
	2940420007 682	Mășină de tâmplărie (abricht)	h-ut	0,0150	1,00	56,00
	2940420007 679	Fierăstrău mecanic	h-ut	0,0100	1,00	2,50
	2922140006 702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	1,00	0,01
15	CN32H	Vopsitorii lemăriei cu soluții speciale executate manual cu vopsele antiseptice și hidrofuge pe suprafețele prelucrate ale lemnului impregnat	m2			0,01
	7141020013 300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4000	46,38	29,20
	2430116104 160	Email alchidic	kg	0,2500	35,00	18,55
	2430226100 761	Grund alchidic în color fungicizat G005-3	kg	0,1000	18,50	8,75
	1711317306 661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	1,85
16	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tablă protejată	m			0,05
						123,38

1	2	3	4	5	6	7
		anticoroziv				
	7213050013 100	Tinichigiu	h-om	0,3500	46,38	16,23
	2710406311 726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	94,17	98,88
	2875274000 502	Cot burlan	buc	0,5000	5,00	2,50
	2875274110 001	Piesa de legatura	buc	0,2500	2,50	0,63
	2413217300 010	Cleme	buc	0,5000	1,50	0,75
	2874115830 000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	10,00	2,50
	2875274000 503	Cot de capat	buc	0,2500	5,00	1,25
	2875274000 050	Elemente de legatura	buc	0,2500	2,50	0,63
	2952160007 200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	1,00	0,01
17	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			110,17
	7213050013 100	Tinichigiu	h-om	0,3000	46,38	13,91
	2710406311 800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	1,0500	85,00	89,25
	2875276311 231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	2,50	3,50
	2666122800 555	Element de inchidere	buc	0,2000	1,20	0,24
	2875274000 050	Elemente de legatura	buc	0,1000	2,50	0,25
	2875274110 101	Piesa de racordare jgheab -burlan .	buc	0,2000	2,50	0,50
	2875274000 501	Cot de jgheab	buc	0,2000	5,00	1,00
	2874115837 745	Suruburi	buc	10,0000	0,15	1,50
	2952160007 200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	1,00	0,02
18	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canal, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 290,26
	7129200011 200	Finisor MP	h-om	0,7300	46,38	33,89
	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	46,38	3,57
	2030112939 15550	(in complet) Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 250,00	1 250,00
	2874115829 126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,40
	2416566101 572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	1,00	0,50
	2430226101 600	Chit siliconic	kg	0,1750	1,00	0,18
	2681126001 4721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	1,00	0,60
	4011106202 741	Energie electrica	kw	1,0000	0,10	0,10