

# Lucrari de reparatie curenta selectiva a gropilor prin injectare a strazilor din mun. Chisinau

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 28 739 082,45 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	DI151A	Reparatia gropilor, peladelor la imbracaminti bituminoase cu piatra sparta de granit cu instalatie de plombat P-310 M, h = 5 cm. (Ремонт ям, выбоин в асфальтобетонном покрытии гранитным щебнем пломбиривщиком Р - 310М, толщиной 5 см)	t	4 758,00	3 591,444 60,544	17 088 090,5 52 288 068,352
2	TsD06A	Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 0,7 t	100 m3	36,60	906,24 416,24	33 168,384 15 234,384
3	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	14 640,00	9,73 4,73	142 447,20 69 247,20
4	DI15A	Curatirea drumurilor modernizate, de noroi si muradarie	100m2	146,40	52,976 52,976	7 755,686 7 755,686
5	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	93,70	25,695 0,00	2 407,622 0,00
6	RpAr7A	Purjarea, curatirea rosturilor. Umplerea rosturilor cu mastic	m	43 800,00	61,606	2 698 342,80

1	2	3	4	5	6	7
		bituminos (beton asfaltic). Pentru conditii climaterice normale (t=+10°C si mai inalta)			10,406	455 782,80

		Total	Lei	19 972 212,24
		Asigurari sociale (II3) * 24 %	24 %	200 661,22
		Cheltuieli directe II3+Asigur		20 172 873,46
		Cheltuieli de regie (Cheltu) * 12 %	12 %	2 420 744,82
		Beneficiu de deviz (Cheltu+Cheltu) * 6 %	6 %	1 355 617,10
		Total Cheltu+Cheltu+Benefi		23 949 235,37
		TVA (Cheltu+Cheltu+Benefi) * 20 %	20 %	4 789 847,07
				<b>28 739 082,45</b>
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>836 088,42</b>

Intocmit

SRL Marca ASC

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Directia Generala Mobilitate Urbana

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie curenta  
selectiva a gropilor prin injectare  
a strazilor din mun. Chisinau**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №**

**Valoarea de deviz 28 739 082,45 Lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

**Manopera :**

1.	7129040010110	Asfaltator	h-om	3 045,12	94,60	288 068,352
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	243,024	94,60	22 990,07
3.	9310060019930	Muncitor	h-om	5 550,00	94,60	525 030,00
<b>Total manopera</b>						<b>836 088,42</b>

**Materiale:**

1.	10119951	Mastic bituminos	kg	13 140,00	42,00	551 880,00
2.	1411122201758	Piatra sparta de granit fr.5-10 /10-15	t	5 995,08	800,00	4 796 064,00
3.	2413317000105	Emulsie bituminoasa ЭБК-2	t	561,444	13 950,00	7 832 143,80
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>13 180 087,80</b>

**Utilaje de construcții:**

1.	28752774100001	Compresor	h-ut	744,60	250,00	186 150,00
2.	2875277410003	Compresor manual	h-ut	732,00	100,00	73 200,00
3.	2932110004421	Tractor T-25 cu remorca	h-ut	1 752,00	550,00	963 600,00
4.	2952160007254	Utilaj de tractare (T-150)	h-ut	3 045,12	685,00	2 085 907,20
5.	29522400051021	Repartizor de mixturi bituminoase E-Z Pour 100D	h-ut	832,20	650,00	540 930,00
6.	2952270003013	Instalatie de plombat P-310 M	h-ut	3 045,12	685,00	2 085 907,20
7.	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	179,34	100,00	17 934,00
8.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	5,35	450,00	2 407,622
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>5 956 036,02</b>

Total	Lei	19 972 212,24
Asigurari sociale (ПЗ) * 24 %	24 %	200 661,22

Cheltuieli directe II3+Asigur		20 172 87 3,46
Cheltuieli de regie (Cheltu) * 12 %	12 %	2 420 744, 82
Beneficiu de deviz (Cheltu+Cheltu) * 6 %	6 %	1 355 617, 10
Total Cheltu+Cheltu+Benefi		23 949 23 5,37
TVA (Cheltu+Cheltu+Benefi) * 20 %	20 %	4 789 847, 07
<b>Total deviz:</b>		<b>28 739 08 2,45</b>

Intocmit

SRL Marca ASC

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Directia Generala Mobilitate Urbana

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatie curenta selectiva a gropilor prin injectare a strazilor din mun. Chisinau**

**Investitor Directia Generala Mobilitate Urbana**

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	DI151A	Reparatia gropilor, peladelor la imbracaminti bituminoase cu piatra sparta de granit cu instalatie de plombat P-310 M, h = 5 cm. (Ремонт ям, выбоин в асфальтобетонном покрытии гранитным щебнем пломбировщиком Р - 310М, толщиной 5 см)	t			3 591,444 60,544
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,6400	94,60	60,54
	1411122201758	Piatra sparta de granit fr.5-10 /10-15	t	1,2600	800,00	1 008,00
	2413317000105	Emulsie bituminoasa ЭБК-2	t	0,1180	13 950,00	1 646,10
	2952270003013	Instalatie de plombat P-310 M	h-ut	0,6400	685,00	438,40
	2952160007254	Utilaj de tractare (T-150)	h-ut	0,6400	685,00	438,40
		<i>Total</i>	Lei			17 088 090,552
2	TsD06A	Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 0,7 t	100 m3			906,24 416,24
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,4000	94,60	416,24
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	4,9000	100,00	490,00
		<i>Total</i>	Lei			33 168,384
3	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2			9,73 4,73
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	94,60	4,73
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	100,00	5,00
		<i>Total</i>	Lei			142 447,20
4	DI15A	Curatirea drumurilor modernizate, de noroi si muradarie	100m2			52,976 52,976
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5600	94,60	52,98
		<i>Total</i>	Lei			7 755,686
5	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t			25,695 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	450,00	25,69
		<i>Total</i>	Lei			2 407,622
6	RpAr7A	Purjarea, curatirea rosturilor. Umplerea rosturilor cu mastic bituminos (beton asfaltic). Pentru conditii climaterice normale (t=+10°C si mai inalta)	m			61,606 10,406
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1100	94,60	10,41
	10119951	Mastic bituminos	kg	0,3000	42,00	12,60
	29522400051021	Repartizor de mixturi bituminoase E-Z Pour 100D	h-ut	0,0190	650,00	12,35
	2932110004421	Tractor T-25 cu remorca	h-ut	0,0400	550,00	22,00
	28752774100001	Compresor	h-ut	0,0170	250,00	4,25
		<i>Total</i>	Lei			2 698 342,80

**APROBAT:**

**Intocmit**  
SRL Marca ASC

**Investitor**  
Directia Generala Mobilitate Urbana