

**Lucrari de reparatie a tavanelor
din sediul Serviciului Vamal (et.
I si II), amplasat pe adresa
str.N.Starostenco, 30.**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

**Lucrari de reparatie a tavanelor din sediul Serviciului Vamal (et. I si II), amplasat
pe adresa str.N.Starostenco, 30.**

Valoarea de deviz 273 038,78 lei

Intocmit in prețuri curente 05.06.2024

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Holul de la etajul I				
		1.1. Lucrari de constructie				
1	RpCO56C	Demontari: tavane suspendate, inclusiv sistemul de grila si placi Armstrong	m2	210,000	12,62 12,62	2 650,20 2 650,20
2	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate Armstrong, inclusiv sistemul-grila - analogic cu Rockfon Artic 15mm, placa pentru plafon casetat Armstrong 600*600*15 mm	m2	210,000	354,56 111,06	74 456,76 23 321,76
3	RpVC23A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg (Confectionarea sistemii de fixare a canalelor de ventilare de tavan) Material marunt si de montaj (vaselina cirpe, petrol, etc)=1,003	kg	90,000	50,37 18,17	4 533,63 1 635,55
4	CL20A	Grile de ventilatie gata	buc	10,000	65,20	652,05

1	2	3	4	5	6	7
		confectionate din PVC in tavan 25*20 cm			25,24	252,40
		<i>Total</i>	lei			82 292,64
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			6 686,38
		<i>Transportarea materialelor</i>	2,00 %			1 067,05
		<i>Cheltuieli de regie</i>	3,84 %			3 457,77
		<i>Beneficiul de deviz</i>	3,92 %			3 665,35
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				97 169,19 27 859,91
		1.2. Montare utilaj (Rețele electrice)				
5	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	26,000	11,11 11,11	288,75 288,75
6	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat LED48W, 6500K 600x600mm pentru tavane suspendabile tip Armstrong	buc	26,000	389,38 55,53	10 123,93 1 443,73
7	RpEI17A	Inlocuirea schemelor de semnalizare tehnologica centralizate pe panouri in camere de comanda cu afisare continua sau intermitenta (optica, sonora), continind pina la 50 puncte semnalizate Se exclude: Schema de semnalizare Materiale marunte (cleme de contacte, aliaj) din val. mat. explicitate=1,005	buc	2,000	959,12 959,12	1 918,24 1 918,24
		<i>Total</i>	lei			12 330,92
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			876,17
		<i>Transportarea materialelor</i>	2,00 %			173,60
		<i>Cheltuieli de regie</i>	3,84 %			513,82
		<i>Beneficiul de deviz</i>	3,92 %			544,67
		Total Montare utilaj (Rețele electrice) Inclusiv salariu				14 439,18 3 650,72
		Total Holul de la etajul I Inclusiv salariu				111 608,37 31 510,63

1	2	3	4	5	6	7
		2. Holul de la etajul II				
		2.1. Lucrari de constructie				
8	RpCO56C	Demontari: tavane suspendate, inclusiv sistemul de grila si placi Armstrong	m2	220,000	12,62 12,62	2 776,40 2 776,40
9	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate Armstrong, inclusiv sistemul-grila - analogic cu Rockfon Artic 15mm, placa pentru plafon casetat Armstrong 600*600*15 mm	m2	220,000	354,56 111,06	78 002,32 24 432,32
10	RpVC23A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg (Confectionarea sistemii de fixare a canalelor de ventilare de tavan) Material marunt si de montaj (vaselina cirpe, petrol, etc)=1,003	kg	105,000	50,37 18,17	5 289,27 1 908,14
11	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC in tavan 25*20 cm	buc	10,000	65,20 25,24	652,05 252,40
		<i>Total</i>	lei			86 720,04
		<i>Asigurarea sociala</i>		24,00 %		7 048,62
		<i>Transportarea materialelor</i>		2,00 %		1 122,94
		<i>Cheltuieli de regie</i>		3,84 %		3 643,84
		<i>Beneficiul de deviz</i>		3,92 %		3 862,60
		Total Lucrari de constructie Inklusiv salariu				102 398,04 29 369,26
		2.2. Montare utilaj (Retele electrice)				
12	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	24,000	11,11 11,11	266,53 266,53
13	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat LED48W, 6500K 600x600mm pentru tavane suspendabile tip Armstrong	buc	24,000	389,38 55,53	9 345,17 1 332,67

1	2	3	4	5	6	7
14	RpEI17A	Inlocuirea schemelor de semnalizare tehnologica centralizate pe panouri in camere de comanda cu afisare continua sau intermitenta (optica, sonora), continind pina la 50 puncte semnalizate Se exclude: Schema de semnalizare Materiale marunte (cleme de contacte, aliaj) din val. mat. explicitate=1,005	buc	2,000	959,12 959,12	1 918,24 1 918,24
		<i>Total</i>	lei			11 529,94
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			844,19
		<i>Transportarea materialelor</i>	2,00 %			160,25
		<i>Cheltuieli de regie</i>	3,84 %			481,32
		<i>Beneficiul de deviz</i>	3,92 %			510,21
		Total Montare utilaj (Rețele electrice) Inclusiv salariu				13 525,91 3 517,44
		Total Holul de la etajul II Inclusiv salariu				115 923,95 32 886,70
		Total	lei			227 532,32
		TVA	20,00 %			45 506,46
		Total deviz: Inclusiv salariu				273 038,78 64 397,33

Intocmit

SC Megacon Service SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Serviciul Vamal

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie a tavanelor
din sediul Serviciului Vamal (et.
I si II), amplasat pe adresa
str.N.Starostenco, 30.**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Lucrari de reparatie a tavanelor din sediul Serviciului Vamal (et. I si II), amplasat
pe adresa str.N.Starostenco, 30.**

Valoarea de deviz 273 038,78 lei

Intocmit in prețuri curente 05.06.2024

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	9,400	50,48	474,52
2.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	70,200	50,48	3 543,69
3.	7137010011501	Electrician automatizare	h-om	76,000	50,48	3 836,48
4.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	66,000	50,48	3 331,68
5.	7422010060100	Timplar	h-om	937,400	50,48	47 319,95
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	65,100	50,48	3 286,24
7.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	51,600	50,48	2 604,77
Total manopera						64 397,33

Materiale:

1.	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,392	280,00	109,76
2.	2051142950700	Dibluri	buc	100,000	1,25	125,00
3.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	3,911	125,00	488,87
4.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	3,911	35,00	136,88
5.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	7,824	150,00	1 173,60
6.	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC- role 10m x 15mm	m	10,000	0,15	1,50
7.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	11,735	2,90	34,04
8.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,000	2,90	29,00
9.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	4,000	2,80	11,20
10.	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	203,409	14,25	2 898,57
11.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	451,500	225,00	101 587,50
12.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	3,911	31,00	121,24
13.	2811236306200	Grila ventilatie PVC 25*20 cm	buc	20,000	38,50	770,00
14.	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	100,000	0,55	55,00
15.	2874136313300	Diblu din metal	buc	1 720,000	1,25	2 150,00
16.	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	3,000	0,10	0,30
17.	2875274400502	Corp de iluminat LED48W, 6500K 600x600mm	buc	50,000	330,00	16 500,00
Total materiale de construcții						126 192,46

Utilaje de construcții:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,950	75,00	146,25
2.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	6,450	150,00	967,50
3.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	15,600	75,00	1 170,00
		Total utilaje de construcții				2 283,75

Total	lei	227 532,32
TVA	20,00 %	45 506,46

Total deviz:**273 038,78**

Intocmit

SC Megacon Service SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Serviciul Vamal

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatie a tavanelor din
sediul Serviciului Vamal (et. I si II), amplasat pe
adresa str.N.Starostenco, 30.**

Investitor Serviciul Vamal

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Holul de la etajul I				
		1.1. Lucrari de constructie				
1	RpCO56C	Demontari: tavane suspendate, inclusiv sistemul de grila si placi Armstrong	m2			12,62
						12,62
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	50,48	6,56
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	50,48	6,06
2	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate Armstrong, inclusiv sistemul-grila - analogic cu Rockfon Artic 15mm, placa pentru plafon casetat Armstrong 600*600*15 mm	m2			354,56
						111,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,48	7,57
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	50,48	103,48
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,25	5,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	225,00	236,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	150,00	2,25
3	RpVC23A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg (Confectionarea sistemii de fixare a canalelor de ventilare de tavan) Material marunt si de montaj (vaselina cirpe, petrol, etc)=1,003	kg			50,37
						18,17
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,3600	50,48	18,17
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0400	150,00	6,02
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,0600	2,90	0,17
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	1,0400	14,25	14,86
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	35,00	0,70
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	280,00	0,56
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0200	125,00	2,51
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200	31,00	0,62
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	75,00	6,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	75,00	0,75
4	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC in tavan 25*20 cm	buc			65,20
						25,24
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	50,48	23,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	50,48	1,51
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	0,10	0,01
	2811236306200	Grila ventilatie PVC 25*20 cm	buc	1,0000	38,50	38,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,90	1,45
		1.2. Montare utilaj (Rețele electrice)				
5	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			11,11

1	2	3	4	5	6	7
						11,11
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	50,48	11,11
6	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat LED48W, 6500K 600x600mm pentru tavane suspendabile tip Armstrong	buc			389,38
						55,53
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	50,48	55,53
	2875274400502	Corp de iluminat LED48W, 6500K 600x600mm	buc	1,0000	330,00	330,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,25	2,50
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,55	1,10
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	2,80	0,22
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	0,15	0,03
7	RpEI17A	Inlocuirea schemelor de semnalizare tehnologica centralizate pe panouri in camere de comanda cu afisare continua sau intermitenta (optica, sonora), continind pina la 50 puncte semnalizate Se exclude: Schema de semnalizare Materiale marunte (cleme de contacte, aliaj) din val. mat. explicitate=1,005	buc			959,12
						959,12
	7137010011501	Electrician automatizare	h-om	19,0000	50,48	959,12
		2. Holul de la etajul II				
		2.1. Lucrari de constructie				
8	RpCO56C	Demontari: tavane suspendate, inclusiv sistemul de grila si placi Armstrong	m2			12,62
						12,62
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	50,48	6,56
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	50,48	6,06
9	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate Armstrong, inclusiv sistemul-grila - analogic cu Rockfon Artic 15mm, placa pentru plafon casetat Armstrong 600*600*15 mm	m2			354,56
						111,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,48	7,57
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	50,48	103,48
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,25	5,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	225,00	236,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	150,00	2,25
10	RpVC23A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg (Confectionarea sistemului de fixare a canalelor de ventilare de tavan) Material marunt si de montaj (vaselina cirpe, petrol, etc)=1,003	kg			50,37
						18,17
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,3600	50,48	18,17
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0400	150,00	6,02
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,0600	2,90	0,17
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	1,0400	14,25	14,86
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	35,00	0,70
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	280,00	0,56
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0200	125,00	2,51
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200	31,00	0,62
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	75,00	6,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	75,00	0,75
11	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC in tavan 25*20 cm	buc			65,20
						25,24
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	50,48	23,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	50,48	1,51
	2811236306200	Grila ventilatie PVC 25*20 cm	buc	1,0000	38,50	38,50
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	0,10	0,01
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,90	1,45

1	2	3	4	5	6	7
		2.2. Montare utilaj (Rețele electrice)				
12	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			11,11 ----- 11,11
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	50,48	11,11
13	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat LED48W, 6500K 600x600mm pentru tavane suspendabile tip Armstrong	buc			389,38 ----- 55,53
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	50,48	55,53
	2875274400502	Corp de iluminat LED48W, 6500K 600x600mm	buc	1,0000	330,00	330,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,25	2,50
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,55	1,10
	2653102100830	Iposos pentru constructii tip A	kg	0,0800	2,80	0,22
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	0,15	0,03
14	RpEI17A	Înlocuirea schemelor de semnalizare tehnologica centralizate pe panouri in camere de comanda cu afisare continua sau intermitenta (optica, sonora), continind pina la 50 puncte semnalizate Se exclude: Schema de semnalizare Materiale marunte (cleme de contacte, aliaj) din val. mat. explicitate=1,005	buc			959,12 ----- 959,12
	7137010011501	Electrician automatizare	h-om	19,0000	50,48	959,12

APROBAT:

Intocmit
SC Megacon Service SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor
Serviciul Vamal

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.