

CAIET DE SARCINI
FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI
LUCRĂRI

Obiectul: **Lucrări de reparație capitală în a depozitelor de produse alimentare din cadrul Centrului de Plasament Temporar și Reabilitare pentru Copii Bălți, str.Ivano Franco 44.**

Autoritatea contractantă: **Centrul de Plasament Temporar și Reabilitare pentru Copii Bălți, str.Ivano Franco 44.**

1 . Descriere generală

Se precizează adresa (șantierul) lucrărilor, descrierea generală a obiectelor lucrării, detalii specifice de amplasare etc.

2. Informații și proiectare

Se precizează elementele constitutive și conținutul documentelor anexate la contract, modalitatea de elaborare a proiectului și desenelor de execuție, informațiile despre antreprenor și autoritatea contractantă.

3. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate

Se precizează calitatea, conformitatea și aplicabilitatea materialelor; legislația, reglementările tehnice și standardele aplicate; recepția materialelor și a lucrărilor; durata de executare a lucrărilor și responsabilitatea pentru termenele și calitatea lucrărilor.

4. Mostre

Se precizează modul de prezentare a mostrelor la toate produsele utilizate.

5. Furnizarea, păstrarea, protecția materialelor și a lucrărilor. Securitatea construcțiilor și a terenurilor aferente

Se precizează transportarea, manipularea și depozitarea produselor și materialelor utilizate; protecția lucrărilor în funcție de condițiile atmosferice; protecția construcțiilor și teritoriilor aferente.

6. Încercări, instrucțiuni, garanții ale furnizorilor, desene și scheme de execuție

Se precizează încercările necesare ale tuturor elementelor clădirilor și instalațiilor; instrucțiunile privind exploatarea, îndeosebi a instalațiilor și sistemelor de asigurare; modul de prezentare a desenelor, schemelor, documentelor de execuție; completarea și păstrarea cărții tehnice a construcțiilor.

7. Remedierea viciilor ascunse și a defectelor

Se precizează modalitatea de constatare și remediere a viciilor ascunse și a defectelor, responsabilii de remediere.

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranțe de execuție

Se precizează modalitățile de trasare geodezică, bornele, reperele, picheții, jaloanele, aliniamentele; toleranțele admise la executarea lucrărilor.

9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive

Se precizează sarcinile luate în calcul: seismicitatea, acțiunile, alți parametri.

10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare și condiționare a aerului

Se precizează parametrii exteriori și interiori ai aerului, temperaturile interioare. Pentru fiecare încăpere – rezistențele la transfer termic a construcțiilor învelișului clădirii.

11. Nivelul admis al zgomotului și al vibrațiilor

Se precizează mărimea acestor niveluri pentru diferite spații; măsurile de reducere a zgomotului și a vibrațiilor.

12. Cerințe privind montarea utilajelor și a instalațiilor

Se precizează amplasarea tuturor instalațiilor interioare; modul și locul de fixare; protecția anticorozivă; materialele și produsele utilizate.

13. Lucrări de construcții aferente montării instalațiilor

Se precizează modalitatea și tipurile lucrărilor de construcții aferente montării instalațiilor; tipurile de materiale; toleranțele admise; cerințele privind executarea acestor lucrări.

14. Articole, produse și piese necesare instalațiilor

Se precizează furnizorul articolelor, produselor și pieselor necesare instalațiilor; tipurile și cantitatea.

15. Echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele și alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

Se precizează echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele, mijloacele de transport, eșafodajele și cofrajele necesare pentru executarea lucrărilor; forța de muncă; utilitățile pentru organizarea de șantier (apă, electricitate, iluminare, încălzire, racorduri), telecomunicații, mijloace antiincendiar etc.; spații de lucru și odihnă pe șantier, mobilier, telefon.

16. Definiții

Se precizează termenii și definițiile utilizate în caietul de sarcini și unele caracteristici.

17. Cerințe privind calculul costului

Se precizează modalitatea de calculare a costului ofertei, prin trimitere la actele normative în domeniu.

18. Documente obligatorii la depunerea ofertei

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți.

Nr. d/o	Denumirea documentului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii cerinței:	Obligativitatea
1.	Formularul DUAE	<i>Original confirmat prin semnătura electronică</i>	obligatoriu
2.	Devizele forma 3,5,7	<i>Original confirmat prin semnătura electronică</i>	obligatoriu
3.	Graficul de executare a lucrărilor	<i>Original confirmat prin semnătura electronică, conform anexei nr.10</i>	obligatoriu

19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate în SIA RSAP la evaluarea ofertei. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți, ele se prezintă la etapa de evaluare direct autorității contractante.

Nr.	Denumirea documentului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii	Obligativitatea
-----	---------------------------------	-----------------------------------	-----------------

d/o		cerinței:	
4.	Certificat de înregistrare a întreprinderii/Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice, emis de către organul împuternicit conform țării de reședință a ofertantului	<i>Varianta scanată de pe original confirmată prin semnătura electronică sau după caz, semnătura și ștampila ofertantului</i>	*Da (la solicitare)
5.	Formularul informativ despre ofertant	<i>Original confirmat prin semnătura electronică</i>	*Da (la solicitare)
6.	Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului	<i>conform anexei nr.14, semnat de către operatorul economic</i>	*Da (la solicitare)
7.	Declarație privind personalul de specialitate și/sau a experților propus/propuși pentru implementarea contractului	<i>conform anexei nr.15, semnat de către operatorul economic</i>	*Da (la solicitare)
8.	Raportul financiar	<i>Varianta scanată de pe original confirmată prin semnătura electronică sau după caz, semnătura și ștampila ofertantului</i>	*Da (la solicitare)
9.	Certificat eliberat de Serviciul Fiscal de Stat privind lipsa sau existent restanțelor față de bugetul public național	<i>Varianta scanată de pe original confirmată prin semnătura electronică sau după caz, semnătura și ștampila ofertantului</i>	*Da (la solicitare)
10.	Certificat de atribuire a contului bancar eliberat de banca deținătoare de cont după data punerii în aplicare a codurilor IBAN	<i>Varianta scanată de pe original confirmată prin semnătura electronică sau după caz, semnătura și ștampila ofertantului</i>	*Da (la solicitare)
11.	Avizul Inspecției de Stat în Construcții	<i>Varianta scanată de pe original confirmată prin semnătura electronică sau după caz, semnătura și ștampila ofertantului</i>	*Da (la solicitare)
12.	Diriginte de șantier, atestat conform legislației în vigoare	<i>copie, semnată de către operatorul economic</i>	*Da (la solicitare)
13.	Perioada de garanție a lucrărilor după semnarea procesului verbal de recepție de finisare a lucrărilor	<i>5 ani, declarație pe propria răspundere, semnată de către operatorul economic</i>	*Da (la solicitare)
14.	Declarație privind experiența similară (anexa nr.12)	<i>a) executarea în ultimii 5 ani cel puțin a unui contract cu o valoare nu mai mică de 75% din valoare viitorului contract, confirmat prin prezentarea contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum și prin procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor.</i>	*Da (la solicitare)
15.	Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate	<i>Conform anexei nr.13, semnat de către operatorul economic</i>	*Da (la solicitare)
16.	Garanția pentru ofertă – 2 % fără TVA	<i>a) în original, garanție bancară emisă de o bancă comercială în cuantum de 2 %</i>	*Da (la solicitare)

		SAU b) garanția pentru ofertă prin transfer la contul autorității contractante, conform următoarelor date bancare: Beneficiarul plății: Centrul de Plasament Temporar și Reabilitare pentru Copiii Bălți Denumirea Băncii: Ministerul Finanțelor, Trezoreria Regionala Nord Codul fiscal: 1008602000639 IBAN: MD38TRPCA518410A00835AA Contul bancar: TREZMD2X Trezoreria teritorială: Bălți cu nota "Pentru garanția pentru ofertă la „ procedura de achiziție publică nr. _____ din _____ " Varianta scanată de pe original confirmată prin semnătura electronică sau după caz, semnătura și ștampila ofertantului	
17.	Lista subcontractanților și partea/părțile din contract sunt îndeplinite de către aceștia	Conform anexei nr.16, semnat de către operatorul economic	*Da (la solicitare)
18.	Informație privind asocierea	Conform anexei nr.17, semnat de către operatorul economic	*Da (la solicitare)
19.	Declarație de neîncadrare în situațiile, care determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art.18 din Legea nr.131 din 3 iulie 2015	Original confirmat prin semnătura electronică	*Da (la solicitare)

- Caietul de sarcini a fost întocmit în baza devizului de cheltuieli la obiectul "Lucrări de reparație capitală a depozitelor de produse alimentare din cadrul Centrului de Plasament Temporar și Reabilitare pentru Copii Bălți", evaluat de SRL "Tamir -Nord".

Autoritatea contractantă



Data " 15 " Noiembrie 2021

1. Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul: **Lucrări de reparație capitală a depozitelor de produse alimentare din cadrul Centrului de Plasament Temporar și Reabilitare pentru Copii Bălți**

Autoritatea contractantă: **Centrul de Plasament Temporar și Reabilitare pentru Copii Bălți, str.Ivano Franco 44**

Nr.	Simbol, norme, cod resurse	Denumirea lucrărilor	Unitatea de măsură	Cantitatea
		1.Lucrari de constructie		
		1.1 Depozit legume		
1.	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)	m2	32,500
2.	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка холодных полов из бетонных плит, мрамора, камня, песчаника, керамических плит и т.д.)	m2	7,600
3.	CF58A	Tencuieli interioare la pereti sau stilpi, pe zidarie de caramida sau blocuri mici, cu mortar de var si nisip de 2 cm grosime preparat la santier (Внутренняя штукатурка стен или столбов, по кирпичу или мелким блокам, известково-песчаным раствором толщиной 2 см, приготовленным в построечных условиях)	m2	32,500
4.	CI05A	Placaj din placute de gresie ceramica partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu chit, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi la interior, aplicate cu adeziv, la care se impun cerinte deosebite prin proiectul de arhitectura H=1,5m.	m2	16,250
5.	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. (Шпатлевание стен)	m2	16,250
6.	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	16,250
7.	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	16,250
8.	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate	m2	16,250

		in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)		
9.	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: ровных потолков без изоляции, высотой до 4 м)	m2	7,600
10.	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	7,600
11.	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	7,600
12.	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	7,600
13.	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: более 16 м2)	m2	7,600
14.	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит (откосы, плинтусы и т.д.) на клею)	m	10,450
		1.2. Depozit poduse alimentare		
15.	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)	m2	45,000
16.	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка холодных полов из бетонных плит, мрамора, камня, песчаника, керамических плит и т.д.)	m2	15,040
17.	CF58A	Tencuieli interioare la pereti sau stilpi, pe zidarie de caramida sau blocuri mici, cu mortar	m2	45,000

		de var si nisip de 2 cm grosime preparat la santier (Внутренняя штукатурка стен или столбов, по кирпичу или мелким блокам, известково-песчаным раствором толщиной 2 см, приготовленным в построечных условиях)		
18.	CI05A	Placaj din placute de gresie ceramica partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu chit, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi la interior, aplicate cu adeziv, la care se impun cerinte deosebite prin proiectul de arhitectura H=1,5m.	m2	22,500
19.	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. (Шпатлевание стен)	m2	22,500
20.	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	22,500
21.	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	22,500
22.	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	22,500
23.	CF59N	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie (masca tevilor de canalizare apeduct)	m2	2,400
24.	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: ровных потолков без изоляции, высотой до 4м)	m2	15,040
25.	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	15,040
26.	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми	m2	15,040

		водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)		
27.	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	15,040
28.	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: более 16 м2)	m2	15,040
29.	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит (откосы, плинтусы и т.д.) на клею)	m	14,600
		1.3. Depozit crupe		
30.	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолка)	m2	18,200
31.	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка холодных полов из бетонных плит, мрамора, камня, песчаника, керамических плит и т.д.)	m2	2,520
32.	CF58A	Tencuieli interioare la pereti sau stilpi, pe zidarie de caramida sau blocuri mici, cu mortar de var si nisip de 2 cm grosime preparat la santier (Внутренняя штукатурка стен или столбов, по кирпичу или мелким блокам, известково-песчаным раствором толщиной 2 см, приготовленным в построечных условиях)	m2	18,200
33.	CI05A	Placaj din placute de gresie ceramica partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu chit, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi la interior, aplicate cu adeziv, la care se impun cerinte deosebite prin proiectul de arhitectura H=1,5m.	m2	9,100
34.	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. (Шпатлевание стен)	m2	9,100
35.	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos	m2	9,100

		"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor		
36.	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	9,100
37.	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоземulsionными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	9,100
38.	CF59N	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatatie (masca tevi canalizare apeduct)	m2	2,400
39.	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: ровных потолков без изоляции, высотой до 4 м)	m2	2,520
40.	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	2,520
41.	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоземulsionными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	2,520
42.	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	2,520
43.	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: более 16 м2)	m2	2,520
44.	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит (откосы, плинтусы и т.д.) на клею)	m	5,800

		Cheltuieli directe	lei	
		Asigurarea sociala	24,00 %	
		Transportarea materialelor	8,00 %	
		Cheltuieli depozitare	2,00 %	
		Total	100,00 +	
		Cheltuieli de regie	14,50 %	
		Total	100,00 +	
		Beneficiu de deviz	6,00 %	
		2. Lucrari de electromontaj		
		2.1. Lucrari de constructie.		
45.	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	45,000
46.	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	45,000
47.	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	3,000
		Cheltuieli directe	lei	
		Fondul social	24,00 %	
		Transport material	8,00 %	
		Cheltuieli depozitare	2,00 %	
		Total	100,00 +	
		Cheltuieli de regie	14,50 %	
		Total	100,00 +	
		Beneficiu de deviz	6,00 %	
		2.2. Lucrari de montare.		
48.	08-03-599-1	Щитки, устанавливаемые в нише распорными дюбелями, масса щитка, кг, до: 6	buc	3,000
49.	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	1,000
50.	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	14,000

51.	08-03-591-7	Comutator tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,010
52.	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,010
53.	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утопленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм2)	m	12,000
54.	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp (Прокладка электрокабелей, свободно уложенных в штрабы или на дно каналов, площадью сечения 16 мм2)	m	96,000
55.	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,040
56.	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,130
		Cheltuieli directe	lei	
		Asigurarea sociala	24,00 %	
		Transportarea materialelor	8,00 %	
		Cheltieli depozitare	2,00 %	
		Total	100,00 +	
		Cheltuieli de regie	76,00 %	
		Total	100,00 +	
		Beneficiu de deviz	6,00 %	
		2.3. Valoarea utilajului.		
57.		Щит распределительный	buc	1,000
58.		Выключатель на одно направление 6А	buc	1,000
59.		Переключатель	buc	1,000
60.		Розетка штепсельная	buc	13,000
61.		Коробка разветвительная	buc	2,000
62.		Коробка установочная	buc	15,000
63.		Кабель 3*1.5 ВВГнгLS	m	96,000

64.		Кабель5*4.0 ВВГнгLS	m	12,000
65.		Гофра Ф15	m	28,000
66.		Светильник с люминесцентными лампами 2x36	buc	13,000
67.		Автомат однополюсный	buc	14,000
68.		Автомат трехполюсный	buc	1,000
69.		Автомат трехполюсный	buc	1,000
		Cheltuieli directe	lei	
		Cheltieli depozitare	1,20 %	
TOTAL				
		Cheltuieli directe	lei	
		TVA	20,00 %	
TOTAL DEVIZ				