

DEVIZ
Reparatii pardoseli

Valoarea de deviz 566 737,08 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	1 080,00	23,00	24 840,00
2	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	1 080,00	15,00	16 200,00
3	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	1 080,00	71,50	77 220,00
4	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC (industrial) lipit cu prenadez	m2	1 080,00	241,29	260 591,22

Cheltuieli directe	lei	378 851,22
Asigurare sociala	24,00 %	33 177,60
Cheltuieli de transport	2,00 %	4 812,22
Total	100,00 +	416 841,04
Cheltuieli de regie	10,00 %	41 684,10
Total	100,00 +	458 525,15
Beneficiu de deviz	3,00 %	13 755,75
Total	100,00 +	472 280,90
TVA	20,00 %	94 456,18

Total deviz:

566 737,08

Intocmit



(funcția, semnătura)

DEVIZ

Reparatii pardoseli

Intocmit in prețuri curente

Valoarea de deviz 566 737,08 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7129200011200	Finisor MP	h-om.	1 080,00	50,00	54 000,00
2.	7132030012600	Mozaicar	h-om	648,00	50,00	32 400,00
3.	7132040012700	Parchetar	h-om.	410,40	50,00	20 520,00
4.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	108,00	50,00	5 400,00
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	518,40	50,00	25 920,00
Total manopera						138 240,00

Materiale:

1.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,6577	244,46	160,78
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	45,36	250,00	11 340,00
3.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	32,886	18,00	591,95
4.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	87,696	25,00	2 192,40
5.	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	219,24	18,00	3 946,32
6.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	657,72	3,00	1 973,16
7.	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1 096,20	20,00	21 924,00
8.	2523116716345	Covor PVC	m2	1 151,01	147,86	170 192,14
9.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	548,10	0,00	0,00
10.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	14 040,00	2,00	28 080,00
Total materiale de construcții						240 611,22

Utilaje de construcții:

Total utilaje de construcții						0,00
-------------------------------------	--	--	--	--	--	-------------

Total:

Cheltuieli directe	lei	378 851,22
Asigurare sociala	24,00 %	33 177,60
Cheltuieli de transport	2,00 %	4 812,22
Total	100,00 +	416 841,04
Cheltuieli de regie	10,00 %	41 684,10
Total	100,00 +	458 525,15
Beneficiu de deviz	3,00 %	13 755,75
Total	100,00 +	472 280,90
TVA	20,00 %	94 456,18

Total deviz:

566 737,08

Intocmit



(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect

IP Liceul Teoretic M.Eminescu

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Reparatii pardoseli
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			23,00
	7132040012700	Parchetar	h-om.	0,2300	50,00	11,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,2300	50,00	11,50
2	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			15,00
	7132040012700	Parchetar	h-om.	0,1500	50,00	7,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,1500	50,00	7,50
3	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			71,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om.	0,6000	50,00	30,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,1000	50,00	5,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,00	26,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	250,00	10,50
4	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC (industrial) lipit cu prenadez	m2			241,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,1000	50,00	5,00
	7129200011200	Finisor MP	h-om.	1,0000	50,00	50,00
	2523116716345	Covor PVC	m2	1,0500	147,86	157,59
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	18,00	0,55
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	3,00	1,83
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	25,00	2,03
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	18,00	3,65
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	8,00	0,19
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	244,46	0,15
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	20,00	20,30

Intocmit



(Rândul semnăturii)