

**Reconstructia acoperisului si
consolidarea cladirii Casei de Cultura
din satul Risipeni, r-ul Falesti**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

**DEVIZ LOCAL №
Amenajarea teritoriului**

Valoarea de deviz 502 116,41 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Trotuar din beton asfaltic (940,0 m2)				
1	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	94,000	269,59 21,33	25 341,75 2 005,41
2	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast	m3	112,800	394,14 21,33	44 458,57 2 406,50
3	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	940,000	131,55 2,88	123 659,49 2 710,02
4	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	380,000	117,32 17,30	44 580,84 6 573,24
		Total Trotuar din beton asfaltic (940,0 m2) Inclusiv salariu				238 040,65 13 695,17
		1.2. Arbori (30 buc.)				
5	TsH108A	Saparea gropilor pentru plantarea arborilor mecanizat	buc	30,000	0,72 0,00	21,62 0,00
6	TsH24C	Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot	buc	30,000	113,11 45,55	3 393,34 1 366,54

1	2	3	4	5	6	7
		Total Arbori (30 buc.) Inclusiv salariu				3 414,96 1 366,54
		1.3. Gazon obisnuit (750 m2)				
7	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime	m2	750,000	6,34 6,34	4 756,95 4 756,95
8	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	7,500	555,12 277,92	4 163,41 2 084,41
9	TsH96A	Udarea gazoanelor si florilor de la cisterna GAZ-53 OG	100m2	7,500	225,41 61,70	1 690,59 462,72
		Total Gazon obisnuit (750 m2) Inclusiv salariu				10 610,95 7 304,08
		1.4. Tufis (60 buc)				
10	TsH17A	Saparea manuala a gropilor poligonale pentru plantari izolate, cu pastrarea structurii solului si separarea stratului de pamint vegetal, gropile avind largimea de pina la 2 m si adincimea de pina la 1,50 m, in teren usor	m3	3,840	65,15 65,15	250,19 250,19
11	TsH24B	Plantari trandafiri si arbusti cu ghimpi ,fara balot	buc	60,000	114,67 29,98	6 880,39 1 798,99
		Total Tufis (60 buc) Inclusiv salariu				7 130,58 2 049,18
		1.5. Gard din metal h=1,6 m, tip 1 (13,50 m)				
12	CO06B4	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2,5 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,6 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici	m	13,500	303,82 74,96	4 101,54 1 011,94
13	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t	0,220	187,45 137,86	41,24 30,33
14	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea	t	0,220	385,45 220,14	84,80 48,43

1	2	3	4	5	6	7
		de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina				
		Total Gard din metal h=1,6 m, tip 1 (13,50 m) Inclusiv salariu				4 227,58 1 090,70
		1.6. Forme arhitecturale mici				
15	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare "Mobilier Novator"	buc	22,000	1 466,92 415,15	32 272,28 9 133,34
16	TsH91B	Instalarea urne	buc	10,000	913,72 340,19	9 137,24 3 401,94
		Total Forme arhitecturale mici Inclusiv salariu				41 409,52 12 535,28
		<i>Total</i>	lei			304 834,24
		<i>Asigurarile social si medic</i>	22,50 %			8 559,21
		<i>Transportare materialelor</i>	10,00 %			25 183,08
		<i>Total</i>	100,00 +			338 576,53
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,50 %			49 093,60
		<i>Total</i>	100,00 +			387 670,13
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			23 260,21
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				410 930,34 38 040,95
		2. Utilaj				
17		Container pantru gunoi cu capac "Art Met"	buc	3,000	2 500,00 0,00	7 500,00 0,00
		Total Utilaj Inclusiv salariu				7 500,00
		Total	lei			418 430,34
		TVA	20,00 %			83 686,07
		Total deviz: Inclusiv salariu				502 116,41 38 040,95

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstructia acoperisului
si consolidarea cladirii Casei de
Cultura din satul Risipeni, r-ul
Falesti**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Amenajarea teritoriului**

Valoarea de deviz 502 116,41 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123011000200	Betonist	h-om	155,200	57,66	8 948,83
2.	7123030012500	Montator P.B	h-om	12,420	57,66	716,14
3.	7129020012800	Pavator	h-om	144,916	57,66	8 355,85
4.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	171,150	57,66	9 868,51
5.	7129040010110	Asfaltator	h-om	47,000	57,66	2 710,02
6.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,366	57,66	78,76
7.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	108,164	57,66	6 236,74
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,130	57,66	295,80
9.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	14,400	57,66	830,30
Total manopera						38 040,95

Materiale:

1.	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	19,200	10,00	192,00
2.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	29,700	70,00	2 079,00
3.	1111000100001	Puieti arbori foioase fara balot	buc	31,200	60,00	1 872,00
4.	1111000100003	Plante florare anuale si bienale	buc	62,400	80,00	4 992,00
5.	11110001000131	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	88,360	1 320,00	116 635,20
6.	111112	Container pentru gunoi cu capac	buc	3,000	2 500,00	7 500,00
7.	1212121212121	apa	m3	16,050	3,00	48,15
8.	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumul r.sedimentare 40-63 mm	m3	0,693	245,00	169,78
9.	1421102200000	Nisip bitumat	t	2,820	400,00	1 128,00
10.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,140	150,00	171,00
11.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	123,234	150,00	18 485,10
12.	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	147,881	245,00	36 230,85
13.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,017	0,10	0,00
14.	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	1,800	27,00	48,60
15.	2030112931102	Urne	buc	10,000	500,00	5 000,00
16.	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	1,800	2,00	3,60
17.	2320166200676	White spirit	kg	0,103	26,00	2,67
18.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	1,144	30,00	34,32
19.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,343	30,00	10,29
20.	2513206621460	Banca pe 2 picioare	buc	22,000	1 020,00	22 440,00
21.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	387,600	1,50	581,40
22.	2663102100000	Beton	m3	1,632	870,00	1 419,84
23.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	18,240	870,00	15 868,80

24.	2663102100908	Beton marfa clasa C5/4 (B5/M75)	m3	0,901	870,00	783,87
25.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	381,900	56,00	21 386,40
26.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	10,340	10,83	111,98
27.	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	6,655	12,00	79,86
28.	2732103646250	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma	m2	22,183	38,00	842,95
29.	2811106302005	Stilpi metalici inclusiv piese de fixare	kg	86,653	14,00	1 213,14
30.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	48,158	0,00	0,00
31.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,140	0,00	0,00
Total materiale de constructii						259 330,80

Utilaje de constructii:

1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	9,926	299,32	2 971,05
2.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	4,982	221,04	1 101,22
3.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	36,622	221,04	8 094,93
4.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	4,982	175,00	871,85
5.	2952260003520	Sapator de gropi	h-ut	0,375	57,66	21,62
6.	3110320003013	GAZ-53 OG	h-ut	8,025	148,80	1 194,12
7.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	4,756	148,80	707,70
Total utilaje de constructii						14 962,49

Total	lei	418 430,34
TVA	20,00 %	83 686,07

Total deviz:

502 116,4

1

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reconstrucția acoperisului și
consolidarea clădirii Casei de Cultura din satul
Risipeni, r-ul Falești

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Trotuar din beton asfaltic (940,0 m2)				
1	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3			269,59 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	0,00	0,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	150,00	196,65
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	221,04	33,82
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	148,80	3,42
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	299,32	14,37
2	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast	m3			394,14 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,3110	245,00	321,20
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	221,04	33,82
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	148,80	3,42
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	299,32	14,37
3	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			131,55 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 320,00	124,08
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	400,00	1,20
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	10,83	0,12
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	221,04	1,17
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	221,04	1,17
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	175,00	0,93
4	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m			117,32 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	57,66	6,92
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	57,66	10,38
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480	870,00	41,76
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	1,50	1,53
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	150,00	0,45
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	1,0050	56,00	56,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	0,00	0,00
		1.2. Arbori (30 buc.)				

1	2	3	4	5	6	7
5	TsH108A	Saparea gropilor pentru plantarea arborilor mecanizat	buc			0,72 0,00
	2952260003520	Sapator de gropi	h-ut	0,0125	57,66	0,72
6	TsH24C	Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot	buc			113,11 45,55
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0400	57,66	2,31
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,7500	57,66	43,24
	1111000100001	Puieti arbori foioase fara balot	buc	1,0400	60,00	62,40
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0020	0,00	0,00
	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	0,4000	10,00	4,00
	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,0400	27,00	1,08
	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,0400	2,00	0,08
		1.3. Gazon obisnuit (750 m2)				
7	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime	m2			6,34 6,34
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,1100	57,66	6,34
8	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2			555,12 277,92
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,8200	57,66	277,92
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600	70,00	277,20
9	TsH96A	Udarea gazoanelor si florilor de la cisterna GAZ-53 OG	100m2			225,41 61,70
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,0700	57,66	61,70
	1212121212121	apa	m3	1,5000	3,00	4,50
	3110320003013	GAZ-53 OG	h-ut	1,0700	148,80	159,22
		1.4. Tufis (60 buc)				
10	TsH17A	Saparea manuala a gropilor poligonale pentru plantari izolate, cu pastrarea structurii solului si separarea stratului de pamint vegetal, gropile avind largimea de pina la 2 m si adincimea de pina la 1,50 m, in teren usor	m3			65,15 65,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1300	57,66	65,15
11	TsH24B	Plantari trandafiri si arbusti cu ghimpi ,fara balot	buc			114,67 29,98
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0200	57,66	1,15
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,5000	57,66	28,83
	1111000100003	Plante florare anuale si bienale	buc	1,0400	80,00	83,20
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0020	0,00	0,00
	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	0,1200	10,00	1,20
	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,0100	27,00	0,27
	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,0100	2,00	0,02
		1.5. Gard din metal h=1,6 m, tip 1 (13,50 m)				
12	CO06B4	Imprejmuii din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2,5 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,6 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici	m			303,82 74,96
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,9200	57,66	53,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	57,66	21,91
	2732103646250	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma	m2	1,6000	38,00	62,44
	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	0,4800	12,00	5,92
	2811106302005	Stilpi metalici inclusiv piese de fixare	kg	6,2500	14,00	89,86
	2663102100908	Beton marfa clasa C5/4 (B5/M75)	m3	0,0650	870,00	58,06
	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	0,0500	245,00	12,58

1	2	3	4	5	6	7
13	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t			187,45 ----- 137,86
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,3900	57,66	137,86
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1,5600	30,00	46,77
	2320166200676	White spirit	kg	0,1100	26,00	2,82
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0760	0,10	0,00
14	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			385,45 ----- 220,14
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	57,66	220,14
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	30,00	156,00
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	26,00	9,32
		1.6. Forme arhitecturale mici				
15	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare "Mobilier Novator"	buc			1 466,92 ----- 415,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	57,66	109,55
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	57,66	25,95
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	57,66	279,65
	2513206621460	Banca pe 2 picioare	buc	1,0000	1 020,00	1 020,00
	2663102100000	Beton	m3	0,0360	870,00	31,32
	1212121212121	apa	m3	0,1500	3,00	0,45
16	TsH91B	Instalarea urne	buc			913,72 ----- 340,19
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	57,66	25,95
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	57,66	279,65
	2030112931102	Urne	buc	1,0000	500,00	500,00
	2663102100000	Beton	m3	0,0840	870,00	73,08
	1212121212121	apa	m3	0,1500	3,00	0,45
		2. Utilaj				
17		Container pantru gunoi cu capac "Art Met"	buc			2 500,00 ----- 0,00
	111112	Container pentru gunoi cu capac	buc	1,0000	2 500,00	2 500,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.