

Schimbarea sistemii de evacuare a apei pluviale si a pereului la Gimnaziul Hoginesti

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 3-3-5

Valoarea de deviz 219 525,04 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Burlane si jgheaburi				
1	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	60,000	5,42 5,32	325,20 319,20
2	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	380,000	173,41 11,40	65 895,80 4 332,00
3	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	241,000	245,58 13,30	59 183,58 3 205,30
		Total Burlane si jgheaburi Inclusiv salariu				125 404,58 7 856,50
		2. Pereu				
4	RCsB28A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevetii cu dozaje pina la 150 kg/mc ciment	m3	20,200	372,00 370,12	7 514,40 7 476,42
5	RCsA03A	Sapaturi de pamint in spatii limitate,avind peste 1,00 m latime, cu taluz vertical, pentru pivnite, decantoare etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite, maximum 2 m adincime	m3	20,200	187,34 187,34	3 784,27 3 784,27
6	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	20,200	449,37 37,62	9 077,27 759,92

1	2	3	4	5	6	7
7	RCsB02A	Beton simplu B5/M75 preparat cu betoniera pe santier turnat in cofraje cu mijloace clasice la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc, la cladiri existnte	m3	20,246	1 048,29 254,60	21 223,67 5 154,62
		Total Pereu Inclusiv salariu				41 599,61 17 175,23

		Total	lei	167 004,19
		CNAM	24,00 %	6 007,62
		Cheltuieli de transport	2,00 %	2 822,06
		Cheltuieli de regie	2,00 %	3 516,67
		Beneficiu de deviz	2,00 %	3 587,00
		Total	100,00 +	182 937,54
		TVA	20,00 %	36 587,50
		Total deviz: Inclisiv salariu		219 525,04 25 031,73

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)