

Amenajarea teritoriului "Izvorul la Tamara" din parcul "Valea Morilor"

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 2-2

Lucrari electrice

Valoarea de deviz 946 020,35 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	TsA16B1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu	m3	20,000	76,69 76,69	1 533,76 1 533,76
2	TsC60B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "draglina" sau "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 la obiectele de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 2	100 m3	2,552	3 463,31 164,91	8 838,36 420,84
3	TsC61B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta pe obiecte de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 2	100 m3	1,501	4 631,09 420,92	6 951,27 631,80
4	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km (150,12m3*1,6t)	t	240,192	66,11 0,00	15 879,92 0,00
5	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri (Tub gofrat PE rosu 40mm 450N Tehno)	1 km	1,376	20 746,08 7 668,78	28 546,61 10 552,24
6	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau	m3	55,040	224,80 35,17	12 372,86 1 935,90

1	2	3	4	5	6	7
		canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (acoperirea tevei de protectie a firilor electrice 0,10m*0,4m*1376m.l.)				
7	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	275,200	17,87 17,87	4 919,09 4 919,09
8	TsD04D	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint coeziv	m3	275,200	40,66 38,63	11 190,24 10 631,58
9	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu (sub stilpi nou 15 buc)	m3	15,000	76,11 76,11	1 141,67 1 141,67
10	TsH222A	Incarcarea solului in transport auto	m3	15,000	64,00 64,00	960,04 960,04
11	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km (15m3*1,6=4,8t)	t	24,000	66,11 0,00	1 586,72 0,00
12	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton B7.5 - фундамент под светильники	m3	15,000	1 166,94 221,99	17 504,05 3 329,87
13	CA08C	Betonarea buloanelor la fundatii de utilaje si stilpi metalici locasul avind dimensiunile de 150 x 150 x 700 mm (Ancore cu diametrul 20mm*60cm-lungime)	buc	300,000	53,93 31,71	16 179,49 9 513,90




1	2	3	4	5	6	7
14	material	Ancore cu diametrul 20mm*60cm-lungime cu surub D20 *4 bucati la un corp de iluminare	buc	300,000	35,10 0,00	10 530,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			138 134,08
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			10 936,97
		<i>Cheltuieli de transport</i>	7 %			4 136,38
		<i>Cheltuieli directe</i>				153 207,43
		<i>Cheltuieli de regie</i>	13,5 %			20 683,00
		<i>Total</i>				173 890,43
		<i>Beneficiu</i>	5 %			8 694,52
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				182 584,95 45 570,69
		2. Lucrari de montare				
15	08-02-141-1	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg	100 m	15,500	1 191,16 789,94	18 462,91 12 244,10
16	material	Cablu ApvBbSp 4*25	m	1 550,000	45,00 0,00	69 750,00 0,00
17	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m	13,760	1 097,35 382,29	15 099,57 5 260,25
18	material	Nisip	m3	97,100	185,00 0,00	17 963,50 0,00
19	RpEN05A	Montarea pilonilor	buc	75,000	129,16 129,16	9 686,88 9 686,88
20	material	Piloni Fumagalli EKTOR h=3500 мм cu 2 corpuri iluminat (с лючком и закладными деталями)	set	75,000	5 121,67 0,00	384 125,25 0,00
21	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc	1,000	480,95 133,77	480,95 133,77
22	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Intrerupator automat P 47-1P-C25A)	buc	1,000	65,59 64,58	65,59 64,58



1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			515 634,65
		<i>Cheltuieli de transport</i>	24 %			6 573,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	7 %			33 347,99
		<i>Cheltuieli directe</i>				555 556,14
		<i>Total</i>	76 %			20 816,08
		<i>Total</i>				576 372,22
		<i>Beneficiu</i>	5 %			28 818,61
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				605 190,83 27 389,58
		3. Utilaj				
23		Dulap (Panou de distributie)	buc	1,000	547,00 0,00	547,00 0,00
24		Intrerupator automat P 47-1P- C25A	buc	1,000	27,50 0,00	27,50 0,00
		<i>Total</i>	lei			574,50
		Total Utilaj Inclusiv salariu				574,50

		Total	lei	788 350,29
		TVA	20 %	157 670,06
		Total deviz: Inclusiv salariu		946 020,35 72 960,27



Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Amenajarea teritoriului "Izvorul la Tamara" din parcul "Valea Morilor"

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-2 Lucrari electrice

Valoarea de deviz 946 020,35 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-2:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	490,0268	57,66	28 254,95
2.	7123010010200	Betonist	h-om	216,7500	57,66	12 497,81
3.	7137010011500	Electrician	h-om	2,4000	57,66	138,38
4.	7137010011510	Electromontor	h-om	168,0000	57,66	9 686,88
5.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	330,3460	57,66	19 047,75
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,0000	57,66	345,96
7.	9310060019930	Muncitor	h-om	18,2560	57,66	1 052,64
8.	9312040019600	Sapator	h-om	33,5744	57,66	1 935,90
		Total manopera				72 960,27

Materiale:

1.	101-0070	Benzina "АИ-98", "АИ-95" "Экстра", "АИ-93"	t	0,0011	13 300,00	14,64
2.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0006	19 000,00	11,78
3.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0124	12 000,00	148,80
4.	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "ВСТ3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,1550	22 500,00	3 487,50
5.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0155	22 500,00	348,75
6.	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0009	32 500,00	30,23
7.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1500	42,00	6,30
8.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1900	36,00	6,84
9.	1019852	Vopsea	kg	3,9050	32,50	126,91
10.	102-0097	Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III	m3	0,1101	7 083,33	779,73
11.	1254100001	Cablu ApvBbSp 4*25	buc	1 550,0000	45,00	69 750,00
12.	126254300001	Dulap (Panou de distributie)	buc	1,0000	547,00	547,00
13.	126254300002	Intrerupator automat P 47-1P-C25A	buc	1,0000	27,50	27,50
14.	1262543460011	Piloni Fumagalli EKTOR h=3500 mm cu 2 corpuri iluminat (с лючком и закладными деталями)	set	75,0000	5 121,67	384 125,25
15.	1262543464536	Ancore cu diametrul 20mm*60cm-lungime	buc	300,0000	35,10	10 530,00

		cu surub D20 *4 bucati la un corp de eluminare				
16.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	65,6860	185,00	12 151,91
17.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0150	19 500,00	292,50
18.	2320116200602	Benzina CO 90	l	30,9000	15,20	469,68
19.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3 090,0000	1,44	4 449,60
20.	2663102100000-02	Beton B7.5	m3	15,6056	825,00	12 874,64
21.	408-9020	Nisip	m3	97,1000	185,00	17 963,50
22.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	27,5200	20,30	558,66
23.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,0675	20,30	62,27
24.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,1290	500,00	64,48
25.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,6355	50,00	31,78
26.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1488	35,60	5,30
27.	530-01821	Tub gofrat PE rosu 40mm 450N Tehno	m	1 376,0000	12,50	17 200,00
Total materiale de constructii						536 065,54

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	74,8094	78,00	5 835,13
2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	49,9100	12,00	598,92
3.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	49,9100	10,00	499,10
4.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7700	35,00	26,95
5.	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	62,5509	235,60	14 736,99
6.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	9,0000	35,00	315,00
7.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	3,7500	254,30	953,63
8.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	114,6857	152,30	17 466,64
9.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	74,8094	65,30	4 885,05
Total utilaje de constructii						45 317,42

Total	lei	788 350,29
TVA	20 %	157 670,06

Total deviz:

946 020,35

Intocmit

Verificat



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Amenajarea teritoriului "Izvorul la
Tamara" din parcul "Valea Morilor"

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	TsA16B1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m, teren mijlociu	m3			76,69 76,69
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2100	57,66	69,77
	7137010011500	Electrician	h-om	0,1200	57,66	6,92
		Total	lei			1 533,76
2	TsC60B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "draglina" sau "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 la obiectele de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 2	100 m3			3 463,31 164,91
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,8600	57,66	164,91
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,0000	235,60	3 298,40
		Total	lei			8 838,36
3	TsC61B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta pe obiecte de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 2	100 m3			4 631,09 420,92
	9310060019930	Muncitor	h-om	7,3000	57,66	420,92
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	17,8700	235,60	4 210,17
		Total	lei			6 951,27
4	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km (150,12m3*1,6r)	t			66,11 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,4341	152,30	66,11
		Total	lei			15 879,92
5	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri (Tub gofrat PE rosu 40mm 450N Tehno)	1 km			20 746,08 7 668,78
	1	Muncitor	h-om	133,0000	57,66	7 668,78
	101-0070	Benzina "АИ-98", "АИ-95" "Экстра", "АИ-93"	t	0,0008	13 300,00	10,64
	102-0097	Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III	m3	0,0800	7 083,33	566,67
	530-01821	Tub gofrat PE rosu 40mm 450N Tehno	m	1 000,0000	12,50	12 500,00
		Total	lei			28 546,61
6	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (acoperirea tevei de protectie a firilor electrice 0,10m*0,4m*1376m.l.)	m3			224,80 35,17
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	57,66	35,17
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	185,00	189,63
		Total	lei			12 372,86
7	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in	m3			17,87

1	2	3	4	5	6	7
		straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu				17,87
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	57,66	17,87
		Total	lei			4 919,09
8	TsD04D	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint coeziv	m3			40,66
						38,63
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6700	57,66	38,63
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	20,30	2,03
		Total	lei			11 190,24
9	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu (sub stilpi nou 15 buc)	m3			76,11
						76,11
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	57,66	76,11
		Total	lei			1 141,67
10	TsH222A	Incarcarea solului in transport auto	m3			64,00
						64,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	57,66	64,00
		Total	lei			960,04
11	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km (15m3*1,6=4,8t)	t			66,11
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,4341	152,30	66,11
		Total	lei			1 586,72
12	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton B7.5 - фундамент под светильники	m3			1 166,94
						221,99
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	57,66	198,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,06
	2663102100000-02	Beton B7.5	m3	1,0250	825,00	858,31
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,30	2,06
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	35,00	21,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	254,30	63,58
		Total	lei			17 504,05
13	CA08C	Betonarea buloanelor la fundatii de utilaje si stilpi metalici locasul avind dimensiunile de 150 x 150 x 700 mm (Ancore cu diametrul 20mm*60cm-lungime)	buc			53,93
						31,71
	7123010010200	Betonist	h-om	0,5500	57,66	31,71
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	10,0000	1,44	14,83
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0300	185,00	5,72
	2320116200602	Benzina CO 90	l	0,1000	15,20	1,57
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	20,30	0,10
		Total	lei			16 179,49
14	material	Ancore cu diametrul 20mm*60cm-lungime cu surub D20 *4 bucati la un corp de eluminare	buc			35,10
						0,00
	1262543464536	Ancore cu diametrul 20mm*60cm-lungime cu surub D20 *4 bucati la un corp de eluminare	buc	1,0000	35,10	35,10
		Total	lei			10 530,00
		2. Lucrari de montare				
15	08-02-141-1	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara	100 m			1 191,16

1	2	3	4	5	6	7
		acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg				789,94
	1	Muncitor	h-om	13,7000	57,66	789,94
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	19 000,00	0,76
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	12 000,00	9,60
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCr3kn2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,0100	22 500,00	225,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0010	22 500,00	22,50
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	32 500,00	1,95
	1019852	Vopsea	kg	0,2500	32,50	8,13
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	500,00	4,16
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0410	50,00	2,05
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	35,60	0,34
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	78,00	30,42
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,2200	12,00	38,64
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,2200	10,00	32,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	65,30	25,47
		Total	lei			18 462,91
16	material	Cablu ApvBbSp 4*25	m			45,00
						0,00
	1254100001	Cablu ApvBbSp 4*25	buc	1,0000	45,00	45,00
		Total	lei			69 750,00
17	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m			1 097,35
						382,29
	1	Muncitor	h-om	6,6300	57,66	382,29
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	4,9900	78,00	389,22
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,9900	65,30	325,85
		Total	lei			15 099,57
18	material	Nisip	m3			185,00
						0,00
	408-9020	Nisip	m3	1,0000	185,00	185,00
		Total	lei			17 963,50
19	RpEN05A	Montarea pilonilor	buc			129,16
						129,16
	7137010011510	Electromontor	h-om	2,2400	57,66	129,16
		Total	lei			9 686,88
20	material	Piloni Fumagalli EKTOR h=3500 mm cu 2 corpuri iluminat (с лючком и закладными деталями)	set			5 121,67
						0,00
	1262543460011	Piloni Fumagalli EKTOR h=3500 mm cu 2 corpuri iluminat (с лючком и закладными деталями)	set	1,0000	5 121,67	5 121,67
		Total	lei			384 125,25
21	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc			480,95
						133,77
	1	Muncitor	h-om	2,3200	57,66	133,77
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,1500	42,00	6,30
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	36,00	6,12
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	32,50	0,98
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0150	19 500,00	292,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	78,00	7,80
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7700	35,00	26,95
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	65,30	6,53
		Total	lei			480,95

1	2	3	4	5	6	7
22	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Intrerupator automat P 47-IP-C25A)	buc			65,59
						64,58
	1	Muncitor	h-om	1,1200	57,66	64,58
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	36,00	0,72
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	78,00	0,16
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	65,30	0,13
		Total	lei			65,59
		3. Utilaj				
23		Dulap (Panou de distributie)	buc			547,00
						0,00
	126254300001	Dulap (Panou de distributie)	buc	1,0000	547,00	547,00
		Total	lei			547,00
24		Intrerupator automat P 47-IP-C25A	buc			27,50
						0,00
	126254300002	Intrerupator automat P 47-IP-C25A	buc	1,0000	27,50	27,50
		Total	lei			27,50

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



L.S.

Amenajarea teritoriului "Izvorul la Tamara" din parcul "Valea Morilor"

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 2-3

Retele de canalizare

Valoarea de deviz 305 895,40 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	TsC60B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "draglina" sau "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 la obiectele de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 2	100 m3	0,062	3 463,23 164,84	214,72 10,22
2	TsC61B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta pe obiecte de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 2	100 m3	0,021	4 630,95 420,95	97,25 8,84
3	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km (2.08m3*1,6t)	t	3,328	66,11 0,00	220,03 0,00
4	RpCM33B	Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare (piatra naturala de cosauti 0,4m*52ml* 0.06m=1.25m3)	m2	20,800	132,98 132,62	2 765,96 2 758,45
5	TsC60C	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "draglina" sau "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 la obiectele de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 3	100 m3	0,112	4 810,18 225,45	538,74 25,25
6	AcD18B	Montarea tevii din PVC tip M-3, pentru scurgere, imbinare prin	m	52,000	82,46 19,03	4 288,02 989,45

1	2	3	4	5	6	7
		lipire, in exteriorul cladirilor, ingropate la o adincime de pina la 2m, avind diametrul de 110 mm (Cot d-110mm 67gr - 4 buc, Teu D110*110 90gr. - 4buc)				
7	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (acoperirea tevei de protectie a firilor electrice 0,10m*0,4m*1376m.l.)	m3	5,620	224,80 35,17	1 263,36 197,67
8	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	6,240	17,88 17,88	111,54 111,54
9	TsD04D	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint coeziv	m3	6,240	40,66 38,63	253,73 241,06
10	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	10,400	395,35 57,08	4 111,67 593,67
11	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (din piatra naturala de cosauti f/f)	m3	11,232	14 508,96 57,08	162 964,61 641,16
12	RpCD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la placi (Plase sudate Bp1 100mm*100mm*2.5mm= 1.2kg/m2*20.8m2)	kg	24,960	21,86 2,08	545,75 51,81
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (grund Betokontakt)	m2	20,800	6,23 1,73	129,57 35,98
14	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	20,800	67,72 40,36	1 408,64 839,53
15	CG01A1, k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau	m2	20,800	22,85 13,84	475,20 287,84



1	2	3	4	5	6	7
		in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (adauga 1cm cu K=2)				
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (grund Supraton Extra)	m2	20,800	5,89 1,73	122,61 35,98
17	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm (Placi de piatra naturala de cosauti f/f) 20.8m2*0.06m= 1.25m3	m2	20,800	914,82 138,04	19 028,27 2 871,19
		<i>Total</i>	lei			198 539,67
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			2 327,91
		<i>Cheltuieli de transport</i>	7 %			13 030,33
		<i>Cheltuieli directe</i>				213 897,91
		<i>Cheltuieli de regie</i>	13,5 %			28 876,22
		<i>Total</i>				242 774,13
		<i>Beneficiu</i>	5 %			12 138,71
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				254 912,83 9 699,64

		Total	lei	254 912,83
		TVA	20 %	50 982,57
		Total deviz: Inclusiv salariu		305 895,40 9 699,64

Intocmit

Verificat



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Amenajarea teritoriului "Izvorul la Tamara" din parcul "Valea Morilor"

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-3

Retele de canalizare

Valoarea de deviz 305 895,40 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-3:				

Manopera :

1.	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,7738	57,66	44,62
2.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	17,1600	57,66	989,45
3.	7132010010900	Faianțar	h-om	23,9200	57,66	1 379,23
4.	7132030012600	Mozaicar	h-om	16,6400	57,66	959,46
5.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,2480	57,66	71,96
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	27,5309	57,66	1 587,43
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	26,9568	57,66	1 554,33
8.	9310060019930	Muncitor	h-om	50,5637	57,66	2 915,51
9.	9312040019600	Sapator	h-om	3,4282	57,66	197,67
		Total manopera				9 699,64

Materiale:

1.	1411122201752-01	Piatra sparta (din piatra naturala de cosauti f/f)	m3	12,9168	12 500,00	161 460,00
2.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	11,9600	227,30	2 718,51
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,1648	185,00	215,49
4.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	5,7605	185,00	1 065,69
5.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	1,1440	15,30	17,50
6.	2320167317232	Diclorețan	kg	1,1960	8,00	9,57
7.	2416586105303-01	Amorsa-grund (grund Betokontakt)	kg	3,1200	28,33	88,39
8.	2416586105303-02	Amorsa-grund (grund Supraton Extra)	kg	3,1200	26,10	81,43
9.	24302261000001	Fuga	kg	4,1600	18,75	78,00
10.	2462106110467	Codez - 100	kg	0,4680	10,00	4,68
11.	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	89,4400	2,34	209,29
12.	2521216700000-01	Teava din PVC neplastifiata D110	m	54,6000	53,33	2 911,82
13.	2523156670000-01	Cot d-110mm 67gr	buc	4,0000	24,17	96,68
14.	2523156670000-02	Teu D110*110 90gr.	buc	4,0000	48,33	193,32
15.	2523156719079	Distanțier pt.poz. arm in beton armat tip cupa	buc	3,7440	0,83	3,11
16.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	359,8400	1,44	518,17
17.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,9152	0,00	0,00

18.	2670112202052-02	Placi de piatra naturala de cosauti f/f	m2	21,1120	750,00	15 834,00
19.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,1248	16,25	2,03
20.	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,2496	21,30	5,32
21.	2873122004200-01	Plase sudate Bp1 100mm*100mm*2.5mm= 1.2kg/m2	kg	25,2096	19,17	483,27
22.	2881116001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	13,0000	5,00	65,00
23.	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,4160	25,00	10,40
24.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,6240	20,30	12,67
25.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2912	20,30	5,91
26.	4100126202818	Apa	m3	2,3088	20,30	46,87
27.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,0800	5,00	10,40
Total materiale de construcții						186 147,50

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	9,0854	103,20	937,62
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	4,5427	150,00	681,41
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2563	15,00	3,84
4.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,4160	15,00	6,24
5.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,7488	15,00	11,23
6.	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	3,4228	235,60	806,41
7.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	1,5184	12,50	18,98
8.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,3120	18,20	5,68
9.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,1102	10,00	1,10
10.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,4447	152,30	220,03
Total utilaje de construcții						2 692,53

Total	lei	254 912,83
TVA	20 %	50 982,57

Total deviz:

305 895,40

Intocmit

Verificat



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Amenajarea teritoriului "Izvorul la
Tamara" din parcul "Valea Morilor"

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	TsC60B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "draglina" sau "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 la obiectele de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 2	100 m3			3 463,23 164,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,8600	57,66	164,91
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,0000	235,60	3 298,40
		Total	lei			214,72
2	TsC61B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta pe obiecte de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 2	100 m3			4 630,95 420,95
	9310060019930	Muncitor	h-om	7,3000	57,66	420,92
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	17,8700	235,60	4 210,17
		Total	lei			97,25
3	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km (2.08m3*1,6t)	t			66,11 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,4341	152,30	66,11
		Total	lei			220,03
4	RpCM33B	Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare (piatra naturala de cosauti 0,4m*52ml* 0.06m=1.25m3)	m2			132,98 132,62
	7132010010900	Faiantar	h-om	1,1500	57,66	66,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1500	57,66	66,31
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,30	0,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	15,00	0,30
		Total	lei			2 765,96
5	TsC60C	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "draglina" sau "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 la obiectele de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 3	100 m3			4 810,18 225,45
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,9100	57,66	225,45
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	19,4600	235,60	4 584,78
		Total	lei			538,74
6	AcD18B	Montarea tevii din PVC tip M-3, pentru scurgere, imbinare prin lipire, in exteriorul cladirilor, ingropate la o adincime de pina la 2m, avind diametrul de 110 mm (Cot d- 110mm 67gr - 4 buc, Teu D110*110 90gr. - 4buc)	m			82,46 19,03
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,3300	57,66	19,03
	2521216700000-01	Teava din PVC neplastifiata D110	m	1,0500	53,33	56,00
	2523156670000-02	Teu D110*110 90gr.	buc	0,076923	48,33	3,72
	2523156670000-01	Cot d-110mm 67gr	buc	0,076923	24,17	1,86
	2462106110467	Codez - 100	kg	0,0090	10,00	0,09

1	2	3	4	5	6	7
	2320167317232	Diclorețan	kg	0,0230	8,00	0,18
	2881116001678	Hirtie slef. usc. sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	0,2500	5,00	1,25
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,0220	15,30	0,34
		Total	lei			4 288,02
7	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (acoperirea tevei de protectie a firilor electrice 0,10m*0,4m*1376m.l.)	m3			224,80 35,17
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	57,66	35,17
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	185,00	189,63
		Total	lei			1 263,36
8	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			17,88 17,88
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	57,66	17,87
		Total	lei			111,54
9	TsD04D	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint coeziv	m3			40,66 38,63
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6700	57,66	38,63
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	20,30	2,03
		Total	lei			253,73
10	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			395,35 57,08
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	227,30	261,40
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,30	2,03
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	150,00	31,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	103,20	43,34
		Total	lei			4 111,67
11	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (din piatra naturala de cosauti f/f)	m3			14 508,96 57,08
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	1411122201752-01	Piatra sparta (din piatra naturala de cosauti f/f)	m3	1,1500	12 500,00	14 375,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,30	2,03
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	150,00	31,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	103,20	43,34
		Total	lei			162 964,61
12	RpCD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la placi (Plase sudate Bp1 100mm*100mm*2.5mm= 1.2kg/m2*20.8m2)	kg			21,86 2,08
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0310	57,66	1,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,29
	2873122004200-01	Plase sudate Bp1 100mm*100mm*2.5mm= 1.2kg/m2	kg	1,0100	19,17	19,36
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,0050	16,25	0,08
	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,0100	21,30	0,21
	2523156719079	Distantier pt. poz. arm in beton armat tip cupa	buc	0,1500	0,83	0,12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0006	15,00	0,01
		Total	lei			545,75
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (grund Betokontakt)	m2			6,23 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303-01	Amorsa-grund (grund Betokontakt)	kg	0,1500	28,33	4,25

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			129,57
14	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			67,72
						40,36
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,44	18,72
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	185,00	7,77
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,30	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	18,20	0,22
		Total	lei			1 408,64
15	CG01A1, k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (adauga 1cm cu K=2)	m2			22,85
						13,84
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	57,66	11,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,66	2,31
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	1,44	6,19
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	185,00	2,59
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,30	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	15,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	18,20	0,05
		Total	lei			475,20
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (grund Supraton Extra)	m2			5,89
						1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303-02	Amorsa-grund (grund Supraton Extra)	kg	0,1500	26,10	3,92
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			122,61
17	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm (Placi de piatra naturala de cosauti f/f) 20.8m2*0.06m= 1.25m3	m2			914,82
						138,04
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,3940	57,66	138,04
	2670112202052-02	Placi de piatra naturala de cosauti f/f	m2	1,0150	750,00	761,25
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,3000	2,34	10,06
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	18,75	3,75
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	25,00	0,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,30	0,08
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	12,50	0,91
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0116	15,00	0,17
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053	10,00	0,05
		Total	lei			19 028,27

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.



Amenajarea teritoriului "Izvorul la Tamara" din parcul "Valea Morilor"

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 2-4 Instalarea obiectelor de amenajare

Valoarea de deviz 55 214,64 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Instalarea obiectelor de amenajare				
1		obiectelor de amenajare teren de sport (salariu pe tot complex - 6 buc)	lei	2,000	2 500,00 0,00	5 000,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			5 000,00
		<i>Cheltuieli de transport</i>	7 %			350,00
		<i>Cheltuieli directe</i>				5 350,00
		<i>Cheltuieli de regie</i>	13,5 %			722,25
		<i>Total</i>				6 072,25
		<i>Beneficiu</i>	5 %			303,61
		Total Instalarea obiectelor de amenajare Inclusiv salariu				6 375,86
		2. Utilaj				
2	Playpark	Aparat de fitnes Ska 08	buc	1,000	6 791,67 0,00	6 791,67 0,00
3	Playpark	Aparat de fitnes Ska 20	buc	1,000	7 375,00 0,00	7 375,00 0,00
4	Playpark	Aparat de fitnes Ska 06	buc	1,000	5 219,67 0,00	5 219,67 0,00
5	Playpark	Aparat de fitnes Ska 05	buc	1,000	8 916,67 0,00	8 916,67 0,00
6	Playpark	Bara orizontala C-001	buc	1,000	4 300,00 0,00	4 300,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
7	Playpark	Bara orizontala C-010	buc	1,000	7 033,33 0,00	7 033,33 0,00
		<i>Total</i>	lei			39 636,34
		Total Utilaj Inclusiv salariu				39 636,34

		Total	lei	46 012,20
		TVA	20 %	9 202,44
		Total deviz: Inclusiv salariu		55 214,64

Intocmit



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Amenajarea teritoriului "Izvorul la Tamara" din parcul "Valea Morilor"

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-4 Instalarea obiectelor de amenajare

Valoarea de deviz 55 214,64 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-4:				
		Total manopera				0,00

Materiale:

1.	100000110001	Aparat de fitnes Ska 08	buc	1,0000	6 791,67	6 791,67
2.	100000110002	Aparat de fitnes Ska 20	buc	1,0000	7 375,00	7 375,00
3.	100000110003	Aparat de fitnes Ska 06	buc	1,0000	5 219,67	5 219,67
4.	100000110004	Aparat de fitnes Ska 05	buc	1,0000	8 916,67	8 916,67
5.	100000110005	Bara orizontala C-001	buc	1,0000	4 300,00	4 300,00
6.	100000110006	Bara orizontala C-010	buc	1,0000	7 033,33	7 033,33
7.	121000100101	obiectelor de amenajare teren de sport (salariu pe tot complex - 6 buc)	lei	2,0000	2 500,00	5 000,00
		Total materiale de construcții				44 636,34
		Total utilaje de construcții				0,00

Total	lei	46 012,20
TVA	20 %	9 202,44

Total deviz:

55 214,64

Intocmit

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Amenajarea teritoriului "Izvorul la
Tamara" din parcul "Valea Morilor"

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Instalarea obiectelor de amenajare				
1		obiectelor de amenajare teren de sport (salariu pe tot complex - 6 buc)	lei			2 500,00
	121000100101	obiectelor de amenajare teren de sport (salariu pe tot complex - 6 buc)	lei	1,0000	2 500,00	2 500,00
		<i>Total</i>	lei			5 000,00
		2. Utilaj				
2	Playpark	Aparat de fitnes Ska 08	buc			6 791,67
	100000110001	Aparat de fitnes Ska 08	buc	1,0000	6 791,67	6 791,67
		<i>Total</i>	lei			6 791,67
3	Playpark	Aparat de fitnes Ska 20	buc			7 375,00
	100000110002	Aparat de fitnes Ska 20	buc	1,0000	7 375,00	7 375,00
		<i>Total</i>	lei			7 375,00
4	Playpark	Aparat de fitnes Ska 06	buc			5 219,67
	100000110003	Aparat de fitnes Ska 06	buc	1,0000	5 219,67	5 219,67
		<i>Total</i>	lei			5 219,67
5	Playpark	Aparat de fitnes Ska 05	buc			8 916,67
	100000110004	Aparat de fitnes Ska 05	buc	1,0000	8 916,67	8 916,67
		<i>Total</i>	lei			8 916,67
6	Playpark	Bara orizontala C-001	buc			4 300,00
	100000110005	Bara orizontala C-001	buc	1,0000	4 300,00	4 300,00
		<i>Total</i>	lei			4 300,00
7	Playpark	Bara orizontala C-010	buc			7 033,33
	100000110006	Bara orizontala C-010	buc	1,0000	7 033,33	7 033,33
		<i>Total</i>	lei			7 033,33

APROBAT:

Investitor

Intocmit



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.