

Antreprenor: SRL "Amon-Trade"
Investitor: Consiliul raional Soldanesti

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 1

Obiectul: Profilarea partii carosabile cu si fara adaus de materiale						
Devizul: L192 Drumul de acces spre s.Cusaleuca, km0-3.1						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.1.1	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp.	1km			396
1.1.1.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1	360	0
1.1.2	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder (Срезка и планировка	1km			208,8
1.1.2.1	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,58	360	0
						208,8

Obiectul: Profilarea partii carosabile cu si fara adaus de materiale						
Devizul: L193 Soldanesti-Cobilea-R19, km0-15.8						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.2.1	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite: cu adaus de material (Ремонт щебеночных покрытий с	100m			2781,695
1.2.1.1	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,15	238,0323	321,743
1.2.1.2	1411122201752	Piatra sparta	m3	5,5	207,669	273,737
1.2.1.3	4100126202818	Apă	m3	2,5	17,4819	1142,18
1.2.1.4	7129020012800	Pavator	h-om	5,58	57,66	43,705
1.2.1.5	3410541000002	Autocisterna	h-ut	0,3	200	321,743
1.2.1.6	2952500005004	Tractor DT 75	h-ut	0,071	152	60
1.2.1.7	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,14	266,664	10,792
1.2.1.8	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,822	266,664	570,661
1.2.1.9	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,388	360	219,198
1.2.2	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp.	1km			396
1.2.2.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1	360	0
1.2.3	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder (Срезка и планировка	1km			208,8
1.2.3.1	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,58	360	0
						208,8




Obiectul: Profilarea partii carosabile cu si fara adaus de materiale						
Devizul: L194 Dobrusa-Zahorna, km0-4.2						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.3.1	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp.	1km			396
1.3.1.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1	360	0
						396
1.3.2	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder (Срезка и планировка)	1km			208,8
1.3.2.1	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,58	360	0
						208,8

Obiectul: Profilarea partii carosabile cu si fara adaus de materiale						
Devizul: L196 Raspopeni-Gauzeni, km0-3.5						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.4.1	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp.	1km			396
1.4.1.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1	360	0
						396
1.4.2	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder (Срезка и планировка)	1km			208,8
1.4.2.1	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,58	360	0
						208,8

Obiectul: Profilarea partii carosabile cu si fara adaus de materiale						
Devizul: L197 Samascani-Raspopeni, km0-6.54						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.5.1	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp.	1km			396
1.5.1.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1	360	0
						396

Obiectul: Profilarea partii carosabile cu si fara adaus de materiale						
Devizul: L198 Drumul de acces spre s.Cusmirca, km 0-4.00						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.6.1	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp.	1km			396
1.6.1.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1	360	0
						396



1.6.2	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder (Срезка и планировка	1km			208,8
1.6.2.1	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,58	360	208,8

Obiectul: Profilarea partii carosabile cu si fara adaus de materiale
Devizul: L200 G40-Vadul-Rascov-Climauti de Jos - Cot, km 0.00-13.70

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.7.1	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite: cu adaos de material (Ремонт щебеночных покрытий с	100m			2829,223
			2			321,743
1.7.1.1	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,15	245,1794	281,956
1.7.1.2	1411122201752	Piatra sparta	m3	5,5	214,8161	1181,489
1.7.1.3	4100126202818	Apă	m3	2,5	17,4819	43,705
1.7.1.4	7129020012800	Pavator	h-om	5,58	57,66	321,743
1.7.1.5	3410541000002	Autocisterna	h-ut	0,3	200	60
1.7.1.6	2952500005004	Tractor DT 75	h-ut	0,071	152	10,792
1.7.1.7	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,14	266,664	570,661
1.7.1.8	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,822	266,664	219,198
1.7.1.9	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,388	360	139,68
1.7.2	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp.	1km			396
						0
1.7.2.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1	360	396
1.7.3	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder (Срезка и планировка	1km			208,8
						0
1.7.3.1	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,58	360	208,8

Obiectul: Profilarea partii carosabile cu si fara adaus de materiale
Devizul: L200.1 Drumul de acces spre s.Socola, km0-2.8

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.8.1	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp.	1km			396
						0
1.8.1.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1	360	396

Obiectul: Profilarea partii carosabile cu si fara adaus de materiale
Devizul: L201 Drumul de acces spre s.Poiana, km0-3.5

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de	Total



1	2	3	4	pe unitate	masura	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.9.1	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp.	1km			396 0
1.9.1.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1	360	396
1.9.2	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder (Срезка и планировка	1km			208,8 0
1.9.2.1	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,58	360	208,8

Obiectul: Profilarea partii carosabile cu si fara adaus de materiale						
Devizul: L203 Drumul de acces spre s.Sipca, km 0-2.00						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.10.1	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp.	1km			396 0
1.10.1.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1	360	396
1.10.2	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder (Срезка и планировка	1km			208,8 0
1.10.2.1	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,58	360	208,8

Obiectul: Profilarea partii carosabile cu si fara adaus de materiale						
Devizul: L205 G41-Mateuti-Bosernita km0-7.1						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.11.1	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp.	1km			396 0
1.11.1.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1	360	396
1.11.2	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder (Срезка и планировка	1km			208,8 0
1.11.2.1	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,58	360	208,8

Obiectul: Profilarea partii carosabile cu si fara adaus de materiale						
Devizul: L206 Soldanesti-Papauti-Tareuca km0-5.0						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.12.1	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp.	1km			396 0



1.12.1. 1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1	360	396
1.12. 2	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder (Срезка и планировка)	1km			208,8
1.12.2. 1	2952220003547	Autogreder	h-ut	0,58	360	208,8

Obiectul: Cosirea erbii						
Devizul: L190 Drumul de acces spre s.Rogojeni, km 0 - 1.00						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
2.1.1	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat (Скашивание травы на обочинах)	1km			37,739
2.1.1.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,18	57,66	10,379
2.1.1.2	29525000050040	Tractor	h-ut	0,18	152	27,36

Obiectul: Cosirea erbii						
Devizul: L191 Drumul de acces spre s.Pohoarna, km0-km2.5						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
2.2.1	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat (Скашивание травы на обочинах)	1km			37,739
2.2.1.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,18	57,66	10,379
2.2.1.2	29525000050040	Tractor	h-ut	0,18	152	27,36

Obiectul: Cosirea erbii						
Devizul: L192 Drumul de acces spre s.Cusaleuca, km0-3.1						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
2.3.1	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat (Скашивание травы на обочинах)	1km			37,739
2.3.1.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,18	57,66	10,379
2.3.1.2	29525000050040	Tractor	h-ut	0,18	152	27,36
2.3.2	TsG14A	Cosirea vegetatiei ierboase (Скашивание травы).	100m 2			35,749
2.3.2.1	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,62	57,66	35,749

Obiectul: Cosirea erbii



Devizul: L193 Soldanesti-Cobilea-R19, km0-15.8

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
2.4.1	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat (Скашивание травы на обочинах	1km			37,739
						10,379
2.4.1.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,18	57,66	10,379
2.4.1.2	29525000050040	Tractor	h-ut	0,18	152	27,36
2.4.2	TsG14A	Cosirea vegetatiei ierboase (Скашивание травы).	100m			35,749
			2			35,749
2.4.2.1	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,62	57,66	35,749

Obiectul: Cosirea erbii
Devizul: L194 Dobrusa-Zahorna, km0-4.2

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
2.5.1	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat (Скашивание травы на обочинах	1km			37,739
						10,379
2.5.1.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,18	57,66	10,379
2.5.1.2	29525000050040	Tractor	h-ut	0,18	152	27,36
2.5.2	TsG14A	Cosirea vegetatiei ierboase (Скашивание травы).	100m			35,749
			2			35,749
2.5.2.1	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,62	57,66	35,749

Obiectul: Cosirea erbii
Devizul: L195 Drumul de acces spre s.Chipesca, km0-1.1

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
2.6.1	TsG14A	Cosirea vegetatiei ierboase (Скашивание травы).	100m			35,749
			2			35,749
2.6.1.1	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,62	57,66	35,749

Obiectul: Cosirea erbii
Devizul: L196 Raspopeni-Gauzeni, km0-3.5

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
2.7.1	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat (Скашивание травы на обочинах	1km			37,739
						10,379
2.7.1.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,18	57,66	10,379



2.7.1.2	29525000050040	Tractor	h-ut	0,18	152	27,36
2.7.2	TsG14A	Cosirea vegetatiei ierboase (Скашивание травы).	100m 2			35,749
2.7.2.1	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,62	57,66	35,749

Obiectul: Cosirea erbii

Devizul: L198 Drumul de acces spre s.Cusmirca, km 0-4.00

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
2.8.1	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat (Скашивание травы на обочинах)	1km			37,739
2.8.1.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,18	57,66	10,379
2.8.1.2	29525000050040	Tractor	h-ut	0,18	152	27,36
2.8.2	TsG14A	Cosirea vegetatiei ierboase (Скашивание травы).	100m 2			35,749
2.8.2.1	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,62	57,66	35,749

Obiectul: Cosirea erbii

Devizul: L200 G40-Vadul-Rascov-Climauti de Jos - Cot, km 0.00-13.70

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
2.9.1	TsG14A	Cosirea vegetatiei ierboase (Скашивание травы).	100m 2			35,749
2.9.1.1	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,62	57,66	35,749
2.9.2	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat (Скашивание травы на обочинах)	1km			37,739
2.9.2.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,18	57,66	10,379
2.9.2.2	29525000050040	Tractor	h-ut	0,18	152	27,36

Obiectul: Cosirea erbii

Devizul: L201 Drumul de acces spre s.Poiana, km0-3.5

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
2.10.1	TsG14A	Cosirea vegetatiei ierboase (Скашивание травы).	100m 2			35,749
2.10.1.1	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,62	57,66	35,749
2.10.2	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat (Скашивание травы на обочинах)	1km			37,739



2.10.2. 1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,18	57,66	10,379
2.10.2. 2	29525000050040	Tractor	h-ut	0,18	152	27,36

Obiectul: Cosirea erbii						
Devizul: L203 Drumul de acces spre s.Sipca, km 0-2.00						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
2.11. 1	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat (Скашивание травы на обочинах	1km			37,739
						10,379
2.11.1. 1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,18	57,66	10,379
2.11.1. 2	29525000050040	Tractor	h-ut	0,18	152	27,36
2.11. 2	TsG14A	Cosirea vegetatiei ierboase (Скашивание травы).	100m			35,749
						35,749
2.11.2. 1	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,62	57,66	35,749

Obiectul: Cosirea erbii						
Devizul: L205 G41-Mateuti-Bosernita km0-7.1						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
2.12. 1	TsG14A	Cosirea vegetatiei ierboase (Скашивание травы).	100m			35,749
						35,749
2.12.1. 1	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,62	57,66	35,749
2.12. 2	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat (Скашивание травы на обочинах	1km			37,739
						10,379
2.12.2. 1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,18	57,66	10,379
2.12.2. 2	29525000050040	Tractor	h-ut	0,18	152	27,36

Obiectul: Cosirea erbii						
Devizul: L206 Soldanesti-Papauti-Tareuca km0-5.0						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
2.13. 1	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat (Скашивание травы на обочинах	1km			37,739
						10,379



2.13.1.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,18	57,66	10,379
2.13.1.2	29525000050040	Tractor	h-ut	0,18	152	27,36

Obiectul: Cosirea erbii						
Devizul: L206.1 Drumul de acces spre s.Parcani, km0-1.0						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
2.14.1	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat (Скашивание травы на обочинах)	1km			37,739
						10,379
2.14.1.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,18	57,66	10,379
2.14.1.2	29525000050040	Tractor	h-ut	0,18	152	27,36
2.14.2	TsG14A	Cosirea vegetatiei ierboase (Скашивание травы).	100m			35,749
			2			35,749
2.14.2.1	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,62	57,66	35,749

Obiectul: Marcaje rutiere						
Devizul: L193 Soldanesti-Cobilea-R19, km0-15.8						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
3.1.1	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau	m2			220,44
						34,596
3.1.1.1	2430116103220	Vopsea alba V-101-1	kg	0,72	35,8839	25,836
3.1.1.2	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,35	26,6829	9,339
3.1.1.3	2513206629274	Placi din cauciuc 5 mm	kg	0,114	1104,12	125,87
3.1.1.4	2222222222992	Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)	%	3	0	0
3.1.1.5	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,12	57,66	6,919
3.1.1.6	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,48	57,66	27,677
3.1.1.7	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,048	416	19,968

Obiectul: Marcaje rutiere						
Devizul: L195 Drumul de acces spre s.Chipesca, km0-1.1						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul



1	2	3	4	5	6	7
3.2.1	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau	m2			220,44
						34,596
3.2.1.1	2430116103220	Vopsea alba V-101-1	kg	0,72	35,8839	25,836
3.2.1.2	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,35	26,6829	9,339
3.2.1.3	2513206629274	Placi din cauciuc 5 mm	kg	0,114	1104,12	125,87
3.2.1.4	2222222222992	Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)	%	3	0	0
3.2.1.5	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,12	57,66	6,919
3.2.1.6	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,48	57,66	27,677
3.2.1.7	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,048	416	19,968

Obiectul: Marcaje rutiere

Devizul: L204 R9 - drumul de acces spre or.Soldanesti

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
3.3.1	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau	m2			220,44
						34,596
3.3.1.1	2430116103220	Vopsea alba V-101-1	kg	0,72	35,8839	25,836
3.3.1.2	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,35	26,6829	9,339
3.3.1.3	2513206629274	Placi din cauciuc 5 mm	kg	0,114	1104,12	125,87
3.3.1.4	2222222222992	Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)	%	3	0	0
3.3.1.5	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,12	57,66	6,919
3.3.1.6	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,48	57,66	27,677
3.3.1.7	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,048	416	19,968

Obiectul: Marcaje rutiere

Devizul: L205 G41-Mateuti-Bosernita, km0-7.1

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
3.4.1	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau	m2			220,44
						34,596
3.4.1.1	2430116103220	Vopsea alba V-101-1	kg	0,72	35,8839	25,836
3.4.1.2	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,35	26,6829	9,339
3.4.1.3	2513206629274	Placi din cauciuc 5 mm	kg	0,114	1104,12	125,87
3.4.1.4	2222222222992	Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)	%	3	0	0



3.4.1.5	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,12	57,66	6,919
3.4.1.6	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,48	57,66	27,677
3.4.1.7	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,048	416	19,968

Obiectul: Marcaje rutiere						
Devizul: L206 Soldanesti-Papauti-Tareuca km0-5.0						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
3.5.1	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau	m2			220,44
						34,596
3.5.1.1	2430116103220	Vopsea alba V-101-1	kg	0,72	35,8839	25,836
3.5.1.2	2430226109418	Diluant pt produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,35	26,6829	9,339
3.5.1.3	2513206629274	Placi din cauciuc 5 mm	kg	0,114	1104,12	125,87
3.5.1.4	2222222222992	Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)	%	3	0	0
3.5.1.5	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,12	57,66	6,919
3.5.1.6	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,48	57,66	27,677
3.5.1.7	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,048	416	19,968

Obiectul: Marcaje rutiere						
Devizul: Parapetetalic						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
3.6.1	DI135	Executarea parapetului metalic (Металлические ограждения на дорогах).	m			177,635
						76,688
3.6.1.1	2663102100000	Beton	m3	0,0372	1058,115	39,362
3.6.1.2	28111063012001	Elemente metalice	t	0,0248	1564,17	38,791
3.6.1.3	2222222222992	Alte materiale	%	3	0	0
3.6.1.4	9310060019930	Muncitor	h-om	1,33	57,66	76,688
3.6.1.5	2952270002911	Instalatie de forat, cu adincime de foraj h=3.5 m	h-ut	0,0369	268	9,889
3.6.1.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,0264	400	10,56

Obiectul: Marcaje rutiere						
Devizul: Inlocuirea si reparatia indicatoarelor de circulatie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul



1	2	3	4	5	6	7
3.7.1	RpDE11A	Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial	buc			398,582
						84,184
3.7.1.1	2811106301795	Stilp metalic confectionat industrial...(pt.informatie)	buc	1	202,422	202,422
3.7.1.2	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1	1058,115	105,812
3.7.1.3	2222222222992	Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)	%	2	0	0
3.7.1.4	7123011000200	Betonist	h-om	0,31	57,66	17,875
3.7.1.5	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,15	57,66	66,309
3.7.2	RpDE11A	Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial	buc			398,582
						84,184
3.7.2.1	2811106301795	Stilp metalic confectionat industrial...(pt.informatie)	buc	1	202,422	202,422
3.7.2.2	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1	1058,115	105,812
3.7.2.3	2222222222992	Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)	%	2	0	0
3.7.2.4	7123011000200	Betonist	h-om	0,31	57,66	17,875
3.7.2.5	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,15	57,66	66,309
3.7.3	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat (Установка указателей	buc			530,709
						31,136
3.7.3.1	2615107326106	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu...(pt.informatie)	buc	1	414,045	414,045
3.7.3.2	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2	3,1743	6,349
3.7.3.3	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2	9,201	18,402
3.7.3.4	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,02	60,7266	1,215
3.7.3.5	2874115826423	Surub hexagonal M-6x30 mm	buc	4	3,1743	12,697
3.7.3.6	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4	7,5448	30,179
3.7.3.7	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,04	53,3658	2,135
3.7.3.8	2222222222992	Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)	%	3	0	0
3.7.3.9	7123011000200	Betonist	h-om	0,26	57,66	14,992
3.7.3.10	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,28	57,66	16,145
3.7.4	RpDE11A	Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial	buc			398,582
						84,184
3.7.4.1	2811106301795	Stilp metalic confectionat industrial...(pt.informatie)	buc	1	202,422	202,422
3.7.4.2	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1	1058,115	105,812
3.7.4.3	2222222222992	Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)	%	2	0	0
3.7.4.4	7123011000200	Betonist	h-om	0,31	57,66	17,875
3.7.4.5	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,15	57,66	66,309
3.7.5	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera	buc			530,709



pe un stilp gata plantat (Установка указателей)							31,136
3.7.5.1	2615107326106	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu...(pt.informatie)	buc		1	414,045	414,045
3.7.5.2	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc		2	3,1743	6,349
3.7.5.3	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc		2	9,201	18,402
3.7.5.4	2874125881230	Saiba plata M 8	kg		0,02	60,7266	1,215
3.7.5.5	2874115826423	Surub hexagonal M-6x30 mm	buc		4	3,1743	12,697
3.7.5.6	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc		4	7,5448	30,179
3.7.5.7	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg		0,04	53,3658	2,135
3.7.5.8	2222222222992	Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)	%		3	0	0
3.7.5.9	7123011000200	Betonist	h-om		0,26	57,66	14,992
3.7.5.10	9310060019922	Muncitor deservire	h-om		0,28	57,66	16,145

Obiectul: Intretinerea terasamentului si sistemelor de evacuarea a apelor						
Devizul: L191 Drumul de acces spre s.Pohoarna						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
4.1.1	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m,	100m			441,175
4.1.1.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,72	57,66	99,175
4.1.1.2	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,95	360	342

Obiectul: Intretinerea terasamentului si sistemelor de evacuarea a apelor						
Devizul: L192 Drumul de acces spre s.Cusaleuca						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
4.2.1	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m,	100m			441,175
4.2.1.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,72	57,66	99,175
4.2.1.2	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,95	360	342

Obiectul: Intretinerea terasamentului si sistemelor de evacuarea a apelor						
Devizul: L193 Soldanesti - Cobilea - R19						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7



4.3.1	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m,	100m			441,175
4.3.1.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,72	57,66	99,175
4.3.1.2	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,95	360	342

Obiectul: Intretinerea terasamentului si sistemelor de evacuarea a apelor						
Devizul: L194 Dobrusa - Zahoarna, km 0-4.2						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
4.4.1	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m,	100m			441,175
4.4.1.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,72	57,66	99,175
4.4.1.2	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,95	360	342

Obiectul: Intretinerea terasamentului si sistemelor de evacuarea a apelor						
Devizul: L196 Raspopeni - Gauzeni, km 0-3.5						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
4.5.1	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m,	100m			441,175
4.5.1.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,72	57,66	99,175
4.5.1.2	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,95	360	342

Obiectul: Intretinerea terasamentului si sistemelor de evacuarea a apelor						
Devizul: L198 Drumul de acces spre s.Cusmirca, km 0-4.0						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
4.6.1	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m,	100m			441,175
4.6.1.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,72	57,66	99,175
4.6.1.2	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,95	360	342

Obiectul: Intretinerea terasamentului si sistemelor de evacuarea a apelor						
Devizul: L200 G40 - Vadul-Rascov-Climauti de Jos - Cot, km 0-13.7						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
4.7.1	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea	100m			441,175



		triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m,					99,175
4.7.1.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,72	57,66		99,175
4.7.1.2	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,95	360		342

Obiectul: Intretinerea terasamentului si sistemelor de evacuarea a apelor
Devizul: L201 Drumul de acces spre s.Poiana, km 0-3.5

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
4.8.1	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m,	100m			441,175
						99,175
4.8.1.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,72	57,66	99,175
4.8.1.2	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,95	360	342

Obiectul: Intretinerea terasamentului si sistemelor de evacuarea a apelor
Devizul: L203 Drumul de acces spre s.Sipca, km 0-2.0

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
4.9.1	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m,	100m			441,175
						99,175
4.9.1.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,72	57,66	99,175
4.9.1.2	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,95	360	342

Obiectul: Intretinerea terasamentului si sistemelor de evacuarea a apelor
Devizul: L205 G41-Mateuti-Bosernita km 0.00-7.1

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
4.10.1	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m,	100m			441,175
						99,175
4.10.1.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,72	57,66	99,175
4.10.1.2	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,95	360	342

Obiectul: Intretinerea terasamentului si sistemelor de evacuarea a apelor
Devizul: L206 Soldanesti-Papauti-Tareuca km 0.00-5.0

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7



4.11.1	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m,	100m			441,175
						99,175
4.11.1.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,72	57,66	99,175
4.11.1.2	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,95	360	342

Obiectul: Defrisarea spatiilor verzi in zonele de protectie a drumurilor
Devizul: L192 Drumul de acces spre s.Cusaleuca, km 0.0-3.1

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
5.1.1	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10	100m			591,592
						591,592
5.1.1.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,26	57,66	591,592
5.1.2	TsH92C	Incarcarea in auto: crengi (Погрузка ветвей в автотранспорт).	t			37,479
						37,479
5.1.2.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,65	57,66	37,479
5.1.3	TsH93C	Descarcarea din auto: crengi (Разгрузка ветвей из автотранспорта).	t			25,947
						25,947
5.1.3.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,45	57,66	25,947
5.1.4	DI19I	Tractor pe pneuri de 65 CP, cu remorca de 3 t (Трактор на пневматическом ходу 65 CP, с	h-ut			176
						0
5.1.4.1	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	1	176	176

Obiectul: Defrisarea spatiilor verzi in zonele de protectie a drumurilor
Devizul: L193 Soldanesti - Cobilea - R19, km 0.00-15.80

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
5.2.1	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10	100m			591,592
						591,592
5.2.1.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,26	57,66	591,592
5.2.2	TsH92C	Incarcarea in auto: crengi (Погрузка ветвей в автотранспорт).	t			37,479
						37,479
5.2.2.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,65	57,66	37,479
5.2.3	TsH93C	Descarcarea din auto: crengi (Разгрузка ветвей из автотранспорта).	t			25,947
						25,947
5.2.3.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,45	57,66	25,947
5.2.4	DI19I	Tractor pe pneuri de 65 CP, cu remorca de 3 t (Трактор на пневматическом ходу 65 CP, с	h-ut			176
						0
5.2.4.1	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	1	176	176



Obiectul: Defrisarea spatiilor verzi in zonele de protectie a drumurilor						
Devizul: L200 G40 - Vadul-Rascov-Climauti de Jos - Cot, km 0-13.7						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
5.3.1	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10	100m			591,592
			2			591,592
5.3.1.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,26	57,66	591,592
5.3.2	TsH92C	Incarcarea in auto: crengi (Погрузка ветвей в автотранспорт).	t			37,479
						37,479
5.3.2.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,65	57,66	37,479
5.3.3	TsH93C	Descarcarea din auto: crengi (Разгрузка ветвей из автотранспорта).	t			25,947
						25,947
5.3.3.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,45	57,66	25,947
5.3.4	DI19I	Tractor pe pneuri de 65 CP, cu remorca de 3 t (Трактор на пневматическом ходу 65 CP, с	h-ut			176
						0
5.3.4.1	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	1	176	176

Obiectul: Defrisarea spatiilor verzi in zonele de protectie a drumurilor						
Devizul: L206 Soldanesti-Papauti-Tareuca km 0.00-5.0						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
5.4.1	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10	100m			591,592
			2			591,592
5.4.1.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,26	57,66	591,592
5.4.2	TsH92C	Incarcarea in auto: crengi (Погрузка ветвей в автотранспорт).	t			37,479
						37,479
5.4.2.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,65	57,66	37,479
5.4.3	TsH93C	Descarcarea din auto: crengi (Разгрузка ветвей из автотранспорта).	t			25,947
						25,947
5.4.3.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,45	57,66	25,947
5.4.4	DI19I	Tractor pe pneuri de 65 CP, cu remorca de 3 t (Трактор на пневматическом ходу 65 CP, с	h-ut			176
						0
5.4.4.1	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	1	176	176

Obiectul: Plombarea gropilor a drumurilor de acces						
Devizul: R9 - L190 - Drumul de acces spre s.Rogojeni, km 0.00-1.00						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
6.1.1	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm. (Ямочный	m2			494,403
						44,398



6.1.1.1	14221022055070	Beton asfaltic	t	0,115	1160,2461	133,428
6.1.1.2	23203226000401	Bitum	t	0,0006	7544,82	4,527
6.1.1.3	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,77	57,66	44,398
6.1.1.4	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,125	44	5,5
6.1.1.5	29522400040040	Compactor	h-ut	0,014	266,664	3,733
6.1.1.6	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,008	200	1,6
6.1.1.7	29525000050040	Tractor	h-ut	0,008	152	1,216

Obiectul: Plombarea gropilor a drumurilor de acces

Devizul: L200 Drumul de acces spre s.Socla, km 0.00-2.80

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
6.2.1	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm. (Ямочный	m2			194,403
						44,398
6.2.1.1	14221022055070	Beton asfaltic	t	0,115	1160,2461	133,428
6.2.1.2	23203226000401	Bitum	t	0,0006	7544,82	4,527
6.2.1.3	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,77	57,66	44,398
6.2.1.4	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,125	44	5,5
6.2.1.5	29522400040040	Compactor	h-ut	0,014	266,664	3,733
6.2.1.6	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,008	200	1,6
6.2.1.7	29525000050040	Tractor	h-ut	0,008	152	1,216

Obiectul: Plombarea gropilor a drumurilor de acces

Devizul: L205 G41-Mateuti-Bosernita km 0.00-7.1

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
6.3.1	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm. (Ямочный	m2			194,403
						44,398
6.3.1.1	14221022055070	Beton asfaltic	t	0,115	1160,2461	133,428
6.3.1.2	23203226000401	Bitum	t	0,0006	7544,82	4,527
6.3.1.3	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,77	57,66	44,398
6.3.1.4	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,125	44	5,5
6.3.1.5	29522400040040	Compactor	h-ut	0,014	266,664	3,733
6.3.1.6	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,008	200	1,6



6.3.1.7	29525000050040	Tractor	h-ut	0,008	152	1,216
---------	----------------	---------	------	-------	-----	-------

APROBAT:

Intocmit:

Director general Cucerenco A. Cucerenco A.

(functia, semnatura, numele, prenumele)



Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.