

Î.S. Poșta Moldovei

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL**Lucrări de reparație capitală a oficiului poștal MD-6827 s. Suruceni r. Ialoveni****Valoarea de deviz 329 339 lei**

Intocmit în prețuri curente

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrări de reparație OPSuruceni				
		1.1. Lucrări interioare				
1	RpCO56A	Demontări: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	16,800	17,640 17,640	296,352 296,352
2	RpCM33G	Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri, socluri, baghete etc.)	m	66,400	64,417 64,260	4 277,286 4 266,864
3	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din duselele din scindura, dulapi, etc	m2	51,610	9,900 9,240	510,924 476,868
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	146,200	11,840 11,340	1 731,008 1 657,908
5	RpCF10A	Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale pina la 1 mc la un punct de lucru	m3	0,900	255,830 253,680	230,247 228,312
6	CD55C	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie in asize	m3	0,310	940,658 204,852	291,604 63,504
7	CF01D	Prepararea mortarelor pentru tencuieli si sape: mortar var-ciment M 50-T preparat cu malaxorul in santier	m3	0,020	52,500 42,000	1,050 0,840
8	CF01C	Prepararea mortarelor pentru tencuieli si sape: mortar var-ciment M 25-T preparat cu malaxorul in santier	m3	0,040	52,500 42,000	2,100 1,680
9	RpCU12A	Desfacerea captuselii sobelor si focarelor	m2	3,800	29,488 29,488	112,056 112,056
10	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	146,200	15,160 5,880	2 216,392 859,656

11	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	102,600	66,173 50,400	6 789,340 5 171,040
12	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	146,200	62,848 51,240	9 188,380 7 491,288
13	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	146,200	17,952 8,400	2 624,598 1 228,080
14	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	146,200	27,337 23,100	3 996,606 3 377,220
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavan	m2	146,200	2,910 1,260	425,442 184,212
16	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	146,200	34,954 23,100	5 110,272 3 377,220
17	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	51,610	125,925 37,800	6 498,968 1 950,858
18	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	51,610	56,098 29,400	2 895,214 1 517,334
19	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	41,100	13,896 1,261	571,132 51,828
20	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	51,610	193,422 46,200	9 982,499 2 384,382
21	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de	m	66,400	60,200 35,700	3 997,280 2 370,480

		16 mp				
22	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	51,610	225,198 92,399	11 622,466 4 768,722
23	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	8,800	1 323,685 30,660	11 648,428 269,808
24	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	4,000	60,380 3,780	241,520 15,120
25	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m	4,000	67,240 15,120	268,960 60,480
26	CK03A1	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi duble pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m	m2	4,800	937,740 86,100	4 501,152 413,280
27	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,600	1 667,149 184,800	2 667,438 295,680
28	CN20A	Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi	m2	1,600	64,260 52,920	102,816 84,672
		Total Lucrari interioare Inclusiv salariu				92 801,530 42 975,744
		1.2. Lucrari exterioare				
29	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	119,750	11,840 11,340	1 417,830 1 357,944
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavan	m2	119,750	2,910 1,260	348,448 150,864
31	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	26,800	24,010 21,000	643,455 562,800
32	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	85,960	90,660 71,400	7 793,104 6 137,544

33	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren	m2	85,960	154,529 72,156	13 283,343 6 202,518
34	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	85,960	14,320 5,040	1 230,930 433,230
35	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	85,960	111,128 51,240	9 552,558 4 404,582
36	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	11,000	67,446 67,200	741,906 739,200
37	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	12,500	260,860 121,800	3 260,745 1 522,500
38	CI24A	Placarea soclului cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm	m2	24,560	451,698 161,910	11 093,709 3 976,518
39	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg	40,000	33,294 8,820	1 331,760 352,800
		Total Lucrari exterioare Inklusiv salariu				50 697,788 25 840,500
		1.3. Reparatia acoperisului				
40	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	90,000	30,540 30,240	2 748,600 2 721,600
41	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	90,000	8,010 7,560	720,900 680,400
42	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2	90,000	17,430 16,380	1 568,700 1 474,200
43	RpCH03A	Sarpanta din lemn de rasinoase, pe scaune, pe scaune, la acoperisuri cu contur neregulat, pentru invelitori din lemn ecarisat, la acoperisuri usoare (carton, tabla, eternit, ardezic)	m2	90,000	194,640 89,040	17 517,600 8 013,600
44	RpCH07A	Reparatii la astereala invelitorii din scinduri de rasinoase, de 24 mm grosime, executate prin	m2	90,000	46,455 15,960	4 180,950 1 436,400

		inlocuirea asterelei stricate cu scinduri si placi PAL sau PFL brute la constructii obisnuite				
45	RpCI28A	Strat polimeric tip ONDULIS montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate presate sau amprentate	m2	90,000	25,679 13,440	2 311,087 1 209,600
46	RpCI37A	Invelitori din placi din tabla amprentata pentru invelitorile acoperisurilor tip Lindab	m2	90,000	197,114 60,480	17 740,243 5 443,200
47	CE31A1	Pazii profilate, la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple	m2	23,620	60,777 31,710	1 435,562 748,986
48	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	36,000	133,821 12,600	4 817,560 453,600
49	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	14,000	160,991 14,700	2 253,870 205,800
		Total Reparatie acoperisului Inclusiv salariu				55 295,072 22 387,386
		<i>Total</i>	lei			198 794,390
		<i>Asigurari sociale</i>	22,50 %			20 520,817
		<i>Transport</i>	6,00 %			6 351,851
		<i>Total</i>	100,00 +			225 667,058
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10,00 %			22 566,706
		<i>Total</i>	100,00 +			248 233,764
		<i>Beneficiu</i>	2,00 %			4 964,675
		Total Lucrari de reparatie OP Suruceni Inclusiv salariu				253 198,439 91 203,630
		2. Electricitatea				
50	RpEA02A1	Montarea tubului izolan din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul pina la 16 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. Pentru montarea tuburilor ingropate	m	150,000	27,227 23,100	4 083,977 3 465,000
51	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	1,500	1 570,800 520,800	2 356,200 781,200
52	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	0,120	45 814,000 13 314,000	5 497,680 1 597,680
53	08-03-593-	Corp de iluminat pentru lampi	100	0,010	24 208,600	242,086

	6	incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	buc		3 708,600	37,086
54	08-03-573-5	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 900x600x500	buc	1,000	260,390 99,540	260,390 99,540
55	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	4,000	118,820 65,520	475,280 262,080
56	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	10,000	41,528 13,020	415,275 130,200
57	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	5,000	39,165 11,340	195,825 56,700
		<i>Total</i>	lei			13 526,713
		<i>Asigurari sociale</i>	22,50 %			1 446,634
		<i>Transport</i>	6,00 %			425,399
		<i>Total</i>	100,00 +			15 398,746
		<i>Cheltuieli de regie</i>	35,00 %			2 250,320
		<i>Total</i>	100,00 +			17 649,066
		<i>Beneficiu</i>	2,00 %			352,981
		Total Electricitatea Inclusiv salariu				18 002,047 6 429,486
		3. Lucrari tehnico-sanitare				
58	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	10,000	37,851 13,020	378,510 130,200
59	SA14A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 16 mm	m	4,000	33,228 12,600	132,910 50,400

60	SA14F	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 50 mm	m	8,000	55,021 18,060	440,170 144,480
61	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000	1 376,500 77,700	1 376,500 77,700
62	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	2,000	16,240 9,240	32,480 18,480
63	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	12,000	17,180 12,180	206,160 146,160
64	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	2,000	37,975 12,600	75,950 25,200
		<i>Total</i>	lei			2 642,680
		<i>Asigurari sociale</i>	22,50 %			133,340
		<i>Transport</i>	6,00 %			122,694
		<i>Total</i>	100,00 +			2 898,714
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10,00 %			289,871
		<i>Total</i>	100,00 +			3 188,585
		<i>Beneficiu</i>	2,00 %			63,772
		Total Lucrari tehnico-sanitare Inclisiv salariu				3 252,357 592,620

	Total	lei	274 449
	TVA		54 890
	Total deviz: Inclisiv salariu		329 339
			98 226



Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)