

**Replanificarea unei parti a
cladirii blocului B al Gimnaziului
Gradiste in Gradinita pentru
copii de 4 grupe.
(denumirea obiectivului)**


Formular Nr.7
WinCmeta

**DEVIZ LOCAL № 1-1-1
Lucrari de reparatia**

Valoarea de deviz 6 791,28 Lei

Intocmit in prețuri curente 10.04.2013

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Canalizarea exterioara				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,1200	717,500	86,100
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,2460	350,00	86,100
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	2,5000	65,920	164,800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,1500	32,00	164,800
3	AcD18B2	Pentru fiecare 1m adincime peste 2m din norma se adauga	m	26,0000	1,600	41,600
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,3000	32,00	41,600
4	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	2,5000	204,020	510,050



	9312040019600	Sapator				
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	h-om	1,5250	32,00	48,800
			m3	2,5625	180,00	461,250
5	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,1000	348,800	34,880
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,1090	320,00	34,880
6	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	2,5000	9,920	24,800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7750	32,00	24,800
7	AcD53A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana	put	1,0000	2 950,000	2 950,000
	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine KИД-10	buc	1,0000	850,00	850,000
	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine KИД11-10-1	buc	1,0000	500,00	500,000
	26611264330911	Inel de reazem KИО-1	buc	1,0000	500,00	500,000
	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine KИД-10-9	buc	1,0000	500,00	500,000
	26611264330912	Inel prefabricat pt. camine KИД-7-9	buc	1,0000	600,00	600,000
8	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I Mat. marunte (scinduri etc.)=1,0300	buc	1,0000	1 067,051	1 067,051
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,7000	32,00	22,400
	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0300	1 000,00	1 030,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,6641	1,50	9,996
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0258	180,00	4,644
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0072	1,50	0,011



[Handwritten signature]

9	SF04B	Efectuarea probei de etanșeitate și funcționare a instalației de canalizare executată din tuburi de fontă, pentru scurgere, teava de policlorură de vinil, neplastifiată, tip ușor sau din material plastic, fontă ductilă teava având diametrul de peste 100 mm	10 m	2,6000	2,560	6,656
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,2080	32,00	6,656
		<i>Total</i>	Lei			4 885,937
		Total Canalizarea exterioară Inclusiv salariu				4 885,937 309,056

		Total	Lei	4 885,94
		Asigurări sociale și medicale	22,5 %	69,54
		Cheltuieli de transport	4 %	178,24
		Cheltuieli directe		5 133,72
		Cheltuieli de regie	6 %	308,02
		Beneficiu de deviz	4 %	217,67
		Total		5 659,41
		TVA	20 %	1 131,87
		Total deviz: Inclusiv salariu		6 791,28

Intocmit

SRL "Arta Zidarului".
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

