

Lucrari de reparatie a strazii Independentei (por.iunea M. Viteazul-Cantemir) s. Semeni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 207 711,34 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. L=250m, b=4,5m				
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	1,1250	3 390,156	3 813,926
2	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,5600	3 302,245	1 849,257
3	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II	100m2	11,2500	487,932	5 489,232
4	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	11,2500	12 786,611	143 849,374
		<i>Total</i>	Lei			155 001,789
		Total L=250m, b=4,5m Inclusiv salariu				155 001,789 8 386,290

	Total	Lei	155 001,79
	Asigurari sociale	24 %	2 012,71
	Cheltuieli de regie	6 %	9 420,87
	Beneficiu de deviz	4 %	6 657,42
	Total		173 092,79
	TVA	20 %	34 618,55
	Total deviz:		207 711,34

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Lucrari de reparatie a strazii Independentei (por.iunea M. Viteazul-Cantemir) s. Semeni

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 207 711,34 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	9310060019930	Muncitor	h-om	88,6500	94,60	8 386,290
Total manopera						8 386,29

Materialie:

1.	11202062010361	Savura	m3	11,2500	276,19	3 107,137
2.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	11,2500	402,37	4 526,663
3.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	212,6250	402,37	85 553,921
4.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	16,8750	402,37	6 789,994
5.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	33,7500	30,00	1 012,500
Total materiale de construcții						100 990,21

Utilaje de construcții:

1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	6,1313	939,09	5 757,842
2.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	30,4875	754,05	22 989,099
3.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	12,6000	483,98	6 098,148
4.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	0,6675	754,05	503,328
5.	2952260003510	Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta	h-ut	0,7538	608,49	458,680
6.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	4,2204	939,09	3 963,336
7.	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	1,1925	995,71	1 187,384
8.	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	0,6675	763,69	509,763
9.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	4,6575	892,69	4 157,704
Total utilaje de construcții						45 625,29

Total	Lei	155 001,79
Asigurari sociale	24 %	2 012,71
Cheltuieli de regie	6 %	9 420,87
Beneficiu de deviz	4 %	6 657,42
Total		173 092,79

TVA	20 %	34 618,55
-----	------	-----------

Total deviz:

**207 711,3
4**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatie a strazii
Independentei (por.iunea M. Viteazul-Cantemir)
s. Semeni**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. L=250m, b=4,5m				
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			3 390,156
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	939,09	3 390,16
2	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			3 302,245
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	754,05	898,80
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	939,09	1 493,15
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	763,69	910,29
3	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II	100m2			487,932
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9400	94,60	278,12
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0380	939,09	35,69
	2952260003510	Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta	h-ut	0,0670	608,49	40,77
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1420	939,09	133,35
4	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			12 786,611
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	94,60	467,32
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	402,37	7 604,79
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	402,37	603,56
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	402,37	402,37
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	276,19	276,19
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	30,00	90,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	939,09	39,44
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	939,09	242,29
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	483,98	542,06
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	754,05	2 043,48
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	892,69	369,57
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	995,71	105,55

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.