


Т.лицея им.О.Панова

DEVIZ LOCAL №

Intocmit in preturi curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. стояк №1 (2шт)				
		1.1. полы				
1	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: более 16 м2)	m2	29,200	193,330 105,000	5 645,230 3 066,000
		Total полы Inclusiv salariu				5 645,230 3 066,000
		1.2. потолки				
2	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2	29,200	206,875 92,400	6 040,750 2 698,080
		Total потолки Inclusiv salariu				6 040,750 2 698,080
		1.3. стены				
3	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из , керамики)	m2	71,600	67,418 67,200	4 827,093 4 811,520
4	CI06C	Placaj din fainata smaltuita,	m2	126,000	203,820	25 681,320

1	2	3	4	5	6	7
		nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeaasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка , плитками поверхности стен			102,900	12 965,400
		Total стены Inclusiv salariu				30 508,413 17 776,920
		1.4. дѳери и перегородки				
5	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii rului, mastii etc.) (Разборка столярных изделий дѳеръ	m2	11,500	26,880 26,880	309,120 309,120
6	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дѳерей	m2	11,500	954,020 34,020	10 971,230 391,230
7	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Устройство перегородок из пластмасового профиля	m2	9,000	933,900 33,600	8 405,100 302,400
8	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дѳерей (закрывание) пластмасовые	m2	12,000	954,020 34,020	11 448,240 408,240
		Total дѳери и перегородки Inclusiv salariu				31 133,690 1 410,990
		1.5. сантехника				




1	2	3	4	5	6	7
		1.5.1. демонтажные работы				
9	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat (Снятие унитаза, полностью укомплектованного)	buc	8,000	46,200 46,200	369,600 369,600
10	RpSC10A	Demontarea unei chiuvete din fonta sau gresie ceramica демонтаж раковин	buc	2,000	36,960 36,960	73,920 73,920
11	RpAcA48B	Demontarea conductelor din fonta de presiune, cu mufa, avind diametrul de 80-125 mm (Разборка чугунных напорных трубопроводов, с муфтой, диам. 80-125 мм)	m	8,000	54,000 27,300	432,000 218,400
12	RCsB28B	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevetii cu dozaje peste 150 kg/mc ciment (Разборка старого бетона ручными средствами: для трапа и канализации)	m3	1,600	517,440 517,440	827,904 827,904
		Total демонтажные работы Inclusiv salariu				1 703,424 1 489,824
		1.5.2. монтажные работы				
13	SB08F	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, диаметр 110 мм)	m	10,000	49,419 15,120	494,190 151,200
14	SB08F	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, диаметр 110 мм) для трапа	m	3,000	49,419 15,120	148,257 45,360
15	SB08F	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации,	m	3,000	49,419 15,120	148,257 45,360



1	2	3	4	5	6	7
		диаметр 110 мм) для трапа				
16	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. (трапп (аварийный слив)	buc	2,000	131,260 77,700	262,520 155,400
17	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. (Трубы полипропиленовые, для водопровода с наружным диаметром до 20 мм)	m	10,000	28,050 12,600	280,500 126,000
18	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. умывальник	buc	2,000	1 173,580 92,400	2 347,159 184,800
19	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" смеситель	buc	2,000	351,000 84,000	702,000 168,000
20	SE59A1	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din beton (Сушилка для рук или автоматический распределитель жидкого мыла, установленные на бетонные стены)	buc	2,000	579,900 18,900	1 159,800 37,800
21	RpSC25A	Montarea vasului pentru closet cu talpi, orientat, complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat (Установка напольного унитаза, (турецкого), Чаша -Генуя второй этаж	buc	4,000	1 434,615 222,600	5 738,460 890,400
22	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m (Кирпичная кладка подиума	m3	0,530	2 400,479 226,800	1 272,254 120,204
23	RpSC24A	Montarea vasului pentru closet,	buc	4,000	1 346,362	5 385,450

S.C. CONSTAN-MAX S.R.L.

1	2	3	4	5	6	7
		complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Установка унитаза на первом этаже			235,200	940,800
		Total монтажные работы Inclusiv salariu				17 938,847 2 865,324
		Total сантехника Inclusiv salariu				19 642,271 4 355,148
		1.6. электрическая часть				
24	08-03-591-1	Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	100 buc	0,020	5 459,000 1 659,000	109,180 33,180
25	08-03-594-11	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до: 4	100 buc	0,040	34 314,000 13 314,000	1 372,560 532,560
26	08-03-591-11	Розетка штепсельная: Трехполюсная	100 buc	0,020	7 882,800 3 082,800	157,656 61,656
27	08-02-401-1	Кабель 2-4-жильный сечением жилы до 16 мм ² 3 x 1,5	100 m	0,250	1 616,880 866,880	404,220 216,720
		Total электрическая часть Inclusiv salariu				2 043,616 844,116
		1.7. вентиляция				
28	VC19A	Montarea ventilatoarelor tipizat, radial, de medie presiune monoaspirant antrenat cu curele de transmisie, avind debitul de 650-20.000 mc/h cu motor electric de 0,37 - 16 kw (Установка вентилятора	buc	2,000	488,082 86,982	976,164 173,964
29	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm (Прокладка готовых воздуховодов из труб Д-125	m	3,000	79,024 16,380	237,073 49,140
30	AcA23A	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din	buc	1,000	57,320 24,360	57,320 24,360



1	2	3	4	5	6	7
		poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 50-100 mm (Соединение труб, тройники				
31	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm (Прокладка готовых воздуховодов Д-100	m	3,000	61,406 10,920	184,219 32,760
32	VA08A	Intarituri pentru rigidizare la peretii canalelor metalice, conform detaliilor tip 60/011 si 60/005 proiect IPCT , din tabla neagra de 0.5 mm grosime (держатель для вентиляции	buc	4,000	22,088 11,088	88,352 44,352
33	AcA23A	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 50-100 mm (Соединение труб, соединители	buc	3,000	20,044 9,744	60,132 29,232
		Total вентиляция				1 603,260
		Inclusiv salariu				353,808
		Total стоек №1 (2шт)				96 617,230
		Inclusiv salariu				30 505,062
		2. стоек №2 (3шт мужской)				
		2.1. полы				
34	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: более 16 м2)	m2	26,100	193,330 105,000	5 045,917 2 740,500
		Total полы				5 045,917
		Inclusiv salariu				2 740,500
		2.2. потолки				
35	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2	26,100	206,875 92,400	5 399,445 2 411,640



1	2	3	4	5	6	7
		Total потолки Inclusiv salariu				5 399,445 2 411,640
		2.3. стены				
36	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из , керамики)	m2	84,720	67,418 67,200	5 711,613 5 693,184
37	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeaasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка , плитками поверхности стен	m2	152,220	203,820 102,900	31 025,487 15 663,438
		Total стены Inclusiv salariu				36 737,100 21 356,622
		2.4. двери и перегородки				
38	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii rulou, mastii etc.) (Разборка столярных изделий дверь	m2	12,600	26,880 26,880	338,688 338,688
39	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей	m2	12,600	954,020 34,020	12 020,652 428,652
40	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimea pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Устройство перегородок из пластмассового профиля	m2	9,000	933,900 33,600	8 405,100 302,400
41	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la	m2	13,500	954,020 34,020	12 879,270 459,270

Official stamp of the Municipality of Constanta, Romania, with a signature over it.

1	2	3	4	5	6	7
		35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей (закрывание) пластмассовые				
		Total двери и перегородки Inclusiv salariu				33 643,710 1 529,010
		2.5. сантехника				
		2.5.1. демонтажные работы				
42	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat (Снятие унитаза, полностью укомплектованного)	buc	9,000	46,200 46,200	415,800 415,800
43	RpSC10A	Demontarea unei chiuvete din fonta sau gresie ceramica демонтаж раковин	buc	3,000	36,960 36,960	110,880 110,880
44	RpAcA48B	Demontarea conductelor din fonta de presiune, cu mufa, avind diametrul de 80-125 mm (Разборка чугунных напорных трубопроводов, с муфтой, диам. 80-125 мм)	m	14,000	54,000 27,300	756,000 382,200
45	RCsB28B	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si eleveții cu dozaje peste 150 kg/mc ciment (Разборка старого бетона ручными средствами: для трапа и канализации)	m3	0,600	517,440 517,440	310,464 310,464
		Total демонтажные работы Inclusiv salariu				1 593,144 1 219,344
		2.5.2. монтажные работы				
46	SB08F	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, диаметр 110 мм)	m	14,000	49,419 15,120	691.866 211,680
47	SB08F	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	4,500	49,419 15,120	222,385 68,040



1	2	3	4	5	6	7
		(Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, диаметр 110 мм) для трапа				
48	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. (трапп (аварийный слив))	buc	3,000	131,260 77,700	393,780 233,100
49	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. (Трубы полипропиленовые, для водопровода с наружным диаметром до 20 мм)	m	10,000	28,050 12,600	280,500 126,000
50	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. умывальник	buc	3,000	1 173,580 92,400	3 520,739 277,200
51	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" смеситель	buc	3,000	351,000 84,000	1 053,000 252,000
52	SE59A1	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din beton (Сушилка для рук или автоматический распределитель жидкого мыла, установленные на бетонные стены)	buc	3,000	579,900 18,900	1 739,700 56,700
53	RpSC25A	Montarea vasului pentru closet cu talpi, orientat, complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat (Установка напольного унитаза, (турецкого), Чаша -Генуя второй этаж	buc	6,000	1 434,615 222,600	8 607,690 1 335,600
54	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m (Кирпичная кладка подиума	m3	0,880	2 400,607 226,800	2 112,534 199,584



1	2	3	4	5	6	7
55	RpSC24A	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Установка унитаза на первом этаже	buc	3,000	1 346,363 235,200	4 039,088 705,600
		Total montajne работы				22 661,282
		Inclusiv salariu				3 465,504
		Total сантехника				24 254,426
		Inclusiv salariu				4 684,848
		2.6. электрическая часть				
56	08-03-594-11	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до: 4	100 buc	0,060	34 314,000 13 314,000	2 058,840 798,840
57	08-03-591-11	Розетка штепсельная: Трехполюсная	100 buc	0,030	7 882,800 3 082,800	236,484 92,484
58	08-02-401-1	Кабель 2-4-жильный сечением жилы до 16 мм ² 3 x 1,5	100 m	0,260	1 616,815 866,815	420,372 225,372
59	08-03-591-1	Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	100 buc	0,030	5 459,000 1 659,000	163,770 49,770
		Total электрическая часть				2 879,466
		Inclusiv salariu				1 166,466
		2.7. вентилиция				
60	VC19A	Montarea ventilatoarelor tipizat, radial, de medie presiune monoaspirant antrenat cu curele de transmisie, avind debitul de 650-20.000 mc/h cu motor electric de 0,37 - 16 kw (Установка вентилятора	buc	3,000	488,082 86,982	1 464,246 260,946
61	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm (Прокладка готовых воздухопроводов из труб Д-125	m	5,000	79,016 16,380	395,081 81,900
62	AcA23A	Imbinarea cu flanse libere a	buc	2,000	57,320	114,640



1	2	3	4	5	6	7
		tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 50-100 mm (Соединение труб,тройники			24,360	48,720
63	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm (Прокладка готовых воздухопроводов Д-100	m	5,200	61,399 10,920	319,277 56,784
64	VA08A	Intarituri pentru rigidizare la peretii canalelor metalice, conform detaliilor tip 60/011 si 60/005 proiect IPCT , din tabla neagra de 0,5 mm grosime (держатель для вентиляции	buc	8,000	22,088 11,088	176,704 88,704
65	AcA23A	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 50-100 mm (Соединение труб, соединители	buc	5,000	20,044 9,744	100,220 48,720
		Total вентиляция				2 570,168
		Inclusiv salariu				585,774
		Total стояк №2 (3шт мужской)				110 530,232
		Inclusiv salariu				34 474,860
		3. стояк №3 (3шт женский)				
		3.1. полы				
66	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: более 16 м2)	m2	26,320	193,331 105,000	5 088,468 2 763,600
		Total полы				5 088,468
		Inclusiv salariu				2 763,600
		3.2. потолки				
67	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток	m2	26,320	206,875 92,400	5 444,953 2 431,968

S.R.L. 5 444,953

 CONSTANȚA

 MAX

 2 431,968

 St. CCCCCC

1	2	3	4	5	6	7
		"Армстронг", включая комплектующие)				
		Total потолки				5 444,953
		Inclusiv salariu				2 431,968
		3.3. стѐны				
68	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из , керамики)	m2	60,900	67,417 67,200	4 105,719 4 092,480
69	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка , плитками поверхности стен	m2	107,400	203,820 102,900	21 890,271 11 051,460
		Total стѐны				25 995,990
		Inclusiv salariu				15 143,940
		3.4. двери и перегородки				
70	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii rulou, mastii etc.) (Разборка столярных изделий дверь	m2	12,600	26,880 26,880	338,688 338,688
71	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей	m2	12,600	954,020 34,020	12 020,652 428,652
72	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Устройство перегородок из пластмассового профиля	m2	9,000	933,900 33,600	8 405,100 302,400
73	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor	m2	13,500	954,020 34,020	12 879,270 459,270

