

Lucrări de amenajare a căilor de acces la CMT

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 02-02-02

Valoarea de deviz 179 907,04 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsA01H1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in vehicul la H de 0,61-2 m teren foarte tare	m3	1,20	198,56 198,56	238,27 238,27
2	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	2,00	42,40 0,00	84,80 0,00
3	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,60	936,07 72,27	561,64 43,36
4	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	30,00	126,60 21,90	3 798,00 657,00
5	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	405,00	279,80 43,51	113 319,00 17 620,74
6	DE16A	Montarea in santuri a rigolelor (50*16*6 cm)	buc	6,00	172,95 21,90	1 037,70 131,40

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			119 039,41
		CNAM	24,00 %			4 485,79
		Cheltuieli de regie	14,50 %			17 911,15
		Beneficiu de deviz	6,00 %			8 486,18
		Total	100,00 +			149 922,53
		TVA	20,00 %			29 984,51
		Total deviz:				179 907,04
		Inclisiv salariu				18 690,77

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)