

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 133 961,05 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparație la acoperișurile pavilioanelor - 4 buc				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	150,4000	42,60 39,60	6 407,04 5 955,84
2	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi	m	37,6000	9,20 7,70	345,92 289,52
3	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	150,4000	11,40 9,90	1 714,56 1 488,96
4	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2	150,4000	24,95 21,45	3 752,48 3 226,08
5	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	2,7000	9 930,59 1 324,95	26 812,59 3 577,36
6	CN50A	Tratament ignifug al lemniei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	2,7000	307,16 46,75	829,34 126,22
7	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip profnastil H=35mm, gr.min. 0.50mm, culoarea se va coordona cu beneficiarul) pentru invelitorile	m2	155,0000	257,91 63,25	39 976,05 9 803,75

1	2	3	4	5	6	7
		acoperisurilor (din material se exclude : Tabla plana, coame, pazie, profil pentru etansare)				
8	CK26B	Elemente liniare din tabla protejata anticoroziv (aceeasi culoare si tip ca acoperisul)-picurator, elemente de inchidere, dolii, etc.	m	37,6000	172,30 22,00	6 478,48 827,20
9	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	37,6000	331,19 16,50	12 452,75 620,40
10	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	4,0000	68,75 68,75	275,00 275,00
11	TsH92B	Incarcarea molozului in auto	t	4,0000	61,05 61,05	244,20 244,20
12	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t	4,0000	65,12 0,00	260,46 0,00
		<i>Total</i>	lei			99 548,87
		Total Lucrari de reparatie la acoperisurile pavilioanelor - 4 buc Inklusiv salariu				99 548,87 26 434,53

	Total	lei	99 548,87
	CNAM	24 %	6 344,29
	Cheltuieli de transport	2 %	1 406,15
	Cheltuieli de regie	2 %	2 145,99
	Beneficiu de deviz	2 %	2 188,91
	Total		111 634,21
	TVA	20 %	22 326,84
	Total deviz: Inklusiv salariu		133 961,05 26 434,53

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 133 961,05 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7124010010700	Dulgher	h-om	55,6480	55,00	3 060,64
2.	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0000	55,00	55,00
3.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	58,5360	55,00	3 219,48
4.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	208,3080	55,00	11 456,94
5.	7422010060100	Timplar	h-om	12,0320	55,00	661,76
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,4400	55,00	244,20
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	134,3690	55,00	7 390,29
8.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,0000	55,00	220,00
9.	9310060019930	Muncitor	h-om	2,2950	55,00	126,22
Total manopera						26 434,53

Materiale:

1.	1212121212121	apa	m3	0,6210	28,00	17,39
2.	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	2,2410	5 200,00	11 653,20
3.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\delta=100,125$ mm, calit, a II a	m3	0,1620	5 200,00	842,40
4.	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase $\delta=40-75$ mm calit a II a	m3	0,4320	5 200,00	2 246,40
5.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	4,5900	30,00	137,70
6.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	2,7000	27,00	72,90
7.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	5,2920	35,00	185,22
8.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0324	65,00	2,11
9.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	18,0900	25,00	452,25
10.	2666122800555	Element de inchidere	buc	7,7456	30,00	232,37
11.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	9,1260	50,00	456,30
12.	27104036430000	Placi din tabla profnastil H=35mm, gr.min.0.50mm	m2	187,1625	148,00	27 700,05
13.	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	40,6644	120,00	4 879,73
14.	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	11,8260	33,00	390,26
15.	27431235490260	Elemente liniare din tabla protejata anticoroziv (picurator, elemente de inchidere, dolii)	m	37,6000	145,00	5 452,00
16.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8	kg	102,6000	65,00	6 669,00

		kg (Поковки)				
17.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	150,4000	1,00	150,40
18.	2874115837745	Suruburi	buc	387,2800	1,00	387,28
19.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	19,4400	35,00	680,40
20.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	3,8728	30,00	116,18
21.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	7,7456	85,00	658,38
22.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	7,7456	320,00	2 478,59
23.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	54,2192	55,00	2 982,06
24.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	1 464,7500	1,00	1 464,75
Total materiale de construcții						70 307,32

Utilaje de construcții:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0135	50,00	0,68
2.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,4050	130,00	52,65
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	15,0400	50,00	752,00
4.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	3,3840	150,00	507,60
5.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	8,8780	130,00	1 154,14
6.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,1620	100,00	16,20
7.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	1,1880	50,00	59,40
8.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0324	120,00	3,89
9.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,7364	150,00	260,46
Total utilaje de construcții						2 807,02

Total	lei	99 548,87
CNAM	24 %	6 344,29
Cheltuieli de transport	2 %	1 406,15
Cheltuieli de regie	2 %	2 145,99
Beneficiu de deviz	2 %	2 188,91
Total		111 634,21
TVA	20 %	22 326,84

Total deviz:

133 961,05

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie la acoperisurile pavilioanelor - 4 buc				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2			42,60 39,60
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	55,00	19,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	55,00	19,80
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	150,00	3,00
		<i>Total</i>	lei			6 407,04
2	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi	m			9,20 7,70
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	55,00	4,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	55,00	2,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	150,00	1,50
		<i>Total</i>	lei			345,92
3	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2			11,40 9,90
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0900	55,00	4,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	55,00	4,95
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	50,00	1,50
		<i>Total</i>	lei			1 714,56
4	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2			24,95 21,45
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2800	55,00	15,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	55,00	6,05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	50,00	3,50
		<i>Total</i>	lei			3 752,48
5	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3			9 930,59 1 324,95
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,6800	55,00	1 192,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	55,00	132,55
	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase b=40-75mm calit a II a	m3	0,1600	5 200,00	832,00
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,0600	5 200,00	312,00
	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,8300	5 200,00	4 316,00
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,2000	35,00	252,00
	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,3800	33,00	144,54
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800	50,00	169,00
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	1,9600	35,00	68,60
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,0000	65,00	2 470,00
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	130,00	19,50
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба,	h-ut	0,4400	50,00	22,00

1	2	3	4	5	6	7
		бензопила)				
		Total	lei			26 812,59
6	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			307,16 46,75
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	55,00	46,75
	1212121212121	apa	m3	0,2300	28,00	6,44
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	30,00	51,00
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	25,00	167,50
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	65,00	0,78
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	27,00	27,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	50,00	0,25
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	100,00	6,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	120,00	1,44
		Total	lei			829,34
7	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip profnastil H=35mm, gr.min. 0.50mm, culoarea se va coordona cu beneficiarul) pentru invelitorile acoperisurilor (din material se exclude : Tabla plana, coame, pazie, profil pentru etansare)	m2			257,91 63,25
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	55,00	49,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	55,00	13,75
	27104036430000	Placi din tabla profnastil H=35mm, gr.min.0.50mm	m2	1,1500	148,00	178,71
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	1,00	9,45
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	130,00	6,50
		Total	lei			39 976,05
8	CK26B	Elemente liniare din tabla protejata anticoroziv (aceeasi culoare si tip ca acoperisul)- picurator, elemente de inchidere, dolii, etc.	m			172,30 22,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	55,00	17,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	55,00	4,40
	27431235490260	Elemente liniare din tabla protejata anticoroziv (picurator, elemente de inchidere, dolii)	m	1,0000	145,00	145,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	130,00	1,30
		Total	lei			6 478,48
9	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			331,19 16,50
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	55,00	16,50
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	1,0500	120,00	129,78
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	55,00	79,31
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	30,00	6,18
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	30,00	3,09
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	320,00	65,92
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	85,00	17,51
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	1,00	10,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	130,00	2,60
		Total	lei			12 452,75
10	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			68,75 68,75
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	55,00	13,75
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	55,00	55,00
		Total	lei			275,00
11	TsH92B	Incarcarea molozului in auto	t			61,05 61,05
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	55,00	61,05
		Total	lei			244,20
12	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t			65,12 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,4341	150,00	65,12

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			260,46

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.