

**Reconstructia, replanificarea, modernizare a  
insulei din parcul central, pe terenul cu nr.  
cad. 4101208.210, din or. Edinet, r-nul Edinet,  
mun. Edinet, str. Mihai Eminescu 7/B**

Formular Nr.1  
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitațile de lucrări № 2-1-6  
Iluminat Electric Exterior (17/23-IEE)**

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		<b>Capitolul 1. Lucrari de constructii</b>		
1	TsA03E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu (pentru pozarea cablurilor L=1100 m)	m3	134,000
2	RpEJ04B	Lucrari pentru pozarea cablurilor : umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina	m3	98,500
3	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m	100 m3	0,355
4	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	60,350
5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,355
6	AcF03A	Umpluturi in santuri leexecutate cu nisip	m3	35,500
7	34-02-004-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena / Труба гофрированная двустенная ПНД ф50mm	1 km	0,005
8	34-02-004-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena / Труба гофрированная двустенная ПНД ф25mm	1 km	0,580
		<b>Capitolul 2. Lucrari de montare</b>		
9	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A / Автоматический выключатель	buc	1,000
10	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la	buc	1,000

1	2	3	4	5
		25 A / Автоматический выключатель диф. тока		
11	08-03-572-6	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe podea, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000	buc	2,000
12	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	7,020
13		Кабель с алюминиевыми жилами АВББШв-1,0 сеч. 5x10мм <sup>2</sup>	m	11,000
14		Кабель с алюминиевыми жилами АВББШв-1,0 сеч. 4x16мм <sup>2</sup>	m	41,000
15		Кабель с алюминиевыми жилами АВВГз-нг сеч. 5x6мм <sup>2</sup>	m	650,000
16		Сигнальная лента "Электро"	m.l.	700,000
17	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm <sup>2</sup>	100 m	2,790
18		Кабель с медными жилами ВВГнг-LS-660 сеч. 3x1,5мм <sup>2</sup>	m	229,000
19		Провод с медной жилой, с изоляцией из ПВХ, ПВ1 сеч, 1x4мм <sup>2</sup>	m	50,000
20	RpEJ07A	Stilpi pentru instalatii electrice in curti, gradini sau platforme, gata confectionati : metalici, conici, grosimea peretelui metalului 4.0 mm, inaltime - 4.0 m, inclusiv gropile si umplutura / Опора освещения, металлическая, фланцевая, высотой 3,5м с ревизионным лючком tip Fumagalli EKTOR sau analog, inclusiv costul piesei inglobate pentru fundatie	buc	11,000
21	RpEJ07A	Stilpi pentru instalatii electrice in curti, gradini sau platforme, gata confectionati : metalici, conici, grosimea peretelui metalului 4.0 mm, inaltime - 4.0 m, inclusiv gropile si umplutura / Опора освещения, металлическая, фланцевая, высотой 2,0м с ревизионным лючком, inclusiv costul piesei inglobate pentru fundatie	buc	55,000
22	08-02-370-2	Tablou pina la trei grupe, instalat in nisa soclului	buc	11,000
23	08-01-082-1	Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie	100 buc	0,660
24		Ответвительный зажим магистрали, винтовой	buc	66,000

1	2	3	4	5
		UDB 2x25/16 BN		
25		DIN-рейка l=130mm	buc	11,000
26	08-02-372-2	Siguranta de stilp, pentru corpuri de iluminat stradali	buc	72,000
27	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri LED	buc	72,000
28		Lampa LED cu soclu E27, max. 60W	buc	17,000
29	08-02-396-5	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 2 m	100 m	0,240
30		Короб оцинкованный неперфорированный с крышкой разм. 50x50мм	m	24,000
		<b>Capitolul 3. Utilaj</b>		
31		Автоматический выключатель, 3P, In=16A, ВА47-29/3P/B16A	buc	1,000
32	pret furnizor	Автоматический выключатель диф. тока, In=16A, Idиф=30mA tip АДТ32/С16/30МА sau analog	buc	1,000
33	pret furnizor	Щит полиэстеровый, с замком, tip OS 40 x 50, в комплекте: Цоколь (фундамент) F; Шины PEN и комплектующие для щита OS 40 x 50 + F "Emiter", sau analog	buc	2,000
34		Коробка ответвительная 150x110x70мм, IP55 (для опоры освещения)	buc	11,000
35		Комплект предохранителя (корпус ПП-1 (B6770) + предохранитель D01)	buc	72,000
36		Светильник венчающий, с патроном E27, IP65 tip Fumagalli G400 sau analog	buc	11,000
37		Светильник уличный, с лампой, IP65 tip Horoz Solaris-2 2W sau analog	buc	55,000
38		Фонарь парковый шар tip Cumulus 11 M 6977 sau analog	buc	3,000
39		Фонарь парковый шар tip Cumulus 11 M 6978 sau analog	buc	3,000

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.