

SRL AMBORIO
or.Ceadir-Lunga
str.Molodiojnaia,9/1
tel.(291) 2-29-64
fax (291) 2-29-64
e-mail:

amborio@gmail.com

ф/к 1003611001595 код НДС 4200310 MOLDM2X343 IBANMD11ML00000000225114335

SRL AMBORIO

ООО АМБОРИО
г.Чадыр-Лунга
ул.Молодежная,9/1
тел.(291) 2-29-64
факс(291) 2-29-64
e-mail:

amborio@gmail.com

ФОРМУЛЯР F3.3

ОФЕРТА

В адрес Примэрия мун. Чадыр-Лунга

Уважаемые господа,

1. Изучив стандартную документацию для составления и представления оферты, нижеподписавшиеся, Н.Кисеев представители офертанта **SRLAMBORIO** предлагаем в соответствии с положениями и требованиями, указанными в вышеуказанной документации, выполнить: **ЛОТ 2: Ремонт дорожного покрытия по ул. Чайковского в мун. Чадыр-Лунга**

сумма без НДС **384 989,97 (Триста восемьдесят четыре тысячи девятьсот восемьдесят девять) леев 97 банов,**
к которой прибавляется налог на добавленную стоимость **76 997,99 (Семьдесят шесть тысяч девятьсот девяносто семь) леев 99 банов**

2. Мы обязуемся, что в случае если наша оферта будет выигршной, начать работы как можно быстрее после получения распоряжения о начале и завершить работы в соответствии с прилагаемым графиком выполнения через **20 (Двадцать) дней.**

3. Мы обязуемся сохранить настоящую оферту действительной на протяжении 30 (Тридцать) дней, соответственно до 20 мая 2019 года и она останется обязательной для нас и может быть принята в любое время до истечения срока действия.

4. До заключения, подписания договора о государственной закупке настоящая оферта, вместе с сообщением, переданным Вами, которым наша оферта была признана выигравшей, устанавливают договор между нами.

5. Наряду с основной офертой:

подаем альтернативную оферту, подробности которой предстали в отдельном формуляре оферты, ясно промаркированном «альтернатива»;
 не подаем альтернативную оферту.

6. Мы поняли и соглашаемся, чтобы в случае если наша оферта будет признана выигравшей, установить гарантию добросовестного исполнения в соответствии с положениями из стандартной документации для составления и представления оферты.

7. Мы понимаем, что Вы не обязаны принять оферту с самой низкой ценой или любую другую оферты, которую Вы можете получить.

Дата 15 апреля 2019 год

Н.Кисеев, в качестве директора, уполномоченный на законном основании подписывать оферту за и от имени SRLAMBORIO



ПРИЛОЖЕНИЕ К ОФЕРТЕ

1. Максимальная стоимость работ, выполненных субподрядчиком 0 (% от общей стоимости в оферте).
2. Гарантия добросовестного исполнения будет установлена в форме в размере 10% (от общей стоимости в оферте) и составляет 46 199 леев.
3. Гарантийный период для выполненных работ 72 календарных месяцев.
4. Период мобилизации (с момента получения распоряжения о начале работ до даты начала выполнения) 3 календарных дней.
5. Срок для выдачи распоряжения о начале работ (с момента подписания договора) 3 календарных дней.

Офертант,
SRLAMBORIO



ФОРМУЛЯР F3.3

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

ЛОТ 2

РЕМОНТ ДОРОГИ ПО УЛ. ЧАЙКОВСКОГО ДЛИНОЙ 260м шириной 3м в мун. ЧАДЫР-ЛУНГА

№ d/o	Группа объектов/ наименование объекта	2019 год	
		Декады	
1	подготовительные работы	1	2
2	укладка бордюров		
3	укладка тротуарных плиток		



Дата составления: 15 апреля 2019 год

Подписано: _____

Фамилия: Н.Кисеев

Должность в рамках фирмы: директор

Наименование фирмы и печать: SRL AMBORIO

**РЕМОНТ ДОРОГИ ПО
УЛ.ЧАЙКОВСКОГО длиной
260м шириной 3м в
мун.ЧАДЫР-ЛУНГА**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № ЛОТ 2
**РЕМОНТ ДОРОГИ ПО УЛ.ЧАЙКОВСКОГО длиной 260м шириной 3м в
мун.ЧАДЫР-ЛУНГА**

Valoarea de deviz 461 987,96 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Ремонт дороги по ул.Чайковского длиной 260 м и шириной 3 м				
1	DA01A	Curatirea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm pe straturile rutiere (Очистка и удаление слоя грязи средней толщиной 5 см с дорожных слоев)	100m2	7,800	50,42 14,42	393,24 112,44
2	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului (Механическое разрыхление земляного полотна дороги, выполненная автогрейдером на глубину, не менее 5 см, в мощениях без сбора материала)	100 m3	0,390	949,62 0,00	370,35 0,00
3	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Устройство покрытия из вибропресованных бетонных тротуарных плиток из	m2	780,000	256,25 60,20	199 875,05 46 953,69



1	2	3	4	5	6	7
		бетона М350 серого цвета (плитка "катушка", толщина 8см), уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 10 см) проезжая часть				
4	DE09A	Borduri de piatra pentru trotuare, avind dimensiunile 30x15 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm (Каменные бордюры для тротуаров, размерами 30x15 см, по бетонному основанию 35x15 см)	m	520,000	209,90 44,97	109 149,18 23 386,90
5	TsA01H1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in vehicul la H de 0,61-2 m teren foarte tare (Разработка грунта вручную под зуб)	m3	0,800	156,84 156,84	125,47 125,47
6	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (устройство монолитного ж/б зуба) дл.3м x шир.0,2м x глуб.0,5м - 2шт	m3	0,600	1 509,47 265,23	905,68 159,14
7	CC01F3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (установка армокаркаса для зуба)	kg	54,000	17,09 3,00	923,09 161,91
		<i>Total</i>	Lei			311 742,06
		Total Ремонт дороги по ул.Чайковского длиной 260 м и шириной 3 м Inclusiv salariu				311 742,06 70 899,55

		Total	Lei			311 742,06
		Соцфонд и медстрах	22,5 %			15 952,40



1	2	3	4	5	6	7
		Транспорт материалов	7 %			16 800,17
		Итого				344 494,63
		Накладные расходы	8,5 %			29 282,04
		Итого				373 776,67
		Сметная прибыль	3 %			11 213,30
		Итого				384 989,97
		НДС	20 %			76 997,99
		Total deviz: Inclisiv salariu				461 987,96
						70 899,55

Intocmit

SRL AMBORIO

(funcția, semnătura, numele, prenumele)


Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Ремонт дороги по ул.Чайковского длиной 260 м и шириной 3 м				
1	DA01A	Curatirea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm pe straturile rutiere (Очистка и удаление слоя грязи средней толщиной 5 см с дорожных слоев)	100m2			50,42
	7129020012800	Pavator				14,42
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-om	0,2500	57,66	14,42
2	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel puțin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului (Механическое разрыхление земляного полотна дороги, выполненная автогрейдером на глубину, не менее 5 см, в мощениях без сбора материала)	100 m3	0,0800	450,00	36,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut			949,62
3	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Устройство покрытия из вибропресованных бетонных тротуарных плиток из бетона М350 серого цвета (плитка "катушка", толщина 8см), уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 10 см) проезжая часть	m2	2,1100	450,00	949,62
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	57,66	58,37
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	57,66	1,82
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,33	2,13
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	26,4000	1,33	35,11
	2661112800655к	Placi din beton, pentru trotuare "катушка" толщ.8см	m2	1,0150	148,33	150,55
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	233,00	1,17
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0760	83,33	6,33
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	38,00	0,76
4	DE09A	Borduri de piatra pentru trotuare, avind dimensiunile 30x15 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm (Каменные бордюры для тротуаров, размерами 30x15 см, по бетонному основанию 35x15 см)	m			209,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	57,66	10,38
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0530	898,00	47,59
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	4,1600	1,33	5,53
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0120	233,00	2,80
	2666122800310	Bordura pentru trotuare	m	1,0050	108,33	108,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	19,00	0,13
5	TsA01H1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate	m3			156,84
						156,84



1	2	3	4	5	6	7
		naturala aruncarea in vehicul la H de 0,61-2 m teren foarte tare (Разработка грунта вручную под зуб)				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,7200	57,66	156,84
6	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (устройство монолитного ж/б зуба) дл.3м x шир.0,2м x глуб.0,5м - 2шт	m3			1 509,47 ----- 265,23
	7123010010200	Betonist	h-om	3,9500	57,66	227,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	57,66	37,48
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	898,00	929,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	540,00	270,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	56,00	44,80
7	CC01F3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (установка армокаркаса для зуба)	kg			17,09 ----- 3,00
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0490	57,66	2,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	57,66	0,17
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0150	13,40	13,60
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	2,30	0,34
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,00	0,15

APROBAT:

Intocmit
SRL AMBORIO

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



L.S.

**РЕМОНТ ДОРОГИ ПО
УЛ.ЧАЙКОВСКОГО длиной
260м шириной 3м в
мун.ЧАДЫР-ЛУНГА**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № ЛОТ 2
РЕМОНТ ДОРОГИ ПО УЛ.ЧАЙКОВСКОГО длиной 260м шириной 3м в
мун.ЧАДЫР-ЛУНГА**

Intocmit in prețuri curente

Valoarea de deviz 461 987,96 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № ЛОТ 2:						

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	2,370	57,66	136,65
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	2,646	57,66	152,57
3.	7129020012800	Pavator	h-om	1 103,622	57,66	63 634,85
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	95,776	57,66	5 522,45
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,552	57,66	31,83
6.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	24,648	57,66	1 421,20
Total manopera						70 899,55

Materiale:

1.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	6,240	233,00	1 453,92
2.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	3,900	233,00	908,70
3.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	59,280	83,33	4 939,80
4.	2010237318750	Distantieri	buc	8,100	2,30	18,63
5.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2 163,200	1,33	2 877,06
6.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1 248,000	1,33	1 659,84
7.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	20 592,000	1,33	27 387,36
8.	2661112800655K	Placi din beton, pentru trotuare "кагушка" толщ.8см	m2	791,700	148,33	117 432,86
9.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	28,181	898,00	25 306,54
10.	2666122800310	Bordura pentru trotuare	m	522,600	108,33	56 613,26
11.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	54,810	13,40	734,45
12.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,540	15,00	8,10
13.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	15,600	38,00	592,80
14.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,640	19,00	69,16
Total materiale de constructii						240 002,48



Utilaje de construcții:

1.	2922140007000	Macara	h-ut	0,300	540,00	162,00
2.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,447	450,00	651,15
3.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,480	56,00	26,88
Total utilaje de construcții						840,03

Total	Lei	311 742,06
Соцфонд и медстрах	22,5 %	15 952,40
Транспорт материалов	7 %	16 800,17
Итого		344 494,63
Накладные рсходы	8,5 %	29 282,04
Итого		373 776,67
Сметная прибыль	3 %	11 213,30
Итого		384 989,97
НДС	20 %	76 997,99

Total deviz:

461 987,96

Intocmit

SRL AMBORIO

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

