

**Lucrari de reparatie si
intretinere a drumurilor publice
locale de interes raional din
raionul Straseni in anii 2019 -
2020**


(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-5

Valoarea de deviz 2 463 282,01 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. "Drum de acces la drumul regional G98 in com. Lozova - (R25 Lozova - Stolniceni - Hincesti)" 1.1. s. Lozova				
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	370,000	254,51 92,26	94 170,18 34 134,72
2	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	555,000	20,85 8,25	11 569,55 4 576,19
3	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	1 591,000	8,60 0,00	13 676,32 0,00
4	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	37,000	118,56 0,00	4 386,72 0,00
5	DI96	Compactarea rambleurului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	7,400	1 301,48 0,00	9 630,94 0,00



1	2	3	4	5	6	7
6	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, h-20 cm	m3	740,000	558,34 34,60	413 168,64 25 601,04
7	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	2,220	8 212,91 0,00	18 232,67 0,00
8	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-I SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 700,000	166,72 3,46	616 866,22 12 800,52
9	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,110	8 209,38 0,00	9 112,41 0,00
10	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 700,000	133,13 2,88	492 581,00 10 667,10
11	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	740,000	42,98 1,83	31 803,71 1 352,59
		<i>Total</i>	Lei			1 715 198,36
		Total s. Lozova Inclusiv salariu				1 715 198,36 89 132,16

	Total	Lei	1 715 198,36
	CASM	22,5 %	20 054,74
	Total		1 735 253,10
	Cheltuieli de regir	11,6 %	201 289,36
	Total		1 936 542,46
	Beneficiu de deviz	6 %	116 192,55
	Total		2 052 735,01
	TVA	20 %	410 547,00
			2 463 282,01
	Total deviz: Inclusiv salariu		89 132,16

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

