

**CAIET DE SARCINI  
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat **Inspectoratul General al Politiei**  
 2. Organizatorul procedurii de achiziție **Inspectoratul General al Politiei**  
 3. Obiectul achizițiilor **Rețele electrice exterioare la sectorul de politie din satul Bujor, r-nul Hincesti**

**Lucrari de conectare la rețele electrice**

| № crt.                           | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrărilor   | Unitatea de masura | Volum  |
|----------------------------------|-----------------------------|---|--------------------|--------|
| 1                                | 2                           | 3   | 4                  | 5      |
| <b>1. Lucrari de constructii</b> |                             |   |                    |        |
| 1                                | 33-04-016-2                 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior  | buc                | 3,00   |
| 2                                | RpEN01A                     | Incarcarea si descarcarea pilonilor cu L pina la 13 m   | buc                | 3,00   |
| 3                                | 33-04-003-1                 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior (Exclusiv resurse cu consum 0,00)   | buc                | 3,00   |
| 4                                |                             | Стойка железобетонная СВ105   | buc                | 3,00   |
| 5                                | RpEM16A                     | Racordarea cablului la linii electrice aeriene  | buc                | 1,00   |
| 6                                | 33-04-008-3                 | Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV  | 1 km               | 0,11   |
| 7                                |                             | Кабель самонесущий СИП-2А 3x35+1x50 мм2   | m                  | 110,00 |
| 8                                |                             | Зажим промежуточный КОМП 1500   | buc                | 4,00   |
| 9                                |                             | Зажим промежуточный ЗПС   | buc                | 1,00   |
| 10                               |                             | Комплект крепления КС-4   | buc                | 3,00   |
| 11                               | TsA16B3                     | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu | m3                 | 2,70   |
| 12                               | TsD01B                      | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in  | m3                 | 2,70   |

| 1  | 2           | 3   | 4     | 5     |
|----|-------------|---|-------|-------|
|    |             | straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu                               |       |       |
| 13 | TsD04A      | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3    | 2,70  |
|    |             | <b>2. Lucrari de montare</b>  |       |       |
| 14 | 33-04-013-3 | Instalarea cu ajutorul mecanismelor a bransamentelor de la LEA 0,38 kV la cladiri cu 4 conductori in bransament (Exclusiv resurse cu consum 0,00)   | buc   | 1,00  |
| 15 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 Шкаф учета IP65   | buc   | 1,00  |
| 16 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 Выключатель - разъединитель ВН-32 3P 63A  | buc   | 1,00  |
| 17 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 Автоматический выключатель трехполюсный ВА47-29 33 С25А                                     | buc   | 1,00  |
| 18 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze Счетчик трехфазный элекиронный ZMR 110 380В  | buc   | 1,00  |
| 19 | 08-02-149-2 | Cablu pina la 35 kV suspendate pe cablu de otel, masa 1 m pina la: 4 kg   | 100 m | 0,17  |
| 20 |             | Кабель АВВГ 4x25 мм2  | m     | 17,00 |
| 21 | 08-02-159-1 | Cap terminal in manusa de cauciuc pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 - Комплект кабельных соединительных зажимов SJK2C      | buc   | 1,00  |
| 22 |             | Комплект кабельных соединительных зажимов SJK2C   | set   | 1,00  |
| 23 | RpEG09A     | Legaturi electrice (conexiuni) intre sirul de   | buc   | 4,00  |

| 1  | 2           | 3   | 4      | 5    |
|----|-------------|---|--------|------|
|    |             | cleme si aparate, cu conductor, avind lungimea pina la 0,5 m  |        |      |
| 24 | 08-02-472-8 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm                     | 100 m  | 0,15 |
| 25 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm (0,051 t/10 buc.)   | 10 buc | 0,30 |
| 26 | 08-02-472-2 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm <sup>2</sup>               | 100 m  | 0,09 |
| 27 | 08-02-472-3 | Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel fisie, sectiune 100 mm <sup>2</sup> | 100 m  | 0,06 |
| 28 | 08-01-087-3 | Constructii metalice sub utilaj   | t      | 0,01 |
| 29 | RpEJ06A     | Incerari, verificari electrice si reglari la prize de pamint  | buc    | 1,00 |
| 30 | RpEJ05A     | Incerari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW                                  | buc    | 2,00 |
|    |             | <b>3. Utilaj</b>  |        |      |
| 31 |             | Шкаф учета IP65   | buc    | 1,00 |
| 32 |             | Выключатель - разъединитель ВН-32 3Р 63А  | buc    | 1,00 |
| 33 |             | Автоматический выключатель трехполюсный ВА47-29 33 С25А   | buc    | 1,00 |
| 34 |             | Счетчик трехфазный элекиронный ZMR 110 380В   | buc    | 1,00 |