

Amenajarea terenului sportiv multifunctional din str. Chimistilor

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № Amenajarea terenului sportiv multifunctional din str. Chimistilor

Valoarea de deviz 642 139,80 lei

Intocmit in prețuri curente 17.10.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3	35,00	546,69 357,49	19 134,19 12 512,22
	7123010010200	Betonist	h-om	217,00		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,70		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	92,75		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	5,25		
2	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor	kg	2 000,00	0,73 0,66	1 455,32 1 326,18
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	16,00		
	7212030022700	Sudor	h-om	5,00		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,00		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,824		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,236		
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,40		
3	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	56,00	64,00 64,00	3 584,15 3 584,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om.	62,16		
4	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	56,00	72,08 72,08	4 036,20 4 036,20
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	14,00		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	56,00		

1	2	3	4	5	6	7
5	TsI50B5	Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	56,00	105,78 0,00	5 923,68 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	14,448		
6	TsE01B	Nivelarea terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	0,58	483,19 483,19	280,25 280,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om.	4,8604		
7	DE10D	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de nisip 30x20 cm	m	100,00	148,35 35,75	14 835,42 3 574,92
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om.	19,00		
	7129020012800	Pavator	h-om	43,00		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	150,00		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,40		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,20		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	7,70		
	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200	m	100,50		
8	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fractiunea 20-40 mm (grosimea 18cm)	m3	103,70	383,18 57,08	39 736,12 5 919,55
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om.	102,663		
	1411122201752	Piatra sparta	m3	119,255		
	4100126202818	Apa	m3	10,37		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	21,777		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	43,554		
9	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fractiunea 5-20 mm (grosimea 3 cm)	m3	17,30	383,18 57,08	6 629,07 987,54
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om.	17,127		
	1411122201752	Piatra sparta	m3	19,895		
	4100126202818	Apa	m3	1,73		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	3,633		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	7,266		
10	TsH37A	Terenuri de sport din mixturi H-8mm (Shock Pad)	m2	576,00	53,64 2,51	30 898,49 1 444,73
	9310060019930	Muncitor	h-om.	13,536		
	7129020012800	Pavator	h-om.	11,52		
	2524217304417	Banda adeziva de plastic 38 mm	m	432,00		
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	28,80		
	2523116716168 s	Shock Pad	m2	599,04		

1	2	3	4	5	6	7
11	TsH43B	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri : acoperire tip DuoGrass (conform descrierii anexa nr.1.2), acoperita cu nisip,panta de inclinatie 0,8%	m2	576,00	253,76 7,90	146 167,26 4 550,07
	9310060019930	Muncitor	h-om.	78,912		
	2774413590401 g	Acoperire din gazon artificial de tip Fibrillated 26mm	m2	593,8733		
	2774413590402 b	Banda polisterica de imbinare (latime 30 cm)	m	163,171		
	2774413590403 c	Clei din doua componente de poliuretan de tip: adeziv "Henkel Glue"	kg	62,3855		
	1421102200800 y	Nisip	kg	11 531,52		
	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	4,0896		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,864		
	2952270007612	Masina pentru acoperire	h-ut	21,888		
	3410440005607	Tractor cu Utilaje suspendat	h-ut	4,896		
	2952270007613	Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat	h-ut	0,1728		
12	TsH44A	Incastrarea liniilor de marcaj conform normelor	m	280,00	141,44 3,11	39 603,72 871,82
	9310060019930	Muncitor	h-om.	15,12		
	2774413590402 m	Banda de marcaj (cul.alba ,10 cm)	m	294,00		
	2774413590402 b	Banda polisterica de imbinare (latime 30 cm)	m	313,60		
	2774413590403 c	Clei din doua componente de poliuretan de tip: adeziv "Henkel Glue"	kg	137,20		
	2952270003648 e	Instalatie pentru incastrarea liniilor de tip SMG	h-ut	0,112		
13	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimea de la sol 1,0m, pasul de 3m (teava profilata patrata 50x50 -32m)	t	0,17	14 194,99 985,99	2 413,15 167,62
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	2,448		
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,306		
	7212030022700	Sudor	h-om	0,153		
	2811106302000	Stilp din otel gata confectionati si complet asamblati	kg	170,00		
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,1615		
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	0,765		
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	0,765		
	2874115883700	Saiba M 20	buc	0,765		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0255		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0374		
	2732103600227	Tabla neagra 0,5x1000x2000 mm	kg	0,68		
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	0,595		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,153		
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,1615		

1	2	3	4	5	6	7
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,136		
14	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimea de la sol 5m, cu pasul de 6m (teava profilata patrata 80x80 -96m)	t	0,73	14 194,99 985,99	10 362,34 719,77
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	10,512		
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,314		
	7212030022700	Sudor	h-om	0,657		
	2811106302000	Stilp din otel gata confectionati si complet asamblati	kg	730,00		
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,6935		
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	3,285		
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	3,285		
	2874115883700	Saiba M 20	buc	3,285		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1095		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1606		
	2732103600227	Tabla neagra 0,5x1000x2000 mm	kg	2,92		
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2,555		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,657		
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,6935		
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,584		
15	CO04B	Imprejmuri din lemn executate cu stilpi avind 2 m distanta din ax in ax, montate pe stilpi din teava profilata , cu scinduri de rasinoase prelucrate, tratate si vopsite de 50x150mm, inaltimea gardului fiind de 1 m	m	100,00	438,54 106,67	43 853,50 10 667,10
	7124010010700	Dulgher	h-om	135,00		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om.	50,00		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase 50x150x6000	m3	4,20		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	40,00		
	2874115800750	Suruburi cu piulite si saibe	kg	60,00		
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	70,00		
16	CO04A	Imprejmuri din lemn executate dupa porti , montate pe stilpi din teava profilata cu scinduri de rasinoase prelucrate, tratate si vopsite de 50x150mm ,inaltimea gardului fiind de 2 m	m	12,00	519,03 106,67	6 228,42 1 280,05
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,00		
	7124010010700	Dulgher	h-om	16,20		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase 50x150x6000	m3	0,504		
	2874115800750	Suruburi cu piulite si saibe	kg	7,20		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4,80		
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	16,80		
17	CE35A	Plasa de siguranta,metalica rabita inprejurul terenului	m2	400,00	148,04 53,05	59 217,46 21 218,88
	9310060019930	Muncitor	h-om.	368,00		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	75,60		

1	2	3	4	5	6	7
	2410520006700	Automacara	h-ut	21,00		
	2873132004270	Plasa rabit zincata	m	420,00		
	2746133809263 s	Sirma d=5,5 mm	m	1 848,00		
18	TsH38Aas em	Montare porti si stilpi la terenurile de sport-porti de fotbal(3x2m) cu plase (conform descrierii din anexa nr1.3)	buc	2,00	5 452,92 77,26	10 905,83 154,53
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om.	2,68		
	2030112930100 p	Porti de fotbal 3mx2m gata confectionate	buc	2,00		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	5,48		
	2430126103529 r	Vopsea alba	kg	1,782		
19	RpEF19A	Montarea corpului cu led 120W , model PL-SLD120W	buc	4,00	2 003,70 43,82	8 014,79 175,29
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,04		
	2875274400501 fa	Corp de iluminat tip LED	buc	4,02		
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	1,005		
20	RpED02A	Montarea cablurilor de energie electrica, (conform normelor)	m	102,00	37,15 8,07	3 788,93 823,38
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	14,28		
	3130134817404	Cablu de energie	m	106,08		
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	25,50		
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	51,00		
	2875276305097	Console din otel lat 50x5 mm	kg	20,40		
	2874115826526	Suruburi cap hexagonal fil. M 8 x 30	buc	204,00		
	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	20,40		
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	204,00		
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	408,00		
Cheltuieli directe			lei			457 068,28
Asigurarea sociala si medicala			22,50 %			16 716,20
Transportarea materialelor			4,20 %			15 388,86
Cheltuieli de regie			6,00 %			29 350,40
Total			100,00 +			518 523,74
Beneficiu de deviz			3,20 %			16 592,76
Total			100,00 +			535 116,50
TVA			20,00 %			107 023,30

**Total deviz:
Incluziv salariu**

**642 139,80
74 294,24**

Intocmit

()

(funcția, semnătura)

Verificat

)

(funcția, semnătura)