


63



WinCmeta

Investitor

FONDATIJA SKAT
(denumirea)

Antreprenor

SRL "FORATECO"
(denumirea)

Obiect

Forarea sondei de testare in s. Serpeni r-ul Anenii Noi

Valoarea lucrarilor executate

49 942,02 lei

Proces - verbal N1
de receptie a lucrarilor executate
pe XII an 20013

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Deplasarea mecanismelor						
1	DI54A	Deplasarea Instalatiei de fraj de le locul parcarii la locul de lucru si inapoi Перегон буровой установки от место базирования до место работы и обратно	1 km	170,0000	14,284 0,000	2 428,195 0,000
	2952270003791	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa FA 20	h-ut	13,0900	185,50	2 428,195
2	DI54A	Deplasarea autocisternei de le locul parcarii la locul de lucru si inapoi Перегон водовозки от место базирования до место работы и обратно	1 km	170,0000	11,550 0,000	1 963,500 0,000
	3410541000002	Autocisterna motorina	h-ut	13,0900	150,00	1 963,500
3	FjH03B	Montarea si demontarea instalatiei de foraj mecanica FA 12,5 (percutant) (Установка и демонтаж буровой механизированной установки FA 12,5	buc	1,0000	247,360 247,360	247,360 247,360
	8113020070100	Sondor	h-om	8,0000	30,92	247,360
4	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,0400	776,942 0,000	31,078 0,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	0,1756	176,98	31,078
5	FjH01C	Prepararea noroiului de foraj cu	m3	2,9000	179,845	521,551

		greutatea specifica de 1.250 kg/dm3			69,570	201,753
	8113020070100	Sondor	h-om	6,5250	30,92	201,753
	1420202205501	Argila comuna pentru constructii	m3	1,1600	67,00	77,720
	2952270002711	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie inversa FA 20	h-ut	1,3050	185,50	242,077
6	Ts150C	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km (Aprovizionarea cu apa)	t	10,0000	150,000 0,000	1 500,000 0,000
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	10,0000	150,00	1 500,000
7	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 mm, in tevi de PVC, avind grosimea de pina la 5 mm si executarea filtrului (Механизированное бурение отверстий диаметром 5 см в бетонных элементах, толщ. до 20 см)	buc	1 440,0000	0,077 0,062	110,650 89,050*
	7123010010200	Betonist	h-om	2,8800	30,92	89,050
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,8640	25,00	21,600
8	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	15,0000	9,585 9,585	143,778 143,778
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,6500	30,92	143,778
9	CA01A2	Preparare manuala a betonului pentru punerea in opera cu mijloace clasice, beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	0,2732	743,660 119,042	203,186 32,525
	7123010010200	Betonist	h-om	1,0519	30,92	32,525
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	50,0000	1,80	90,000
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	t	0,2093	78,00	16,325
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	t	0,1926	334,00	64,336
Cheltuieli directe			Lei			7 149,297
Asigurarea social si medicala			26,5 %			189,333
Transportarea materialelor			10 %			24,838
Cheltuieli de depozitare			2 %			4,968
Cheltuieli de regie			14,5 %			1 068,423
Rentabilitate			6 %			506,212
Total						8 943,070
Total Deplasarea mecanismelor						8 943,070
Inclusiv salariu						714,466

2. Procurarea materialelor

10	Рыночная стоимость	Teava de tubaj PVC alimentar d=125 мм	m	18,0000	365,000 0,000	6 570,000 0,000
	6286	Teava de tubaj PVC alimentar d=125 мм	m	18,0000	365,00	6 570,000
11	Pret de achizitie	Plasa pentru filtru	m2	2,0000	500,000 0,000	1 000,000 0,000
	101-0872R	Plasa pentru filtru	m2	2,0000	500,00	1 000,000
12	Pret de achizitie	Sirma pentru filtru	kg	12,0000	18,000 0,000	216,000 0,000

	16969	Sirma pentru filtru 3mm	kg	12,0000	18,00	216,000
13	Pret de achizitie	Piesa de centrare	buc	5,0000	80,000	400,000
					0,000	0,000
	101-0872A	Piesa de centrare	buc	5,0000	80,00	400,000
Cheltuieli directe			Lei		8 186,000	
Transportarea materialelor			10 %		818,600	
Cheltuieli de depozitare			2 %		163,720	
Cheltuieli de regie			14,5 %		1 329,406	
Rentabilitate			6 %		629,864*	
Total					11 127,590	
Total Procurarea materialelor					11 127,590	
Inclusiv salariu					0,000	
3. Foraj						
14	FjB01B	Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 20 pina la 300 m adincime, in teren grupa II	m	18,0000	139,441	2 509,938
					63,386	1 140,948
	8113020070100	Sondor	h-om	36,9000	30,92	1 140,948
	2952270003791	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa FA 20	h-ut	7,3800	185,50	1 368,990
15	FjF04A	Curatirea si spalarea cu apa a forajelor executate cu instalatie FA 20 hidraulica	m	18,0000	13,604	244,872
					6,184	111,312
	8113020070100	Sondor	h-om	3,6000	30,92	111,312
	2952270002711	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie inversa FA 20	h-ut	0,7200	185,50	133,560
16	FjD03B	Tubarea coloanelor filtrante si piesei de fund la forajele executate cu instalatie FA 20 hidraulica	m	10,0000	401,909	4 019,090
					13,914	139,140
	8113020070100	Sondor	h-om	4,5000	30,92	139,140
	1111000100039	Piesa de fund {Clapeta}	buc	1,0000	2 600,00	2 600,000
	2952270002711	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie inversa FA 20	h-ut	6,9000	185,50	1 279,950
17	FjD02B	Tubarea coloanelor definitive, exclusiv filtru si piesa de fund, la forajele executate cu instalatie FA 20 hidraulica	m	8,0000	30,300	242,398
					13,605	108,838
	8113020070100	Sondor	h-om	3,5200	30,92	108,838
	2952270002711	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie inversa FA 20	h-ut	0,7200	185,50	133,560
18	FjF05B	Decolmatarea straturilor acvifere prin pistonaj cu lingura la forajele executate cu instalatie FA 50 hidraulica	m	10,0000	136,040	1 360,400
					61,840	618,400
	8113020070100	Sondor	h-om	20,0000	30,92	618,400
	2952270002719	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie inversa FA 50	h-ut	4,0000	185,50	742,000
19	FjE04A	Introducerea balastului in jurul coloanei definitive intervalul 90-5 m	m3	1,0000	372,200	372,200
					115,950	115,950
	8113020070100	Sondor	h-om	3,7500	30,92	115,950
	1421102200467	Balast	m3	1,0250	250,00	256,250
20	FjE03B	Executarea pomparilor pentru testare	ora	72,0000	186,190	13 405,680
					30,920	2 226,240
	8113020070100	Sondor	h-om	72,0000	30,92	2 226,240
	82738	Intretinerea vagonului de locuit	buc	72,0000	65,00	4 680,000

040102R	Statie de electrica mobila	h-ut	72,0000	90,27	6 499,440
		Lei			22 154,578
	Cheltuieli directe				1 182,120
	Asigurarea sociala si medicala	26,5 %			753,625
	Cheltuieli de transport	10 %			150,725
	Cheltuieli de depozitare	2 %			3 514,952
	Cheltuieli de regie	14,5 %			1 665,360
	Rentabilitate	6 %			29 421,360
	Total				29 421,360
Total Foraj					4 460,828
Inclusiv salariu					49 492,02
	Cheltuieli directe	Lei			450,00
	Oformarea darii de seama	450 Lei			49 942,02
					5 175,29

Total deviz:

Inclusiv salariu

Întocmit,
Antreprenor general, (Subantreprrenor)

(denumirea)
FORAJ
(functia, semnatura)
L.S.

Aprobat,

Investitor

(denumirea)
SKAT
(functia, semnatura)
Nr. 426
L.S.

7 775,64 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Перегон						
1	DI54A	Deplasarea Instalatiei de fraj de le locul parcarii la locul de lucru si inapoі Перегон буровой установки от место базирования до место работы и обратно	1 km	180,0000	14,284 0,000	2 571,030 0,000
	2952270003791	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa FA 20	h-ut	13,8600	185,50	2 571,030
2	FjH03B	Montarea si demontarea instalatiei de foraj mecanica FA 12,5 (percutant) (Установка и демонтаж бурильной механизированной установки FA 12,5	buc	1,0000	61,840 61,840	61,840 61,840
	8113020070100	Sondor	h-om	2,0000	30,92	61,840
Cheltuieli directe			Lei	2 632,870		
Социальное и медицинское страхования			26,5 %	16,388		
Транспортные накладные			10 %	0,000		
Складские расходы			2 %	0,000		
Накладные расходы			14,5 %	384,142		
Рентабельность			6 %	182,004		
Итого				3 215,404		
Total Перегон					3 215,404	
Inclusiv salariu					61,840	
2. Бурение						

3	FjA02B	Foraj uscat percutant executat cu instalatia FA 12,5 cu coloane de lucru D=16 1/2" - 22 1/2", pina la adincimea de 75 m, in teren clasa II (Сухое ударное бурение выполненное установкой FA 12,5 с рабочими инструментами D=16 1/2"-22 1/2", глубина до 75 м, в грунте I категории)	m	19,0000	170,045 30,920	3 230,855 587,480
	8113020070100	Sondor	h-om	19,0000	30,92	587,480
	2952270003691	Instalatie de foraj uscat percutant FA 12,5	h-ut	14,2500	185,50	2 643,375
	Cheltuieli directe	Lei				3 230,855
	Социальное и медицинское страхования	26,5 %				155,682
	Транспортные накладные	10 %				0,000
	Складские расходы	2 %				0,000
	Накладные расходы	14,5 %				491,048
	Рентабельность	6 %				232,655
	Итого					4 110,240
	Total Бурение					4 110,240
	Inclusiv salariu					587,480
	Cheltuieli directe	Lei				7 325,64
	Работы по описания профиля	450 Lei				450,00
	Total deviz:					7 775,64
	Inclusiv salariu					649,32

Întocmit,
Antreprenor general, (Subantreprrenor)

SRI "FORATECO"

(denumirea) S.R.L.

"FORATECO" S.R.L.

(funcția, semnătura)

L.Ș.

Aprobat,
Investitor

(denumirea)

(funcția, semnătura)

L.Ș.

4 326,54 lei

de receptie a lucrarilor executate

pe XII an 20013

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Перегон						
1	DI54A	Deplasarea Instalatiei de fraj de le locul parcarii la locul de lucru si inapoі Перегон буровой установки от место базирования до место работы и обратно	1 km	6,0000	14,284 0,000	85,701 0,000
	2952270003791	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa FA 20	h-ut	0,4620	185,50	85,701
2	FjH03B	Montarea si demontarea instalatiei de foraj mecanica FA 12,5 (percutant) (Установка и демонтаж бурильной механизированной установки FA 12,5	buc	1,0000	61,840 61,840	61,840 61,840
	8113020070100	Sondor	h-om	2,0000	30,92	61,840
Cheltuieli directe					Lei 147,541	
Социальное и медицинское страхования			26,5 %		16,388	
Транспортные накладные			10 %		0,000	
Складские расходы			2 %		0,000	
Накладные расходы			14,5 %		23,770	
Рентабельность			6 %		11,262	
Итого					198,960	
Total Перегон					198,960	
Inclusiv salariu					61,840	
2. Бурение						

3	FjA02B	Foraj uscat percutant executat cu instalatia FA 12,5 cu coloane de lucru D=16 1/2" - 22 1/2", pina la adincimea de 75 m, in teren clasa II (Сухое ударное бурение выполненное установкой FA 12,5 с рабочими инструментами D=16 1/2"-22 1/2", глубина до 75 м, в грунте I категории)	m	17,0000	170,045 30,920	2 890,765 525,640
	8113020070100	Sondor	h-om	17,0000	30,92	525,640
	2952270003691	Instalatie de foraj uscat percutant FA 12,5	h-ut	12,7500	185,50	2 365,125
		Cheltuieli directe	Lei			2 890,765
		Социальное и медицинское страхования	26,5 %			139,295
		Транспортные накладные	10 %			0,000
		Складские расходы	2 %			0,000
		Накладные расходы	14,5 %			439,359
		Рентабельность	6 %			208,165
		Итого				3 677,583
		Total Бурение				3 677,583
		Inclusiv salariu				525,640
		Cheltuieli directe	Lei			3 876,54
		Работы по описания профиля	450 Lei			450,00
		Total deviz:				4 326,54
		Inclusiv salariu				587,48

Întocmit,
Antreprenor general, (Subantreprenor)

SRL "FORATECO"

(denumirea)

Artem Radu

(funcția, semnătura)

L.Ș.



(denumirea)

(funcția, semnătura)

L.Ș.

Investitor APASAN
(denumirea)

Antreprenor SRL "FORATECO"
(denumirea)

Obiect Бурение разведочной скважины в с. Шерпены Ново Аненского района

Valoarea lucrarilor executate

4 439,72 lei

Proces - verbal ✓ 4

Профиль ST 2

de receptie a lucrarilor executate

pe XII an 2003

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Перегон						
1	DI54A	Deplasarea Instalatiei de fraj de le locul parcarii la locul de lucru si inapoі Перегон буровой установки от место базирования до место работы и обратно	1 km	0,0500	14,284 0,000	0,714 0,000
	2952270003791	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa FA 20	h-ut	0,0039	185,50	0,714
2	FjH03B	Montarea si demontarea instalatiei de foraj mecanica FA 12,5 (percutant) (Установка и демонтаж бурильной механизированной установки FA 12,5	buc	1,0000	61,840 61,840	61,840 61,840
	8113020070100	Sondor	h-om	2,0000	30,92	61,840
Cheltuieli directe			Lei		62,554	
Социальное и медицинское страхования			26,5 %		16,388	
Транспортные накладные			10 %		0,000	
Складские расходы			2 %		0,000	
Накладные расходы			14,5 %		11,447	
Рентабельность			6 %		5,423	
Итого					95,812	
Total Перегон					95,812	
Inclusiv salariu					61,840	

2. Бурение

3	FjA02B	Foraj uscat percutant executat cu instalatia FA 12,5 cu coloane de lucru D=16 1/2" - 22 1/2", pina la adincimea de 75 m, in teren clasa II (Сухое ударное бурение выполненное установкой FA 12,5 с рабочими инструментами D=16 1/2"-22 1/2", глубина до 75 м, в грунте I категории)	m	18,0000	170,045 30,920	3 060,810 556,560
	8113020070100	Sondor	h-om	18,0000	30,92	556,560
	2952270003691	Instalatie de foraj uscat percutant FA 12,5	h-ut	13,5000	185,50	2 504,250
Cheltuieli directe			Lei		3 060,810	
Социальное и медицинское страхования			26,5 %		147,488	
Транспортные накладные			10 %		0,000	
Складские расходы			2 %		0,000	
Накладные расходы			14,5 %		465,203	
Рентабельность			6 %		220,410	
Итого					3 893,912	
Total Бурение					3 893,912	
Inclusiv salariu					556,560	
Cheltuieli directe			Lei		3 989,72	
Работы по описания профиля			450 Lei		450,00	
Total deviz:					4 439,72	
Inclusiv salariu					618,40	

Întocmit,
Antreprenor general, (Subantreprenor)
SRL "FORATECO"

(denumirea)

Artem Radu

(functia, semnatura)

L.Ş.

L.Ş.

Aprobat,
Investitor

(denumirea)

(functia, semnatura)