

Aprobat:

Coordonat:

**Alimentarea cu apa a or. Falesti
din riul Prut**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-4-1
Lucrari de constructii. Statia de tratare.

Valoarea de deviz 281 861,06 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Rezistenta				
		1.1. Lucrari de demolare				
1	RpCP45B	Demontarea scarii existente	kg	465,000	2,37 2,11	1 101,03 982,08
2	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice sub utilaje (la cota - 2,500)	m3	0,110	215,82 193,64	23,74 21,30
Total Lucrari de demolare						1 124,77
Inclusiv salariu						1 003,38
		1.2. Lucrari de terasamente				
3	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,240	430,50 0,00	103,32 0,00
4	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	0,420	72,50 72,50	30,45 30,45
5	TsC14B2	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 60 - 80 CP, cu echipament greifer de 0,5 - 0,6 mc, in teren necoeziv, in pamint cu umiditate naturala, cu descarcare in depozit, dislocare in spatii 8 - 12 m - подсыпка под полы	100 m3	0,110	862,91 0,00	94,92 0,00

1	2	3	4	5	6	7
6	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in strat-uri cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,070	222,57 0,00	15,58 0,00
7	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in strat-uri succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,180	809,22 310,56	145,66 55,90
8	TsC03F1	Incarcarea pamintului in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,060	472,50 0,00	28,35 0,00
9	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 2 km	t	10,500	10,56 0,00	110,88 0,00
10	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,060	94,83 12,83	5,69 0,77
Total Lucrari de terasamente						534,85
Inclusiv salariu						87,12
		1.3. Fundatii				
11	CA02C	Beton simplu M50 turnat in egalizari, turnare cu mijloace clasice	m3	0,140	1 139,14 158,36	159,48 22,17
12	CA03G	Beton armat M200 turnat cu mijloace clasice, in fundatii izolate, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa (ΦM-1)	m3	0,440	1 267,75 154,89	557,81 68,15
13	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	3,240	18,01 2,78	58,35 9,01
14	CC01D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	20,160	17,31 2,08	348,94 41,89
15	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (A-1)	kg	6,400	26,43 7,39	169,16 47,31
16	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	3,680	147,73 42,24	543,66 155,44
17	CA02C	Beton simplu M50 turnat in egalizari, turnare cu mijloace clasice	m3	0,700	1 139,13 158,40	797,39 110,88

1	2	3	4	5	6	7
18	CA03G	Beton armat M200 turnat cu mijloace clasice, in fundatii continue, beton marfa	m3	4,500	1 267,28 154,88	5 702,76 696,96
19	CC01E	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de santier și montate cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv în fundatii continue	kg	11,880	17,59 2,36	208,96 28,02
20	CC01F	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de santier și montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv în fundatii continue și radiere	kg	59,000	17,10 1,87	1 008,64 110,07
21	CL57A	Montarea și fixarea pieselor înglobate în beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (A-1)	kg	32,000	26,43 7,39	845,70 236,54
22	CB02A	Cofraje din panouri refoșosibile, cu așterială din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în cizineți, fundatii pahar și fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	31,500	147,52 42,24	4 646,88 1 330,56
Total Fundatii						15 047,73
Inclusiv salariu						2 857,00
		1.4. Constructie metalice				
23	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confecționate, livrate complet asamblate, montate pe santier, în structura construcției usoare (Колонны К-1...К-4, Б1...Б5, Бр-1, Бр-2, Тр-1, Пр-1)	t	2,866	15 818,44 1 408,00	45 335,65 4 035,33
24	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tablă, tablă striată, oțel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton	kg	150,020	21,65 7,39	3 247,35 1 108,94
25	IzD10A	Vopsirea anticorozivă cu pensulă de mină a confecțiilor și construcțiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-021 pe bază de miniu de plumb și două straturi de email clorcauciuc ПФ-115, a confecțiilor și construcțiilor metalice, executate din profile cu grosimi între 8 mm și 12 mm inclusiv	t	3,020	635,61 226,69	1 919,55 684,60
26	CL10D	Scări, parapete, pasarele, podeste, contravânturi, pane cu zabrele, bare și construcții metalice de susținere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate în subansambluri gata confecționate, la înălțimi pînă la 35 m, cu greutatea între 0,151-1.500 t, asamblate prin sudură (ЛМ-1, ЛМ-2, Лп-1, Лп-2)	t	1,100	17 642,00 1 584,00	19 406,20 1 742,40
27	IzD10A	Vopsirea anticorozivă cu pensulă de mină a confecțiilor și construcțiilor metalice cu un strat de grund	t	1,100	635,62 226,69	699,18 249,36

1	2	3	4	5	6	7
		anticoroziv ГФ-021 pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc ПФ-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv				
Total Constructie metalice						70 607,93
Inclusiv salariu						7 820,63
Total Rezistenta						87 315,28
Inclusiv salariu						11 768,13
		2. Arhitectura				
		2.1. Pereti				
28	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich - 60 mm" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltime sub 12 m: dispuse in fata riglelor.	m2	48,030	337,16 48,22	16 193,91 2 316,23
Total Pereti						16 193,91
Inclusiv salariu						2 316,23
		2.2. Acoperisul				
29	CE44A	Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" -120MM montate pe rigle metalice.	m2	23,950	493,70 52,80	11 824,10 1 264,56
30	CE19A	Jgheaburi semirotonde, cu D=12,5 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, stuturile de racordare la burlane, tirantii si cirligele de sustinere, montate pe lungimi mai mari de 20 m	m	9,200	75,73 29,92	696,73 275,27
31	CE21B	Burlane rotunde, cu D=12,3 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 60 mm si lipite, fixate pe zid prin bratari din otel zincat, inclusiv coturile, si aruncatoarele, montate pe lungimi mai mari de 20 m	m	10,600	86,07 36,96	912,37 391,77
Total Acoperisul						13 433,20
Inclusiv salariu						1 931,60
		2.3. Ferestre				
32	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice (Ok-1, Ok-2)	m2	16,320	235,84 24,64	3 848,90 402,12

1	2	3	4	5	6	7
Total Ferestre						3 848,90
Inclusiv salariu						402,12
		2.4. Usi				
33	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,100	930,34 28,51	1 953,72 59,87
Total Usi						1 953,72
Inclusiv salariu						59,87
		2.5. Pardoseala				
34	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,520	269,68 34,86	409,91 52,98
35	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa M100 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (80mm)	m2	15,200	134,47 31,68	2 043,98 481,53
36	CG22A5 k=2	Pardoseli din beton simplu clasa M100 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade	m2	-15,200	20,82 0,70	-316,46 -10,70
37	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20mm)	m2	15,200	52,24 24,64	794,07 374,52
38	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200, se scade	m2	-15,200	17,55 8,45	-266,78 -128,41
39	IzF01B k=2	Amorsarea pardoselilor cu praimer битумно-эмульсионный "Технониколь"	m2	15,200	17,86 2,82	271,53 42,80
40	IzF04A k=2	Strat hidroizolant executat la cald la pardoseli , cu mastica bituminoasa "Tehnonicoli" aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	15,200	77,28 2,82	1 174,62 42,80
41	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20mm)	m2	15,200	52,24 24,64	794,07 374,52
42	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5	m2	-15,200	17,55 8,45	-266,78 -128,41

1	2	3	4	5	6	7
		cm de strat suport din mortar M 200, se scade				
43	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	15,200	338,89 88,00	5 151,07 1 337,60
44	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	13,700	140,05 17,60	1 918,63 241,12
Total Pardoseala						11 707,86
Inclusiv salariu						2 680,35
2.6. Lucrari de finisare interioare						
2.6.1. Pereti						
45	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	32,100	60,68 42,24	1 947,74 1 355,90
46	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	32,100	33,76 19,36	1 083,69 621,46
Total Pereti						3 031,43
Inclusiv salariu						1 977,36
Total Lucrari de finisare interioare						3 031,43
Inclusiv salariu						1 977,36
2.7. Lucrari de finisare exterioara						
47	CN11B	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita	m2	607,540	40,67 19,36	24 708,64 11 761,97
48	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	630,000	34,25 26,40	21 578,46 16 632,00
Total Lucrari de finisare exterioara						46 287,10
Inclusiv salariu						28 393,97
2.8. Scara						
49	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada (OG-1, OG-2)	kg	104,480	21,97 7,39	2 295,76 772,32
50	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor	t	0,100	635,60	63,56

1	2	3	4	5	6	7
		metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-021 pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc ПФ-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv			226,70	22,67
Total Scara						2 359,32
Inclusiv salariu						794,99
		2.9. Lucrari diverse				
		2.9.1. Pereul (S=107,04)				
51	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	10,740	269,73 34,85	2 896,90 374,28
52	DB16C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,5 cm cu asternere manuala	m2	107,040	111,98 3,52	11 985,95 376,78
Total Pereul (S=107,04)						14 882,85
Inclusiv salariu						751,06
		2.9.2. Sectiunea "a-a"				
53	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2	0,030	1 004,33 239,33	30,13 7,18
54	CA03F	Beton M200 simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii.	m3	0,300	1 247,43 135,50	374,23 40,65
55	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa M100 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	2,160	134,26 31,68	290,01 68,43
56	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	2,160	338,89 88,00	732,01 190,08
Total Sectiunea "a-a"						1 426,38
Inclusiv salariu						306,34
Total Lucrari diverse						16 309,23
Inclusiv salariu						1 057,40
Total Arhitectura						115 124,67
Inclusiv salariu						39 613,89
Cheltuieli directe			lei			202 439,95
Asigurarea sociala si medicala			22,50 %			11 560,95

Transport	2,00 %	2 853,28
Total	100,00 +	216 854,18
Cheltuieli de regie	7,03 %	15 244,85
Total	100,00 +	232 099,03
Beneficiu	1,20 %	2 785,19
Total	100,00 +	234 884,22
TVA	20,00 %	46 976,84

Total deviz:
Inclusiv salariu

281 861,06
51 382,02

Intocmit



(SRL,,Fedion Com"or.Drochia)
(funcția, semnătura)

Verificat

(Consiliul raional Falesti)
(funcția, semnătura)