

**Lotul 1. Lucrari de reparatie a
acoperisului garajului sos.
Hincesti, 64, mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)



WinCmera2000
Formular Nr.7

Shere

DEVIZ LOCAL №
Lucrari de reparatie a acoperisului

Valoarea de deviz 290 836,32 lei

Intocmit in preturi curente

№ crt.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de masura incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Acoperis				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	210,000	39,352 38,632	8 263,962 8 112,762
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	98,700		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	42,000		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	12,600		
2	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	180,000	8,192 8,072	1 474,632 1 453,032
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	16,200		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,000		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,800		
3	RpCE36A	Executarea remedierilor locale la hidroizolatii	m2	210,000	216,666 89,950	45 499,896 18 889,416
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	210,000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	117,600		
	2811237321800	Materiale pentru armare	m2	242,256		
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	432,600		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	605,640		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,216		
	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	173,040		
	4100126202818	Apa	m3	0,519		
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	3,150		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,630		

1	2	3	4	5	6	7
4	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat Tip Praimer	m2	935,000	13,770 2,306	12 874,944 2 156,484
	7134030012200	Izolator hidroflug	h-om	37,400		
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif - tip Praimer	kg	280,500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,935		
	2922140006703	Macara fereasta de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,280		
5	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu TKP+XIII membrana hidroizolatoare formata dintr-o armatura durabila biorezistenta cu ambele fete de acoperire din lant bituminos oxidat (tipul materialului se va coordona cu beneficiarul)	m2	210,000	223,319 39,209	46 897,053 8 233,848
	7134030012200	Izolator hidroflug	h-om	94,500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	48,300		
	268213260047012	Membrane bituminoase EPP + EKP	m2	507,150		
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	132,300		
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	42,000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	12,600		
6	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu TKP membrana hidroizolatoare formata dintr-o armatura durabila biorezistenta cu ambele fete de acoperire din lant bituminos oxidat (tipul materialului se va coordona cu beneficiarul)	m2	725,000	122,851 27,677	89 066,865 20 065,680
	7134030012200	Izolator hidroflug	h-om	217,500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	130,500		
	26821326004705	Membrane bituminoase EKP	m2	875,438		
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	228,375		
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	72,500		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	29,000		
7	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (se exclude cot gheab) D=125 mm	m	42,000	157,691 17,298	6 623,035 726,516
	7213050013100	Tinichiu	h-om	12,600		
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass d=125 mm	m	45,423		
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	60,564		
	2666122800555	Element de inchidere	buc	8,652		
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	4,326		
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	8,652		
	2874115837745	Suruburi	buc	432,600		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,840		
8	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla	m	42,000	23,163	972,846



1	2	3	4	5	6	7
		protejata anticoroziv (doar manopera, utilaj, suruburi) - Stramutarea existente			17,298	726,516
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	12,600		
	2874115837745	Suruburi	buc	432,600		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,840		
9	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (se exclude piese de legatura, pilnii de curatire, elemente de legatura) - D=90 mm	m	24,000	125,238 20,181	3 005,712 484,344
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	8,400		
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	25,704		
	2875274000502	Cot burlan	buc	12,240		
	2413217300010	Cleme	buc	12,240		
	2875274000503	Cot de capat	buc	6,120		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,360		
10	CE22A aplicativ	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (doar manopera, utilaj) - stramutarea existente	m	24,000	20,331 20,181	487,944 484,344
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	8,400		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,360		
11	CE23A K manop = 0.5	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata pina la 15 cm (se exclude ciment, nisip, var)	m	110,000	42,794 24,506	4 707,331 2 695,605
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	24,750		
	7122050013400	Zidar	h-om	16,500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,500		
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	84,315		
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	10,395		
	2682132601626	Carton bitumat	m2	20,790		
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	2,888		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,116		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,100		

Total Acoperis

219 874,220

		1.2. Diverse				
12	TsH92B	Incarcarea in auto deseuri constructie	t	4,000	64,002 64,002	256,010 256,010
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,440		
13	TsI50C9	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 29 km	t	4,000	126,675 0,000	506,700 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,689		

Total Diverse

762,710

Sheer



1	2	3	4	5	6	7
Total Lucrari de constructie						220 636,930
Total		lei				220 636,94
Asigurarea sociala		24,00 %				15 428,29
Transport		1,00 %				1 522,85
Total		100,00 +				237 588,08
Cheltuieli de regie		1,00 %				2 375,88
Total		100,00 +				239 963,96
Beneficiu		1,00 %				2 399,64
Total		100,00 +				242 363,60
TVA		20,00 %				48 472,72

Total deviz:

290 836,32

Intocmit

Verificat



[Handwritten signature]

**Lotul 1. Lucrari de reparatie a
acoperisului garajului sos.
Hincesti, 64, mun. Chisinau**
(denumirea obiectivului)



WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL №
Lucrari de reparatie a acoperisului

Valoarea de deviz 290 836,32 lei

Intocmit in preturi curente

№ crt.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	16,500	57,66	951,390
2.	7134030012200	Izolator hidroflug	h-om	559,400	57,66	32 255,004
3.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	181,650	57,66	10 473,939
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,440	57,66	256,010
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	352,900	57,66	20 348,214
Total manopera						64 284,56

Materiale:

1.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,216	300,00	64,800
2.	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	173,040	25,00	4 326,000
3.	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	360,675	24,60	8 872,605
4.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	432,600	12,00	5 191,200
5.	2413217300010	Cleme	buc	12,240	2,00	24,480
6.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif - tip Praimer	kg	280,500	38,20	10 715,100
7.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	605,640	2,00	1 211,280
8.	2666122800555	Element de inchidere	buc	8,652	35,00	302,820
9.	268213260047012	Membrane bituminoase EPP + EKP	m2	507,150	67,50	34 232,625
10.	26821326004705	Membrane bituminoase EKP	m2	875,438	70,00	61 280,660
11.	2682132601626	Carton bitumat	m2	20,790	12,00	249,480
12.	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	84,315	16,40	1 382,766
13.	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	10,395	16,00	166,320
14.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	25,704	72,00	1 850,688
15.	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass d=125 mm	m	45,423	75,00	3 406,725
16.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	2,888	70,00	202,160
17.	2811237321800	Materiale pentru armare	m2	242,256	65,00	15 746,640
18.	2874115837745	Suruburi	buc	865,200	0,55	475,860
19.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	4,326	35,00	151,410
20.	28752740000502	Cot burlan	buc	12,240	35,00	428,400
21.	28752740000503	Cot de capat	buc	6,120	35,00	214,200
22.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	8,652	78,00	674,856

23.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	60,564	18,40	1 114,378
24.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,051	0,00	0,000
25.	4100126202818	Apa	m3	0,519	0,00	0,000
Total materiale de constructii						152 285,46

Utilaje de constructii:

1.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	114,500	25,00	2 862,500
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,630	12,00	7,560
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	14,680	12,00	176,160
4.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	45,100	10,00	451,000
5.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	3,150	20,00	63,000
6.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,689	300,00	506,700
Total utilaje de constructii						4 066,92

Total:

Total	lei	220 636,94
Asigurarea sociala	24,00 %	15 428,29
Transport	1,00 %	1 522,85
Total	100,00 +	237 588,08
Cheltuieli de regie	1,00 %	2 375,88
Total	100,00 +	239 963,96
Beneficiu	1,00 %	2 399,64
Total	100,00 +	242 363,60
TVA	20,00 %	48 472,72

Total deviz:

290 836,32

Intocmit

Verificat



Scris

Stefan



WinCmeta2000
Formular Nr.5

Investitor
Obiect


Casa Radio RM
Lotul 1. Lucrari de reparatie a acoperisului garajului sos. Hincesti, 64,
mun. Chisinau

Catalog de preturi unitare pentru obiectul №
Lucrari de reparatie a acoperisului
(formular desfasurat)

№ crt.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Pe unitate de masura	
					Pe unitate de masura	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Acoperis				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2			39,352
						38,632
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700	57,66	27,100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,532
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	12,00	0,720
2	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m			8,192
						8,072
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	57,66	5,189
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,883
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,120
3	RpCE36A	Executarea remedierelor locale la hidroizolatii	m2			216,666
						89,950
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,0000	57,66	57,660
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5600	57,66	32,290
	2811237321800	Materiale pentru armare	m2	1,1200	65,00	74,984
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	2,0000	12,00	24,720
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,8000	2,00	5,768
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	300,00	0,309
	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	0,8000	25,00	20,600
	4100126202818	Apa	m3	0,0024	0,00	0,000
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0150	20,00	0,300
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	12,00	0,036
4	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat Tip Praction	m2			13,770
						2,306
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	57,66	2,306
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif - tip Praction	kg	0,3000	38,20	11,460
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	12,00	0,004
5	CEI3A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu TKP+XIII membrana hidroizolatoare formata dintr-o armatura durabila biorezistenta cu ambele fete de acoperire din lant bituminos oxidat (tipul materialului se va coordona cu beneficiarul)	m2			223,319
						39,209
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,4500	57,66	25,947
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	57,66	13,262
	268213260047012	Membrane bituminoase EPP + EKP	m2	2,3000	67,50	163,012
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,6000	24,60	15,498
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,2000	25,00	5,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0600	10,00	0,600
6	CEI3A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu TKP membrana hidroizolatoare formata dintr-o armatura durabila biorezistenta cu ambele fete de acoperire din lant bituminos oxidat (tipul materialului se va coordona cu	m2			122,851
						27,677

1	2	3	4	5	6	7
		beneficiarul)				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	57,66	17,298
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	57,66	10,379
	26821326004705	Membrane bituminoase EKP	m2	1,1500	70,00	84,525
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	24,60	7,749
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,1000	25,00	2,500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	10,00	0,400
7	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (se exclude cot gheab) D=125 mm	m			157,691
						17,298
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	57,66	17,298
	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass d=125 mm	m	1,0500	75,00	81,112
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	18,40	26,533
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	35,00	7,210
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	35,00	3,605
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	78,00	16,068
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,55	5,665
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,200
8	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (doar manopera, utilaj, suruburi) - Stramutarea existente	m			23,163
						17,298
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	57,66	17,298
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,55	5,665
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,200
9	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (se exclude piese de legatura, pilnii de curatire, elemente de legatura) - D=90 mm	m			125,238
						20,181
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	57,66	20,181
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	72,00	77,112
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	35,00	17,850
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	2,00	1,020
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	35,00	8,925
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	10,00	0,150
10	CE22A aplicativ	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (doar manopera, utilaj) - stramutarea existente	m			20,331
						20,181
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	57,66	20,181
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	10,00	0,150
11	CE23A K manop = 0.5	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata pina la 15 cm (se exclude ciment, nisip, var)	m			42,794
						24,506
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4500	57,66	12,973
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3000	57,66	8,649
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	2,883
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	0,7300	16,40	12,571
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,0900	16,00	1,512
	2682132601626	Carton bitumat	m2	0,1800	12,00	2,268
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0250	70,00	1,838
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,100
		1.2. Diverse				
12	TsH92B	Incarcarea in auto deseuri constructie	t			64,002
						64,002
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	57,66	64,002
13	TsI50C9	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 29 km	t			126,675
						0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,4222	300,00	126,675

L.S.
Intocmit
SRL "ROM-VIC"



Investitor

APROBAT:

L.S.