

**Reparatia capitala a Blocului
Operator a IMSP Spitalul
raional Causeni #Ana si
Alexandru#**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-10
Semnalizare Paza Automata**

Valoarea de deviz 28 626,46 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	10,00	9,07 9,07	90,68 90,68
2	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	10,00	10,71 9,07	107,11 90,67
3	RpEJ08B	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp	m	20,00	9,07 9,07	181,35 181,35
4	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	20,00	22,65 18,14	452,96 362,70
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			832,10
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24 %			174,10
		<i>Cheltuieli de transport</i>	5 %			3,86
		<i>Cheltuieli de regie</i>	4 %			40,39
		<i>Beneficiu de deviz</i>	4 %			42,01
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				1 092,46 725,40

1	2	3	4	5	6	7
		2. Montare utilaj				
5	10-04-067-23	Aparataj de televiziune : Camera IP Uniview IPC354SR3-ADNPF28-F, 4MP	buc	3,00	134,28 131,78	402,84 395,34
6	10-04-066-07	Aparataj de perete: Priza date retea	buc	1,00	60,45 60,45	60,45 60,45
7	pret furnizor	Bloc 4 prize 2P+E alb QUATTRO NILSON sau analogic	buc	8,00	185,00 0,00	1 480,00 0,00
8	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	1,60	457,90 407,43	732,64 651,89
9	pret furnizor	Cablu HIKVISION, 5e UTP-4P/CU Solid (interior)	m.l.	160,00	13,84 0,00	2 214,00 0,00
10	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	1,40	3 184,90 1 438,71	4 458,86 2 014,19
11	pret furnizor	Teava gofrata d=20 mm	m.l.	140,00	3,95 0,00	552,48 0,00
12	RpEJ01C	Confectionarea si montarea consolelor metalice pentru sustinerea de confectii metalice diverse (dispozitivele de sustinere etc.)	kg	1,00	46,48 18,13	46,48 18,13
13	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Cablu-canal din PE 15x10mm	100 m	0,80	1 569,77 984,72	1 255,82 787,78
14	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,30	2 449,57 2 097,60	734,87 629,28
15	pret furnizor	Furtun metalic D25	m.l.	30,00	15,38 0,00	461,25 0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			12 399,69
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24 %			1 093,69
		<i>Cheltuieli de transport</i>	5 %			283,50
		<i>Cheltuieli de regie</i>	30 %			1 367,12
		<i>Beneficiu de deviz</i>	4 %			605,76

1	2	3	4	5	6	7
		Total Montare utilaj Inclusiv salariu				15 749,76 4 557,06
		3. Utilaj				
16	pret furnizor	Camera IP Uniview IPC354SR3- ADNPF28-F, 4MP, sau analogic	buc	3,00	2 200,00 0,00	6 600,00 0,00
17	pret furnizor	Cutie pentru instalarea camerei video IP54	buc	3,00	110,00 0,00	330,00 0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 930,00
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,2 %			83,16
		Total Utilaj Inclusiv salariu				7 013,16

		Cheltuieli directe	lei			23 855,38
		Total				23 855,38
		TVA	20 %			4 771,08
		Total deviz: Inclusiv salariu				28 626,46 5 282,46

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatia capitala a Blocului
Operator a IMSP Spitalul
raional Causeni #Ana si
Alexandru#**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-10
Semnalizare Paza Automata**

Valoarea de deviz 28 626,46 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-10:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	75,086	60,45	4 538,93
2.	7122050013400	Zidar	h-om	0,900	60,45	54,40
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	6,000	60,45	362,70
4.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,000	60,45	181,35
5.	7212030022700	Sudor	h-om	0,300	60,45	18,13
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,100	60,45	126,95
Total manopera						5 282,46

Materiale:

1.	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	0,800	35,20	28,16
2.	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	160,000	0,15	24,00
3.	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,001	25 000,00	25,00
4.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,003	17 000,00	51,00
5.	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	1,344	33,20	44,62
6.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	18,760	5,00	93,80
7.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	25,300	5,00	126,50
8.	1019852	Vopsea	kg	0,032	38,50	1,23
9.	11	Teava gofrata d=20 mm	m	143,500	3,85	552,48
10.	110-03331	Cablu-canal din PE 15x10mm	m	80,000	4,25	340,00
11.	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,280	50,00	14,00
12.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,010	410,00	4,10
13.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,010	410,00	4,10
14.	15	Furtun metalic D25	m	30,750	15,00	461,25
15.	16	Camera IP Uniview IPC354SR3-ADNPF28-F, 4MP	buc	3,000	2 200,00	6 600,00
16.	17	Cutie pentru instalarea camerei video IP54	buc	3,000	110,00	330,00
17.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,022	38,50	0,85

18.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	36,200	1,80	65,16
19.	2710603434771	Otel lat 30 x 4 mm	kg	0,352	22,50	7,92
20.	2710703500166	Otel cornier 30x30x4 mm	kg	0,792	22,50	17,82
21.	2735725900970	Electrozi sudura cu D = 3,25 mm	kg	0,033	33,20	1,10
22.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,250	15,00	3,75
23.	5009030	Flanse	10 buc	1,400	5,00	7,00
24.	5009031	Scoabe	10 buc	16,880	5,00	84,40
25.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,496	50,00	24,80
26.	5009061	Fisa de izolatie	buc	44,720	1,00	44,72
27.	5009070	Racordari	10 buc	2,520	5,00	12,60
28.	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,256	50,00	12,80
29.	7	Bloc 4 prize 2P+E alb QUATTRO NILSON	buc	8,000	185,00	1 480,00
30.	9	Cablu HIKVISION, 5e UTP-4P/CU Solid (interior)	m	164,000	13,50	2 214,00
Total materiale de construcții						12 677,16

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,186	450,00	83,70
2.	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,030	250,00	7,50
3.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	22,120	80,00	1 769,60
4.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,780	33,20	125,50
5.	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	4,864	7,80	37,94
6.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,550	18,45	10,15
7.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,400	48,60	19,44
8.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,020	33,20	0,66
9.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	12,972	7,80	101,18
10.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,186	250,00	46,50
Total utilaje de construcții						2 202,17

Cheltuieli directe	lei	23 855,38
Total		23 855,38
TVA	20 %	4 771,08

Total deviz:

28 626,46

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reparatia capitala a Blocului Operator a Investitor
IMSP Spitalul raional Causeni #Ana si
Alexandru#

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			9,07 9,07
	7122050013400	Zidar	h-om	0,020	60,45	1,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,130	60,45	7,86
2	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			10,71 9,07
	7122050013400	Zidar	h-om	0,070	60,45	4,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	60,45	4,84
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,220	1,80	0,40
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,001	410,00	0,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,005	15,00	0,07
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,010	48,60	0,49
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	18,45	0,28
3	RpEJ08B	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp	m			9,07 9,07
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,150	60,45	9,07
4	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			22,65 18,14
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,300	60,45	18,14
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,700	1,80	3,06
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	410,00	0,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010	15,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,015	48,60	0,73
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,020	18,45	0,37
		2. Montare utilaj				
5	10-04-067-23	Aparataj de televiziune : Camera IP Uniview IPC354SR3- ADNPF28-F, 4MP	buc			134,28 131,78
	1	Muncitor	h-om	2,180	60,45	131,78
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,010	250,00	2,50
6	10-04-066-07	Aparataj de perete: Priza date retea	buc			60,45 60,45
	1	Muncitor	h-om	1,000	60,45	60,45
7	pret furnizor	Bloc 4 prize 2P+E alb QUATTRO NILSON sau analogic	buc			185,00 0,00
	7	Bloc 4 prize 2P+E alb QUATTRO NILSON	buc	1,000	185,00	185,00
8	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			457,90 407,43
	1	Muncitor	h-om	6,740	60,45	407,43
	1019852	Vopsea	kg	0,020	38,50	0,77
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,310	50,00	15,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,200	1,00	12,20
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "JICЭИЛ", latime 20-30 mm,	kg	0,160	50,00	8,00

1	2	3	4	5	6	7
		grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv				
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,020	450,00	9,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,020	250,00	5,00
9	pret furnizor	Cablu HIKVISION, 5e UTP-4P/CU Solid (interior)	m.l.			13,84
						0,00
	9	Cablu HIKVISION, 5e UTP-4P/CU Solid (interior)	m	1,025	13,50	13,84
10	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			3 184,90
						1 438,71
	1	Muncitor	h-om	23,800	60,45	1 438,71
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	17 000,00	36,43
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,960	33,20	31,87
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,400	5,00	67,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,400	5,00	67,00
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,200	50,00	10,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,000	5,00	5,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,700	5,00	33,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,000	1,00	18,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,800	5,00	9,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,110	450,00	49,50
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,800	80,00	1 264,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,700	33,20	89,64
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,840	7,80	37,75
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,110	250,00	27,50
11	pret furnizor	Teava gofrata d=20 mm	m.l.			3,95
						0,00
	11	Teava gofrata d=20 mm	m	1,025	3,85	3,95
12	RpEJ01C	Confectionarea si montarea consolelor metalice pentru sustinerea de confectii metalice diverse (dispozitivele de sustinere etc.)	kg			46,48
						18,13
	7212030022700	Sudor	h-om	0,300	60,45	18,13
	2710603434771	Otel lat 30 x 4 mm	kg	0,320	22,50	7,92
	2710703500166	Otel cornier 30x30x4 mm	kg	0,720	22,50	17,82
	2735725900970	Electrozi sudura cu D = 3,25 mm	kg	0,030	33,20	1,10
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,020	38,50	0,85
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,020	33,20	0,66
13	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Cablu-canal din PE 15x10mm	100 m			1 569,77
						984,72
	1	Muncitor	h-om	16,290	60,45	984,72
	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	1,000	35,20	35,20
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	200,000	0,15	30,00
	110-03331	Cablu-canal din PE 15x10mm	m	100,000	4,25	425,00
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	6,080	7,80	47,42
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,080	7,80	47,42
14	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m			2 449,57
						2 097,60
	1	Muncitor	h-om	34,700	60,45	2 097,60
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00218	25 000,00	83,33
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	21,800	5,00	109,00
	5009031	Scoabe	10 buc	25,000	5,00	125,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,440	7,80	34,63
15	pret furnizor	Furtun metalic D25	m.l.			15,38
						0,00
	15	Furtun metalic D25	m	1,025	15,00	15,38
		3. Utilaj				
16	pret furnizor	Camera IP Uniview IPC354SR3- ADNPF28-F, 4MP, sau analogic	buc			2 200,00
						0,00
	16	Camera IP Uniview IPC354SR3- ADNPF28-F, 4MP	buc	1,000	2 200,00	2 200,00
17	pret furnizor	Cutie pentru instalarea camerei video IP54	buc			110,00

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	17	Cutie pentru instalarea camerei video IP54	buc	1,000	110,00	110,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.