

Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-1
Amenajarea scuarului

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Sector 1 - 417,50 m2		
1	RpDB36C	Desfacerea borduri din beton orice dimensiuni, asezate pe beton (borduri din beton)	m	58,000
2	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	33,400
3	TsC02D1	Incarcarea mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, a deseurilor cu descarcare in auto	100 m3	0,334
4	TsI51A10	Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	66,800
5	RpDA04B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul	m2	417,500
6	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint sub borduri	m3	2,610
7	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 30x15 cm, pe fundatie de beton	m	58,000
8	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris, inclusiv stratul de pietris de 50mm	100m2	4,175
9	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat vibropresat 60mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	417,500
		Capitolul 2. Sector 2 - 355,70 m2		
10	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din placi de beton prefabricat	m3	28,460
11	TsC02D1	Incarcarea mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, a deseurilor cu descarcare in auto	100 m3	0,285
12	TsI51A10	Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	56,910

1	2	3	4	5
13	RpDA04B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul	m2	355,700
14	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris, inclusiv stratul de pietris de 50mm	100m2	3,557
15	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat vibropresat 60mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	355,700
		Capitolul 3. Sector 3 - 420,40 m2		
16	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din placi de beton prefabricat	m3	33,630
17	TsC02D1	Incarcarea mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, a deseurilor cu descarcare in auto	100 m3	0,336
18	TsI51A10	Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	67,260
19	RpDA04B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul	m2	420,400
20	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris, inclusiv stratul de pietris de 50mm	100m2	4,204
21	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat vibropresat 60mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	420,400
		Capitolul 4. Sector 4 - 216,50 m2		
22	RpDB36C	Desfacerea borduri din beton orice dimensiuni, asezate pe beton (borduri din beton), cu recuperarea bordurelor pentru utilizare ulterioara	m	86,600
23	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	17,320
24	TsC02D1	Incarcarea mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, a deseurilor cu descarcare in auto	100 m3	0,173
25	TsI51A10	Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	34,640
26	RpDA04B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm	m2	216,500

1	2	3	4	5
		adincime autogrederul		
27	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint sub borduri	m3	3,900
28	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 30x15 cm, pe fundatie de beton, cu utilizarea bordurilor demontate anterior	m	86,600
29	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris, inclusiv stratul de pietris de 50mm	100m2	2,165
30	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat vibropresat 60mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	216,500
		Capitolul 5. Sector 5 - 147,0 m2		
31	RpDB36C	Desfacerea borduri din beton orice dimensiuni, asezate pe beton (borduri din beton), cu recuperarea bordurelor pentru utilizare ulterioara	m	29,400
32	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	11,760
33	TsC02D1	Incarcarea mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, a deseurilor cu descarcare in auto	100 m3	0,117
34	TsI51A10	Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	23,520
35	RpDA04B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul	m2	147,000
36	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint sub borduri	m3	1,320
37	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 30x15 cm, pe fundatie de beton, cu utilizarea bordurilor demontate anterior	m	29,400
38	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris, inclusiv stratul de pietris de 50mm	100m2	1,470
39	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat vibropresat 60mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	147,000
		Capitolul 6. Sector 6 - 87,70 m2		
40	RpDB36C	Desfacerea borduri din beton orice dimensiuni,	m	14,800

1	2	3	4	5
		asezate pe beton (borduri din beton), cu recuperarea bordurilor pentru utilizare ulterioara		
41	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	7,020
42	TsC02D1	Incarcarea mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, a deseurilor cu descarcare in auto	100 m3	0,070
43	TsI51A10	Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	14,030
44	RpDA04B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul	m2	87,700
45	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint sub borduri	m3	0,670
46	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 30x15 cm, pe fundatie de beton, cu utilizarea bordurilor demontate anterior	m	14,800
47	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris, inclusiv stratul de pietris de 50mm	100m2	0,877
48	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat vibropresat 60mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	87,700
		Capitolul 7. Sector 7 - 470,0 m2		
49	RpDB36C	Desfacerea borduri din beton orice dimensiuni, asezate pe beton (borduri din beton), cu recuperarea bordurilor pentru utilizare ulterioara	m	188,000
50	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	37,600
51	TsC02D1	Incarcarea mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, a deseurilor cu descarcare in auto	100 m3	0,376
52	TsI51A10	Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	75,200
53	RpDA04B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul	m2	470,000
54	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint sub borduri	m3	8,460
55	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 30x15 cm, pe fundatie de beton, cu utilizarea	m	188,000

1	2	3	4	5
		bordurilor demontate anterior		
56	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris, inclusiv stratul de pietris de 50mm	100m2	4,700
57	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat vibropresat 60mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	470,000
		Capitolul 8. Sector 8 - 496,0 m2		
58	RpDB36C	Desfacerea borduri din beton orice dimensiuni, asezate pe beton (borduri din beton), cu recuperarea bordurelor pentru utilizare ulterioara	m	74,000
59	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	39,680
60	TsC02D1	Incarcarea mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, a deseurilor cu descarcare in auto	100 m3	0,397
61	TsI51A10	Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	79,360
62	RpDA04B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul	m2	496,000
63	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint sub borduri	m3	3,330
64	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 30x15 cm, pe fundatie de beton, cu utilizarea bordurilor demontate anterior	m	74,000
65	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris, inclusiv stratul de pietris de 50mm	100m2	4,960
66	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat vibropresat 60mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	496,000
		Capitolul 9. Scara Nr.1 Capitolul 9.1. Demolari		
67	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice / Demolarea parapetului din placi de beton	m3	2,900
68	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace	m3	29,000

1	2	3	4	5
		mecanice / Demolarea treptelor		
69	RpCM33B	Demontarea placajelor din piatra naturala, cu recuperarea placilor	m2	41,960
70	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	2,540
71	TrB01A2-1	Transportul materialelor din grupa 4 (mortar, beton), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 10 m	t	68,880
72	TsH92A	Incarcarea in auto deseuri	t	68,880
73	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	68,880
		Capitolul 9.2. Constructie		
74	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3	42,180
75	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	42,180
76	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,422
77	TsD16B1	Pat din piatra sparta, compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP	m3	28,030
78	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	1 360,600
79	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	210,900
80	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B15 W6	m3	44,000

1	2	3	4	5
81	RpCC02B	Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj rezistent la umezeala, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la trepte, cu placaj de 15 mm, cu cerinte ridicate fata de geometria constructiei	m2	46,050
82	CC03C	Montare plase sudate Bpl 4x150x150 FOCT 8478-81	kg	471,800
83	CA04F	Beton turnat in scari, beton marfa si turnarea cu mijloace clasice, beton clasa B20 F100 W6, confectionat pe baza de pietris de granit fractia 2-15mm	m3	29,000
84	RpCL21A	Frecarea si lustruirea treptelor si contratrepte executate din beton mozaicat	m	348,850
85	RpCL21B	Frecarea si lustruirea platformelor executate din beton mozaicat	m2	151,240
86	CH06A	Balustrada din inox cu doua mini curente h=900/600mm, cu stilpi de sustinere cu pasul 700mm	m	12,180
87	CF11A	Tencuieli exterioare stropite pe pereti de beton beton (cu masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-nisip M 50-T pentru sprit si mortar de nisip-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	41,960
88	CG14A	Parapet din placi din beton, primul si al doilea frecat si spalati, cu placi mozaicate gr.100mm, aplicate pe un strat suport de mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv turnarea stratului suport	m2	28,980
89	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris, inclusiv stratul de pietris de 50mm	100m2	0,462
90	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat vibropresat 60mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	46,220
		Capitolul 10. Scara Nr.2		
91	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice / Demolarea treptelor	m3	0,600
92	TsH92A	Incarcarea in auto deseuri	t	1,200
93	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de	t	1,200

1	2	3	4	5
		10 t la distanta de: 15 km		
94	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3	0,960
95	TsD16B1	Pat din piatra sparta, compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP	m3	1,210
96	CC02N	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	160,050
97	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	5,400
98	CA04F	Beton turnat in scari, beton marfa si turnarea cu mijloace clasice, beton clasa C15 F100 W4	m3	2,910
		Capitolul 11. Scara Nr.3		
99	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice / Demolarea treptelor	m3	3,500
100	TsH92A	Incarcarea in auto deseuri	t	7,000
101	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	7,000
102	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3	1,150
103	TsD16B1	Pat din piatra sparta, compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP	m3	0,340
104	CC02N	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	229,350

1	2	3	4	5
105	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	3,960
106	CA04F	Beton turnat in scari, beton marfa si turnarea cu mijloace clasice, beton clasa C15 F100 W4	m3	4,170
		Capitolul 12. Scara Nr.4		
107	RpCK42A	Curatirea treptelor si contratreptelor de mortarul de ciment la denivelari si fara priza, inclusiv taierea proiementelor	m2	11,000
108	CC03C	Montare plase sudate la trepte 3x100x100	kg	12,100
109	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	11,000
110	CI24A	Placarea treptelor cu placi de gresie antiglisanta 10mm	m2	11,000
111	RpCM33B	Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare	m2	3,110
112	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice / Demolarea peretului de sprijin	m3	2,570
113	TsG07H	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de foioase tari si de brad si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin tractoare, diametrul cioatelor sau radacinilor peste 70 cm	buc	1,000
114	TsH92A	Incarcarea in auto deseuri	t	5,760
115	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	5,760
116	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3	0,980
117	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	15,310
118	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in	kg	127,300

1	2	3	4	5
		ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere		
119	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	12,850
120	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C15 W4	m3	2,570
121	CI21B	Placarea peretilor cu placi din piatra naturala demontata anterior: dimensiuni pina la 600 x 600 mm, fara costul placilor	m2	3,110
122	CG14A	Parapet din placi din beton, primul si al doilea freat si spalati, cu placi mozaicate gr.100mm, aplicate pe un strat suport de mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv turnarea stratului suport	m2	1,840
123	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada din metal negru (stilpi: teava profilata 40x40, mina curenta: teava profilata 50x25, mina curenta invalizi: teava $\phi 40$, elemente orizontale: 3buc teava profilata 15x15)	kg	16,100
124	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv $\Gamma\Phi$ -21 si doua straturi de email $\Pi\Phi$ -115	t	0,016
		Capitolul 13. Scara Nr.5		
125	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	0,530
126	RpCC02D	Cofraje confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in cofraj din PFL dur de 6 mm, in zone inchise (cofraj pierdut)	m2	6,570
127	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi Bp4x100x100 - 1,98 kg/m2	kg	13,010
128	CA04B3	Beton turnat in trepte, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15 F100 W4	m3	0,530
129	TsH92B	Incarcarea in auto a deseurilor	t	1,060

1	2	3	4	5
130	TsI51A10	Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	1,060
131	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada din metal negru (stilpi: teava profilata 40x40, mina curenta: teava profilata 50x25, mina curenta invalizi: teava ϕ 40, elemente orizontale: 3buc teava profilata 15x15)	kg	16,100
132	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t	0,016
		Capitolul 14. Scara Nr.6 (12 trepte 2000x670x150(h)mm, pandus b=1500mm)		
133	RpDB36C	Desfacerea borduri din beton orice dimensiuni, asezate pe beton (borduri din beton)	m	60,000
134	RpDB36A	Desfacerea trotuarelor din dale de beton de orice dimensiuni (dale din beton)	m2	40,200
135	TsH92B	Incarcarea in auto a deseurilor	t	4,830
136	TsI51A10	Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	4,830
137	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint sub borduri	m3	1,080
138	TsA03C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, pina la 0,75 m adincime teren tare / Indreptarea manuala pamintului	m3	4,020
139	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 30x15 cm, pe fundatie de beton	m	24,000
140	TsD16B1	Strat de repartitie din balast cu granulatia de 0-7 mm, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.100mm	m3	1,610
141	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat vibropresate colorate gr.40mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	16,100
142		Pandus	buc	0,000
143	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint spentru fundatii	m3	0,960

1	2	3	4	5
144	TsD16B1	Strat de repartitie din balast cu granulatia de 0-7 mm, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.100mm	m3	1,650
145	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	5,720
146	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	47,550
147	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	4,800
148	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C15 W4	m3	0,960
149	CC02N	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	83,420
150	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	1,550
151	CA04F	Beton turnat in pandus, beton marfa si turnarea cu mijloace clasice, beton clasa C15 F100 W4	m3	1,650
152	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	3,240
153	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada din metal negru (stilpi: teava profilata 40x40, mina curenta: teava profilata 50x25, mina curenta invalizi: teava $\phi 40$, elemente orizontale: 3buc teava profilata 15x15)	kg	70,040
154	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t	0,070

1	2	3	4	5
		Capitolul 15. Scara Nr.7		
155	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice / Demolarea parapetului din placi de beton	m3	2,320
156	RpCM33B	Demontarea placajelor din piatra naturala, cu recuperarea placilor	m2	7,560
157	TsH92B	Incarcarea in auto a deseurilor	t	4,640
158	TsI51A10	Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	4,640
159	RpCK42A	Curatirea treptelor si contratreptelor de mortarul de ciment la denivelari si fara priza, inclusiv taierea proiementelor	m2	63,160
160	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	54,950
161	RpCJ18A	Finisaje cu adeziv tip "Class Portelanat Gri" sau analog, pe trepte si contratrepte de 3 mm grosime, executat pentru indreptarea suprafetelor	m2	63,160
162	CI21A	Placarea suprafetelor cu placi de trotuar h=25mm tip "Ciocolata" sau analog	m2	63,160
163	CI21B	Placarea peretilor cu placi din piatra naturala demontata anterior: dimensiuni pina la 600 x 600 mm, fara costul placilor	m2	9,560
164	CG14A	Parapet din placi din beton, primul si al doilea frecat si spalut, cu placi mozaicate gr.100mm, aplicate pe un strat suport de mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv turnarea stratului suport	m2	23,250
165	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / piese inglobate pentru scaune din birne de lemn	kg	67,750
166	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic / Scaune din birne de lemn 80x100x2000 - 5buc	m3	0,320
167	CN18A	Vopsitorii cu vopsele pe baza de rasini alchidice modificate aplicate pe timplarie din lemn de esenta moale, executate cu un strat de grund pe baza de polimer acrilic si 2 straturi de vopsea pe	m2	14,750

1	2	3	4	5
		baza de rasini alchidice modificate, diluabila in apa		
		Capitolul 16. Scara Nr.8		
168	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice / Demolarea parapetului din placi de beton	m3	2,320
169	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice / Demolarea treptelor	m3	2,620
170	TsH92B	Incarcarea in auto a deseurilor	t	9,880
171	TsI51A10	Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	9,880
172	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	183,400
173	CA03D2	Beton turnat in trepte, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15 F15	m3	2,620
174	RpCK42A	Curatirea treptelor si contratreptelor de mortarul de ciment la denivelari si fara priza, inclusiv taierea proiementelor	m2	63,090
175	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	56,440
176	RpCJ18A	Finisaje cu adeziv tip "Class Portelanat Gri" sau analog, pe trepte si contratrepte de 3 mm grosime, executat pentru indreptarea suprafetelor	m2	63,090
177	CI21A	Placarea suprafetelor cu placi de trotuar h=25mm tip "Ciocolata" sau analog	m2	63,090
178	CI21B	Placarea peretilor cu placi din piatra naturala demontata anterior: dimensiuni pina la 600 x 600 mm, fara costul placilor	m2	0,750
179	CG14A	Parapet din placi din beton, primul si al doilea frecat si spalat, cu placi mozaicate gr.100mm, aplicate pe un strat suport de mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv turnarea stratului suport	m2	23,250
180	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru	kg	67,750

1	2	3	4	5
		sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / piese inglobate pentru scaune din birne de lemn		
181	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic / Scaune din birne de lemn 80x100x2000 - 5buc	m3	0,320
182	CN18A	Vopsitorii cu vopsele pe baza de rasini alchidice modificate aplicate pe timplarie din lemn de esenta moale, executate cu un strat de grund pe baza de polimer acrilic si 2 straturi de vopsea pe baza de rasini alchidice modificate, diluabila in apa	m2	14,750
		Capitolul 17. Parapet intre scarile Nr.7 si Nr.8		
183	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice / Demolarea parapetului din placi de beton	m3	3,800
184	TsH92B	Incarcarea in auto a deseurilor	t	7,600
185	TsI51A10	Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	7,600
186	CG14A	Parapet din placi din beton, primul si al doilea frecat si spalati, cu placi mozaicate gr. 100mm, aplicate pe un strat suport de mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv turnarea stratului suport	m2	37,990
		Capitolul 18. FAM (modelele incluse in oferta operatorului economic, se coordoneaza suplimentar cu beneficiarul)		
187	TsH91B	Instalarea urne	buc	12,000
188	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare	buc	6,000

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.