

Lucrari de schimbarea ferestrelor in blocul de
locuinte din str. Igor Vieru,13.
(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.7

DEVIZ LOCAL №

Lucrari de schimbarea ferestrelor in blocul de locuinte din str. Igor Vieru,13.

Valoarea de deviz 140 559,41 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
0	RpCO56A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	1.1.Ferestre Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	80,82	18,41	1 487,78
	7422010060100	Timplar	h-om	16,9722		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	16,9722		
1	CK23C n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	80,82	500,03	40 412,56
	7129200011200	Finisor MP	h-om	41,2182		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,041		
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	80,82		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	242,46		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	13,3353		
	2430226101600	Chit siliconic	kg	9,9409		
	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	32,328		
2	RpCJ06C n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	803,64	27,98	22 486,66
	7122050013442	Tencuitor	h-om	409,8564		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	265,2012		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 036,6956		
	2652102100713	Var pasta	m3	1,1251		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	6,9113		
3	CF50B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	262,50	43,35	11 379,90
	7122050013442	Tencuitor	h-om	320,25		

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 874,25		
4	RpCJ18E n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 0,7 mm grosime, cu pasta de var si adaos de 100 kg ipsos la 1 mc de var pasta la tavane	m2	262,54	21,15	5 553,75
	7133010012100	Ipsosar	h-om	162,7748		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	21,0032		
	2664102102006	Mortar de ipsos (pt.informatie)	m3	0,21		
5	CK26B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Glafuri montate la ferestre din aluminu	m	106,93	36,40	3 892,25
	7422010060100	Timplar	h-om	34,2176		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,5544		
	2743123549026	Glafuri din aluminu pentru ferestre	m	106,93		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	427,72		
6	CN06A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	262,54	25,46	6 683,74
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	144,397		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	105,016		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	15,7524		
	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	131,27		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	13,127		
Total 1.Ferestre						91 896,65
Incluziv salariu						39 828,76
Cheltuieli directe			lei	91 896,65		
Asigurarea medicala si sicala			22,50 %	20 676,75		
Transport			1,00 %	1 125,73		
Total			100,00 +	113 699,13		
Celtueli de reje			1,00 %	1 136,99		
Total			100,00 +	114 836,12		
Beneficiu de deviz			2,00 %	2 296,72		
Total			100,00 +	117 132,84		
TVA			20,00 %	23 426,57		

Total deviz:
Incluziv salariu

140 559,41
39 828,76



(funcția, semnătura) 0

(funcția, semnătura) 0

Investitor
Obiect

DGLC si A

Lucrari de schimbarea ferestrelor in blocul de locuinte din str. Igor Vieru,13.


Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №

Lucrari de schimbarea ferestrelor in blocul de locuinte din str. Igor Vieru,13.

(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
0	RpCO56A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	1. 1.Ferestre				
		Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			18,41
		7422010060100 Timplar	h-om	0,2100	30,00	6,30
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,11
1	CK23C n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2			500,03
		7129200011200 Finisor MP	h-om	0,5100	57,66	29,41
		9310060019920 Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	25,00	1,25
		2030112938150 Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	440,00	440,00
		2874115829126 Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,05	0,15
		2416566101572 Spuma de poliuretan	kg	0,1650	57,00	9,41
		2430226101600 Chit siliconic	kg	0,1230	140,00	17,22
		2681126001472 Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	6,00	2,40
2	RpCJ06C n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			27,98
		7122050013442 Tencuitor	h-om	0,5100	25,00	12,75
		9310060019920 Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	25,00	8,25
		2651122100402 Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	1,50	1,94

1	2	3	4	5	6	7
	26521021007 13	Var pasta	m3	0,0014	2 600,00	3,64
	14211022005 13	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	160,00	1,38
3	CF50B n. K=3=1,00; M=1,00; W=1,00	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			43,35
	71220500134 42	Tencuitor	h-om	1,2200	25,00	30,50
	26531021008 31	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,85
4	RpCJ18E n. K=3=1,00; M=1,00; W=1,00	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 0,7 mm grosime, cu pasta de var si adaos de 100 kg ipsos la 1 mc de var pasta la tavane	m2			21,15
	71330100121 00	Ipsosar	h-om	0,6200	30,00	18,60
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	25,00	2,00
	26641021020 06	Mortar de ipsos (pt.informatie)	m3	0,0008	680,00	0,54
5	CK26B n. K=3=1,00; M=1,00; W=1,00	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m			36,40
	74220100601 00	Timplar	h-om	0,3200	30,00	9,60
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	25,00	2,00
	27431235490 26	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	24,50	24,50
	28741158291 26	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,05	0,20
6	CN06A n. K=3=1,00; M=1,00; W=1,00	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			25,46
	71410200133 00	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	30,00	16,50
	24301161038 00	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	14,50	5,80
	26531021008 30	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
	26811260014 72	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,00	3,00
	17113173066 61	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05



Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)

Lucrari de schimbarea ferestrelor in blocul de locuinte
din str. Igor Vieru,13.
(denumirea obiectivului)

WinCmera2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL №

Lucrari de schimbarea ferestrelor in blocul de locuinte din str. Igor Vieru,13.

Valoarea de deviz 140 559,41 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total

1	2	3	4	* 5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera:

1.	7122050013442	Tencuitor	h-om	730,1064	25,00	18 252,66
2.	7129200011200	Finisor MP	h-om	41,2182	57,66	2 376,64
3.	7133010012100	Ipsosar	h-om	162,7748	30,00	4 883,24
4.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	144,397	30,00	4 331,91
5.	7422010060100	Timplar	h-om	51,1898	30,00	1 535,69
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	298,7998	25,00	7 469,99
7.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	16,9722	57,66	978,62
		Total manopera				39 828,76

Materiale:

1.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	6,9113	160,00	1 105,81
2.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	13,127	1,00	13,13
3.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	80,82	440,00	35 560,80
4.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	13,3353	57,00	760,11
5.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	105,016	14,50	1 522,73
6.	2430226101600	Chit siliconic	kg	9,9409	140,00	1 391,73
7.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 036,6956	1,50	1 555,04
8.	2652102100713	Var pasta	m3	1,1251	2 600,00	2 925,26
9.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	15,7524	1,80	28,35
10.	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 874,25	1,80	3 373,65
11.	2664102102006	Mortar de ipsos (pt.informatie)	m3	0,21	680,00	142,80
12.	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	163,598	6,00	981,59
13.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	106,93	24,50	2 619,78
14.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	670,18	0,05	33,51
		Total materiale de constructii				52 014,29

Utilaje de constructii:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,468	10,00	14,68
2.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,6857	10,00	26,86
3.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,2055	10,00	12,05
		Total utilaje de constructii				53,59

Total:

Cheltuieli directe	lei	91 896,65
Asigurarea medicala si sicala	22,50 %	20 676,75
Transport	1,00 %	1 125,73
Total	100,00 +	113 699,13
Celtueli de rejie	1,00 %	1 136,99
Total	100,00 +	114 836,12
Beneficiu de deviz	2,00 %	2 296,72
Total	100,00 +	117 132,84
TVA	20,00 %	23 426,57

140 559,41

Total deviz:

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)