

Anexă la Documentația de atribuire, pentru procedura de achiziție: nr. CG-01L/2026
"Achiziționarea lucrărilor de construcție, reparații capitale și rețele electrice
pentru stațiile de protecție catodică"

CAIET DE SARCINI

"Achiziționarea lucrărilor de construcție, reparații capitale și rețele electrice pentru stațiile de protecție catodică"

Lista obiectelor la care urmează să fie executate lucrările:

1. Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică pentru întreprinderea de distribuție a gazelor SRL "Bălți-gaz".

Obiectele la care urmează să fie executate lucrările de reparație capitală a stațiilor de protecție catodică cu schimbarea prizelor de împământare anodică:

- 1.1. Stație de Protecție Catodică nr. 9 or Bălți, str. Strii, 13.
- 1.2. Stație de Protecție Catodică nr. 34 or Bălți, str. Tolstoi-Hajdeu (intersecție).
- 1.3. Stație de Protecție Catodică nr. 61 or Glodeni, str. Mt. Varlaam, 65.
- 1.4. Stație de Protecție Catodică nr. 69 r-ul Glodeni, s. Iabloana.
- 1.5. Stație de Protecție Catodică nr. 82 r-ul Sângerei, or. Biruința, cartierul Ghips-Biruința.
- 1.6. Stație de Protecție Catodică nr. 28 str. Centurii, or. Bălți.
- 1.7. Stație de Protecție Catodică nr. 39 s. Hăsnășenii Noi, suc. Bălți.
- 1.8. Stație de Protecție Catodică nr. 1 str. Ștefan cel Mare nr. 8/3, or. Bălți.
- 1.9. Stație de Protecție Catodică nr. 47 s. Natalievca, r-ul Fălești.

Denumirea lucrărilor și volumul acestora pentru un obiect:

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor p/u 1 un. SPC
1	2	3	4	5
		1. Restabilirea prizelor de impamintare anodice - SRL "Balti-gaz"		
		1.1. Lucrari de montare		
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1stat. cat.	1,00
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	33,60
	8113020070100	Sondor	h-om	33,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00
	30134817400	Cablu BIII-10	m	150,00
	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,20
	2430116104840	Vopsea	kg	0,10
	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20
	1592127001000	Propan-butan	l	5,00
	2320156200951	Motorina motor Diesel-ld	l	33,27
	2320116200500	Benzina	l	5,00
	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	33,60

	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00
		1.2. Lucrari de reglare		
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in conditiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	lstat. cat.	1,00
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	8,00
		1.3. Utilaj		
3	ЭГТ 2900	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ 2900	buc	1,00
	ЭГТ 2900	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ 2900	buc	8,00

2. Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică pentru întreprinderea de distribuție a gazelor SRL "Ialoveni-gaz".

Obiectele la care urmează să fie executate lucrările de reparația capitală a stațiilor de protecție catodică cu schimbarea prizelor de împământare anodică:

- 2.1. Stație de Protecție Catodică or. Anenii Noi, str. Pușkin.
- 2.2. Stație de Protecție Catodică r-ul Anenii Noi, s. Merenii Noi, SRG.
- 2.3. Stație de Protecție Catodică r-ul Anenii Noi, s. Gura Bîcului (intersecția).
- 2.4. Stație de Protecție Catodică r-ul Anenii Noi, s. Roșcana.
- 2.5. Stație de Protecție Catodică r-ul Anenii Noi, s. Mereni (spital).
- 2.6. Stație de Protecție Catodică r-ul Anenii Noi, s. Speia (punctul medical).
- 2.7. Stație de Protecție Catodică r-ul Anenii Noi, s. Costești, SRG.
- 2.8. Stație de Protecție Catodică r-ul Anenii Noi, s. Costești, str. Hîncești.
- 2.9. Stație de Protecție Catodică or. Ialoveni, str. A. Cristea.
- 2.10. Stație de Protecție Catodică r-ul Criuleni, s. Ișnovăț.
- 2.11. Stație de Protecție Catodică mun. Strășeni, str. Testimițeanu.
- 2.12. Stație de Protecție Catodică r-ul Strășeni, s. Cojușna, SRG.

Denumirea lucrărilor și volumul acestora pentru un obiect:

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor p/u 1 un. SPC
1	2	3	4	5
		1. Restabilirea prizelor de impamintare anodice, SRL "Ialoveni-gaz"		
		1.1. Lucrari de montare		
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	lstat. cat.	1,00
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	40,00
	8113020070100	Sondor	h-om	40,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00
	30134817400	Cablu БПП-6	m	30,00
	3130134817402	Cablu ABBГ 3x10 + 1x6	m	20,00
	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,20
	2430116104840	Vopsea	kg	0,10
	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20
	1592127001000	Propan-butan	l	5,00
	2320156200951	Motorina motor Diesel	l	33,27
	2320116200500	Benzina	l	5,00
	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	40,00
	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00

		1.2. Lucrari de reglare		
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in conditiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1 stat. cat.	1,00
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	8,00
		1.3. Utilaj		
3	ЭГТ 2900	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ 2900	buc	1,00
	ЭГТ 2900	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ 2900	buc	10,00

3. Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică pentru întreprinderea de distribuție a gazelor SRL "Gagauz-gaz".

Obiectele la care urmează să fie executate lucrările de reparația capitală a stațiilor de protecție catodică cu schimbarea prizelor de împământare anodică:

3.1. Stație de Protecție catodică or. Ceadîr-Lunga, str. Proletarscaia:

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor p/u 1 un. SPC
1	2	3	4	5
		1. Restabilirea prizelor de impamintare anodice, SRL "Gagauz-gaz"		
		1.1. Lucrari de montare		
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1 stat. cat.	1,00
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	59,20
	8113020070100	Sondor	h-om	59,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00
	30134817400	Cablu БИПН 1x10	m	200,00
	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,20
	2430116104840	Vopsea	kg	0,10
	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20
	1592127001000	Propan-butan	l	5,00
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,27
	2320116200500	Benzina	l	5,00
	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	59,20
	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00
		1.2. Lucrari de reglare		
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in conditiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1 stat. cat.	1,00
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	8,00
		1.3. Utilaj		
3	ЭГТ 2900	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ 2900	buc	1,00
	ЭГТ 2900	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ 2900	buc	16,00

3.2. Stație de Protecție catodică or. Vulcanesti, str. Sov.Armi, 2:

Denumirea lucrărilor și volumul acestora pentru un obiect:

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor p/u 1 un. SPC
1	2	3	4	5
		1. Restabilirea prizelor de împamintare anodice, SRL "Gagauz-gaz"		
		1.1. Lucrari de montare		
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1stat. cat.	1,00
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	40,00
	8113020070100	Sondor	h-om	40,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00
	30134817400	Cablu BIII 1x10	m	320,00
	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,20
	2430116104840	Vopsea	kg	0,10
	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20
	1592127001000	Propan-butan	l	5,00
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,27
	2320116200500	Benzina	l	5,00
	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	40,00
	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00
		1.2. Lucrari de reglare		
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in conditiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1stat. cat.	1,00
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	8,00
		1.3. Utilaj		
3	ЭГТ 2900	Priza de împamintare (Anod) ЭГТ 2900	buc	1,00
	ЭГТ 2900	Priza de împamintare (Anod) ЭГТ 2900	buc	10,00

3.3. Stație de Protecție catodică s. Sadic, SRG.

3.4. Stație de Protecție catodică s.Cotovscoe, brigadă de tractoare.

Denumirea lucrărilor și volumul acestora pentru un obiect:

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor p/u 1 un. SPC
1	2	3	4	5
		1. Restabilirea prizelor de împamintare anodice, SRL "Gagauz-gaz"		
		1.1. Lucrari de montare		
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1stat. cat.	1,00
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	59,20
	8113020070100	Sondor	h-om	59,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00
	30134817400	Cablu BIII 1x10	m	320,00
	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,20
	2430116104840	Vopsea	kg	0,10

	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20
	1592127001000	Propan-butan	l	5,00
	2320156200951	Motorina motor Diesel-ld	l	33,27
	2320116200500	Benzina	l	5,00
	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	59,20
	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00
		1.2. Lucrari de reglare		
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in conditiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1stat. cat.	1,00
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	8,00
		1.3. Utilaj		
3	ЭГТ 2900	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ 2900	buc	1,00
	ЭГТ 2900	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ 2900	buc	16,00

4. Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică pentru întreprinderea de distribuție a gazelor SRL "Orhei-gaz".

Obiectele la care urmează să fie executate lucrările de reparația capitală a stațiilor de protecție catodică cu schimbarea prizelor de împământare anodică:

- 4.1.** Stație de Protecție Catodică № 1 r-nul Orhei, s. Cișmea.
4.2. Stație de Protecție Catodică № 4 mun. Orhei, str. Eminescu 16.

Denumirea lucrărilor și volumul acestora pentru un obiect:

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor p/u 1 un. SPC
		1. Restabilirea prizelor de impamintare anodice - SRL "Orhei-gaz"		
		1.1. Lucrari de montare		
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1stat. cat.	1,00
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	46,40
	8113020070100	Sondor	h-om	46,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00
	30134817400Ca blu ABBГ 4-16	Cablu ABBГ 4-16	m	50,00
	30134817400	Cablu БПН-6	m	100,00
	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,20
	2430116104840	Vopsea	kg	0,10
	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20
	1592127001000	Propan-butan	l	5,00
	2320156200951	Motorina motor Diesel-ld	l	33,27
	2320116200500	Benzina	l	5,00
	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	46,40
	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00
		1.2. Lucrari de reglare		
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in conditiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1stat. cat.	1,00
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	8,00

		1.3. Utilaj		
3	ЭГТ 2900	Priza de împamintare (Anod) ЭГТ 2900	buc	1,00
	ЭГТ 2900	Priza de împamintare (Anod) ЭГТ 2900	buc	12,00

4.3. Stație de Protecție Catodică №14 r-nul Rezina, s. Cinișeuți.

Denumirea lucrărilor și volumul acestora pentru un obiect:

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor p/u 1 un. SPC
1	2	3	4	5
		1. Restabilirea prizelor de împamintare anodice - SRL "Orhei-gaz"		
		1.1. Lucrari de montare		
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1 stat. cat.	1,00
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	27,20
	8113020070100	Sondor	h-om	27,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00
	30134817400	Cablu БПН-6	m	45,00
	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,20
	2430116104840	Vopsea	kg	0,10
	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20
	1592127001000	Propan-butan	l	5,00
	2320156200951	Motorina motor Diesel-ld	l	33,27
	2320116200500	Benzina	l	5,00
	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	27,20
	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00
		1.2. Lucrari de reglare		
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in conditiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1 stat. cat.	1,00
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	8,00
		1.3. Utilaj		
3	ЭГТ 2900	Priza de împamintare (Anod) ЭГТ 2900	buc	1,00
	ЭГТ 2900	Priza de împamintare (Anod) ЭГТ 2900	buc	6,00

5. Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică pentru întreprinderea de distribuție a gazelor SRL "Cahul-gaz".

Obiectele la care urmează să fie executate lucrările de reparația capitală a stațiilor de protecție catodică cu schimbarea prizelor de împământare anodică:

5.1. Stație de Protecție Catodică mun. Cahul, str. Alexei Mateevici 99 (nr. inv. 888/195)

Denumirea lucrărilor și volumul acestora pentru un obiect:

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor p/u 1 un. SPC
1	2	3	4	5
		1. Restabilirea prizelor de împamintare anodice, SRL "Cahul-gaz"		
		1.1. Lucrari de montare		

1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	lstat. cat.	1,00
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	40,00
	8113020070100	Sondor	h-om	40,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00
	30134817400	Cablu BIII-6	m	40,00
	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,20
	2430116104840	Vopsea	kg	0,10
	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20
	1592127001000	Propan-butan	l	5,00
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,27
	2320116200500	Benzina	l	5,00
	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	40,00
	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00
		1.2. Lucrari de reglare		
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in conditiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	lstat. cat.	1,00
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	8,00
		1.3. Utilaj		
3	ЭГТ 2900	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ 2900	buc	1,00
	ЭГТ 2900	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ 2900	buc	10,00

6. Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică pentru întreprinderea de distribuție a gazelor SRL "Taraclia-gaz".

Obiectele la care urmează să fie executate lucrările de reparația capitală a stațiilor de protecție catodică cu schimbarea prizelor de împământare anodică:

6.1. Stație de Protecție Catodică № 8 or. Taraclia, str. Ceapaev, 45.

Denumirea lucrărilor și volumul acestora pentru un obiect:

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor p/u 1 un. SPC
1	2	3	4	5
		1. Restabilirea prizelor de impamintare anodice, SRL "Taraclia-gaz"		
		1.1. Lucrari de montare		
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	lstat. cat.	1,00
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	72,00
	8113020070100	Sondor	h-om	72,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00
	30134817400	Cablu BIII-6	m	150,00
	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,20
	2430116104840	Vopsea	kg	0,10
	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20
	1592127001000	Propan-butan	l	5,00
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,27
	2320116200500	Benzina	l	5,00
	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	72,00

	2952260003000	Excavator		
		1.2. Lucrari de reglare	h-ut	8,00
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in conditiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1 stat. cat.	1,00
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	8,00
		1.3. Utilaj		
3	ЭГТ 2900	Priza de împamintare (Anod) ЭГТ 2900	buc	1,00
	ЭГТ 2900	Priza de împamintare (Anod) ЭГТ 2900	buc	20,00

6.2. Stație de Protecție Catodică № 2 or. Tvardița, str. Ceapaev, 68.

Denumirea lucrărilor și volumul acestora pentru un obiect:

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor p/u 1 un. SPC
1	2	3	4	5
		1. Restabilirea prizelor de împamintare anodice SRL "Taraclia-gaz"		
		1.1. Lucrari de montare		
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1 stat. cat.	1,00
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	46,40
	8113020070100	Sondor	h-om	46,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00
	30134817400	Cablu БППИ-6	m	150,00
	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,20
	2430116104840	Vopsea	kg	0,10
	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20
	1592127001000	Propan-butan	l	5,00
	2320156200951	Motorina motor Diesel-Id	l	33,27
	2320116200500	Benzina	l	5,00
	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	46,40
	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00
		1.2. Lucrari de reglare		
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in conditiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1 stat. cat.	1,00
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	8,00
		1.3. Utilaj		
3	ЭГТ 2900	Priza de împamintare (Anod) ЭГТ 2900	buc	1,00
	ЭГТ 2900	Priza de împamintare (Anod) ЭГТ 2900	buc	12,00

7. Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică pentru întreprinderea de distribuție a gazelor SRL "Edineț-gaz".

Obiectele la care urmează să fie executate lucrările de reparație capitală a stațiilor de protecție catodică cu schimbarea prizelor de împământare anodică:

7.1. Stație de Protecție Catodică din s. Paustova, r-nul Ocnița.

7.2. Stație de Protecție Catodică din s. Tabani, r-nul Briceni.

7.3. Stație de Protecție Catodică din s. Corjeuți, r-nul Briceni.

Denumirea lucrărilor și volumul acestora pentru un obiect:

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor p/u 1 un. SPC
1	2	3	4	5
		1. Restabilirea prizelor de împământare anodice - SRL "Edinet-gaz"		
		1.1. Lucrari de montare		
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1 stat. cat.	1,00
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	27,20
	8113020070100	Sondor	h-om	27,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00
	30134817400 ABBΓ	Cablu ABBΓ 3x10 + 1x6	m	40,00
	30134817400	Cablu BIII-6	m	60,00
	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,20
	2430116104840	Vopsea	kg	0,10
	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20
	1592127001000	Propan-butan	l	5,00
	2320156200951	Motorina motor Diesel-ld	l	33,27
	2320116200500	Benzina	l	5,00
	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	27,20
	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00
		1.2. Lucrari de reglare		
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in conditiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1 stat. cat.	1,00
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	8,00
		1.3. Utilaj		
3	ЭГТ 2900	Priza de împământare (Anod) ЭГТ 2900	buc	1,00
	ЭГТ 2900	Priza de împământare (Anod) ЭГТ 2900	buc	6,00

8. Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică pentru întreprinderea de distribuție a gazelor SRL "Ștefan-Vodă-gaz".

Obiectele la care urmează să fie executate lucrările de reparația capitală a stațiilor de protecție catodică cu schimbarea prizelor de împământare anodică:

8.1. Stația de protecție catodică № 23 s. Grădinița, r-nul Căușeni.

Denumirea lucrărilor și volumul acestora pentru un obiect:

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor p/u 1 un. SPC
1	2	3	4	5
		1. Restabilirea prizelor de împământare anodice, SRL "Ștefan-Vodă-gaz"		
		1.1. Lucrari de montare		

1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	lstat. cat.	1,00
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	40,00
	8113020070100	Sondor	h-om	40,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00
	30134817400	Cablu BIII-6	m	200,00
	3130134817402	Cablu ABBΓ 3x10 + 1x6	m	200,00
	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,20
	2430116104840	Vopsea	kg	0,10
	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20
	1592127001000	Propan-butan	l	5,00
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,27
	2320116200500	Benzina	l	5,00
	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	40,00
	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00
		1.2. Lucrari de reglare		
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in condiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	lstat. cat.	1,00
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	8,00
		1.3. Utilaj		
3	ЭГТ 2900	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ 2900	buc	1,00
	ЭГТ 2900	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ 2900	buc	10,00

8.2. Stația de protecție catodică № 16 s. Hagimus, r-nul Căușeni.

Denumirea lucrărilor și volumul acestora pentru un obiect:

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor p/u 1 un. SPC
1	2	3	4	5
		1. Restabilirea prizelor de impamintare anodice, SRL "Stefan-Voda-gaz"		
		1.1. Lucrari de montare		
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	lstat. cat.	1,00
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	40,00
	8113020070100	Sondor	h-om	40,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00
	30134817400	Cablu BIII-6	m	150,00
	3130134817402	Cablu ABBΓ 3x10 + 1x6	m	150,00
	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,20
	2430116104840	Vopsea	kg	0,10
	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20
	1592127001000	Propan-butan	l	5,00
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,27
	2320116200500	Benzina	l	5,00
	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	40,00
	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00
		1.2. Lucrari de reglare		
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de	lstat. cat.	1,00

		protecție catodică în condițiile în care lungimea totală a construcției supuse protecției este de până la 1 km		
	7123030012700	Montator la protecția contra coroziunii	h-om	8,00
		1.3. Utilaj		
3	ЭГТ 2900	Priza de împământare (Anod) ЭГТ 2900	buc	1,00
	ЭГТ 2900	Priza de împământare (Anod) ЭГТ 2900	buc	10,00

9. Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică pentru întreprinderea de distribuție a gazelor SRL "Chișinău-gaz".

Obiectele la care urmează să fie executate lucrările de reparație capitală a stațiilor de protecție catodică cu schimbarea prizelor de împământare anodică:

- 9.1. Stație de Protecție Catodică din str. Ungureanu 22, mun. Chișinău (nr. inv. 5268).
- 9.2. Stație de Protecție Catodică din str. Belinski 16, mun. Chișinău (nr. inv. 6451).
- 9.3. Stație de Protecție Catodică din str. Otovasca 27a, mun. Chișinău (nr. inv. 5286).
- 9.4. Stație de Protecție Catodică din str. Mircești 56/2, mun. Chișinău (nr. inv. 6417).
- 9.5. Stație de Protecție Catodică din str. Butucului 16, mun. Chișinău (nr. inv. 6408).
- 9.6. Stație de Protecție Catodică din str. Sf. Dumitru 1, or. Vadul lui Vodă mun. Chișinău (nr. inv. 6442).
- 9.7. Stație de Protecție Catodică din str. Lomonosov 51/1, mun. Chișinău (nr. inv. 5287).
- 9.8. Stație de Protecție Catodică din str. Studenților 7/3, mun. Chișinău (nr. inv. 5282).
- 9.9. Stație de Protecție Catodică din str. Calea Ghidighiciului, s. Ghidighici, mun. Chișinău (nr. inv. 13102).
- 9.10. Stație de Protecție Catodică din bd. Mircea cel Bătrân 48, mun. Chișinău (nr. inv. 13146).

Denumirea lucrărilor și volumul acestora pentru un obiect:

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor p/u 1 un. SPC
1	2	3	4	5
		1. Restabilirea prizelor de împământare anodice, mun. Chisinau		
		1.1. Lucrari de montare		
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1stat. cat.	1,00
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	40,00
	8113020070100	Sondor	h-om	40,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00
	30134817400	Cablu БПП-6	m	120,00
	3130134817402	Cablu АВВГ 3x10 + 1x6	m	30,00
	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,20
	2430116104840	Vopsea	kg	0,10
	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20
	1592127001000	Propan-butan	l	5,00
	2320156200951	Motorina motor Diesel-ld	l	33,27
	2320116200500	Benzina	l	5,00
	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	40,00
	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00
		1.2. Lucrari de reglare		
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in conditiile in care lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1stat. cat.	1,00
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	8,00
		1.3. Utilaj		

3	ЭГТ 2900	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ 2900	buc	1,00
	ЭГТ 2900	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ 2900	buc	10,00

Președintele Grupului de lucru

Secretarul Grupului

Membrii Grupului

 **Roșca M.**

Mutruc M. 

Cherpec S. 

Demian A. 

Răsoi V. 

Calașnic N. 

Lisa I. 