

**Lucrari de reparatie a
incaperilor din cadrul I.P. L.T.
"Spiru Haret", din mun.
Chisinau, str. Maria Cebotari, 53**
(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-1
Reparatie**

Valoarea de deviz 1 477 518,32 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Vestiar exterior Baieti/Fete				
		1.1.1. Demolari				
1	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	45,000	88,44 88,00	3 979,90 3 960,00
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	68,000	16,23 14,85	1 103,30 1 009,80
3	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc	m2	25,000	45,27 42,90	1 131,87 1 072,50
4	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	25,000	18,62 16,50	465,62 412,50
5	RpCR42A	Curatarea manuala a suprafetelor tavanelor de vopsea	m2	25,000	12,65 12,65	316,25 316,25
6	RCsB29J	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu forez-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm (K=3.7, pentru grosimea peretelui de 400mm)	buc	2,000	181,29 27,50	362,58 55,00
7	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	15,000	5,50 5,50	82,50 82,50

1	2	3	4	5	6	7
8	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	15,000	24,35 16,50	365,23 247,50
9	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	3,350	68,79 68,79	230,45 230,45
10	TrI1AA02F 1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t	3,350	27,58 27,58	92,40 92,40
11	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	3,350	157,97 0,00	529,20 0,00
		Total Demolari Inclusiv salariu				8 659,30 7 478,90
		1.1.2. Pardoseli				
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2	25,000	6,81 1,65	170,32 41,25
13	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	25,000	100,28 38,50	2 507,12 962,50
14	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, minim 8mm grosime, culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul)	m2	25,000	363,64 159,50	9 090,91 3 987,50
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				11 768,35 4 991,25
		1.1.3. Pereti				
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2	70,000	6,81 1,65	476,91 115,50
16	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	68,000	140,62 93,50	9 562,15 6 358,00

1	2	3	4	5	6	7
17	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	10,000	43,15 36,30	431,46 363,00
18	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm (Modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	70,000	352,70 121,00	24 689,11 8 470,00
		Total Pereti Inclusiv salariu				35 159,63 15 306,50
		1.1.4. Tavane				
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	25,000	4,39 1,65	109,79 41,25
20	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	25,000	38,77 30,25	969,28 756,25
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	25,000	4,39 1,65	109,79 41,25
22	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Matlatex sau analog)	m2	25,000	49,60 30,25	1 240,12 756,25
		Total Tavane Inclusiv salariu				2 428,98 1 595,00
		Total Vestiar exterior Baieti/Fete Inclusiv salariu				58 016,26 29 371,65
		1.2. Reparatii exterioare				
23	RpCO56A	Demontari: timplarie din metal (usi- 2buc.)	m2	6,700	23,15 23,15	155,10 155,10
24	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usi exterioare profil	m2	6,700	2 425,70 44,57	16 252,20 298,65

1	2	3	4	5	6	7
		PVC clasa A, grosimea profil minim 70mm, cu 2 deschideri, 2300x1450mm- 2 buc)				
25	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane	m	37,000	7,95 7,70	294,15 284,90
26	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv 150mm	m	27,000	205,98 16,50	5 561,45 445,50
27	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D90mm	m	10,000	256,01 19,25	2 560,10 192,50
28	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - Glaf la parapet	m	15,000	7,95 7,70	119,25 115,50
29	CE23D	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm (Glaf pentru parapet 1200mm)	m	15,000	272,52 68,75	4 087,74 1 031,25
		Total Reparatii exterioare Inclusiv salariu				29 029,99 2 523,40
		1.3. Sala pentru sport in subsol				
		1.3.1. Demolari				
30	RpIB11B	Demontari de radiatoare cu recuperarea materialului, pentru ulterioara lor montare	buc	2,000	6,60 6,60	13,20 13,20
31	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din linoleum	m2	20,500	28,32 25,27	580,62 518,10
32	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc	m2	43,000	45,28 42,90	1 946,83 1 844,70
33	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	43,000	18,63 16,50	800,88 709,50
34	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	90,000	16,23 14,85	1 460,25 1 336,50
35	RpCO56A	Demontari: timplarie din metal (usi- 1buc,)	m2	2,310	23,33 23,33	53,90 53,90
36	RpCO56C	Demontari: tavanelor armstrong	m2	22,500	13,76 13,76	309,65 309,65

1	2	3	4	5	6	7
37	RpSB03B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm	m	6,000	4,40 4,40	26,40 26,40
38	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	25,000	5,50 5,50	137,50 137,50
39	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	25,000	24,23 16,50	605,77 412,50
40	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Demontarea corpurilor de iluminat cu recuperarea materialului pentru ulterioara lui montare)	buc	4,000	12,10 12,10	48,40 48,40
41	RpEG17A	Demontarea tablourilor electrice pe placa de marmura	buc	1,000	5,50 5,50	5,50 5,50
42	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	6,000	3,30 3,30	19,80 19,80
43	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	5,000	68,75 68,75	343,75 343,75
44	TrI1AA02F 1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t	5,000	27,50 27,50	137,50 137,50
45	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	5,000	157,92 0,00	789,60 0,00
		Total Demolari Inclusiv salariu				7 279,55 5 916,90
		1.3.2. Pardoseli				
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2	43,000	6,81 1,65	292,95 70,95
47	CG01A	Strat suport pentru pardoseli	m2	43,000	100,34	4 314,68

1	2	3	4	5	6	7
		executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin			38,50	1 655,50
48	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (Linoleum sportiv 10 mm grosime, inclusiv plinta 15cm, inclusiv marcajele de delimitare, culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul)	m2	48,560	1 058,88 175,45	51 419,43 8 520,05
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				56 027,06 10 246,50
		1.3.3. Pereti				
49	CD71A	Zidirea peretilor exteriori si interiori (fara goluri) din pietre de beton usor fara placare pe adeziv : pentru inaltimea etajului pina la 4 m (Astuparea usii cu blocuri BCA 200mm)	m3	0,460	4 344,67 266,63	1 998,55 122,65
50	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5mm, rezistent la umiditate cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: corob din gips-carton, pentru mascarea retelelor ingineresti	m2	3,500	430,79 207,27	1 507,77 725,45
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2	90,000	6,81 1,65	613,17 148,50
52	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	90,000	94,94 67,10	8 545,05 6 039,00
53	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) (K=15 pentru material si utilaj)	m2	90,000	97,09 13,20	8 737,88 1 188,00
54	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec	m2	6,500	145,98 81,74	948,86 531,30

1	2	3	4	5	6	7
		uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane				
55	CK26D	Corner din aluminiu 25x25mm	m	30,000	14,05 5,50	421,50 165,00
56	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	96,500	22,68 11,00	2 188,79 1 061,50
57	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	96,500	38,77 30,25	3 741,39 2 919,40
58	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	96,500	4,39 1,65	424,04 159,50
59	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Matllatex sau analog, culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	96,500	49,61 30,25	4 787,12 2 919,40
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact (Perete din coridor)	m2	2,310	6,89 1,67	15,91 3,85
61	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos (Perete din coridor)	m2	2,310	95,03 67,14	219,51 155,10
62	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Perete din coridor)	m2	2,310	22,63 10,95	52,27 25,30
63	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, (Perete din coridor)	m2	2,310	38,74 30,24	89,49 69,85
64	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Perete din coridor)	m2	2,310	24,33 7,62	56,20 17,60
65	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu	m2	2,310	205,32 67,14	474,28 155,10

1	2	3	4	5	6	7
		amestec "TINC" la pereti (Perete din coridor)				
66	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	13,000	4,39 1,65	57,10 21,45
67	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Matlatex sau analog, culoarea se va coordona cu beneficiarul) (Perete din coridor)	m2	13,000	49,61 30,25	644,95 393,25
68	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de ventilare 250x300)	buc	2,000	96,92 27,50	193,85 55,00
		Total Pereti Inclusiv salariu				35 717,68 16 876,20
		1.3.4. Tavane				
69	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	22,500	299,39 121,00	6 736,30 2 722,50
70	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2	20,500	6,79 1,64	139,24 33,55
71	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	20,500	112,29 84,16	2 301,95 1 725,35
72	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52) (K=5 pentru material si mecanisme)	m2	20,500	23,05 17,04	472,43 349,25
73	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Perete din coridor)	m2	20,500	22,68 11,00	465,04 225,50

1	2	3	4	5	6	7
74	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	20,500	38,75 30,24	794,47 619,85
75	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	20,500	4,38 1,64	89,69 33,55
76	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Matlatex sau analog, culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	20,500	49,62 30,26	1 017,17 620,40
		Total Tavane Inclusiv salariu				12 016,29 6 329,95
		1.3.5. Retele de canalizare				
77	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Tuburi din polipropilena tripulsat fonoabsorbant pentru canalizare D110 x 4.9mm- verde)	m	6,000	191,40 17,60	1 148,40 105,60
78	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Revizie din polipropilena PP D110- verde)	buc	1,000	167,90 15,40	167,90 15,40
79	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Cot din polipropilena PP D110- verde)	buc	3,000	137,82 15,40	413,45 46,20
80	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Teu din polipropilena PP D110- verde)	buc	1,000	217,90 15,40	217,90 15,40
81	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D110 mm x 13mm	m	6,000	244,38 28,05	1 466,30 168,30
		Total Retele de canalizare Inclusiv salariu				3 413,95 350,90

1	2	3	4	5	6	7
		1.3.6. Incalzire				
82	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Radiator existent)	buc	2,000	52,06 35,75	104,12 71,50
		Total Incalzire Inklusiv salariu				104,12 71,50
		Total Sala pentru sport in subsol Inklusiv salariu				114 558,65 39 791,95
		1.4. Reparatia si mentenanta blocurilor sanitare				
		1.4.1. Demolare				
83	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	13,500	88,44 88,00	1 193,90 1 188,00
84	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m	6,000	49,50 49,50	297,00 297,00
85	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	6,000	20,70 13,20	124,20 79,20
		Total Demolare Inklusiv salariu				1 615,10 1 564,20
		1.4.2. Pereti				
86	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2	13,500	6,78 1,63	91,56 22,00
87	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment	m2	13,500	91,40 67,10	1 233,87 905,85
88	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm (Modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	13,500	352,77 121,00	4 762,44 1 633,50
		Total Pereti Inklusiv salariu				6 087,87 2 561,35
		1.4.3. Lucrari tehnico-sanitare				
89	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm (Tevi din polipropilena PN20)	m	15,000	68,86 17,05	1 032,85 255,75

1	2	3	4	5	6	7
		pentru apa D 20)				
90	SA37B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încastrare, conductele având diametrul de 3/4" (Colier din oțel zincat cu garnitură de cauciuc și diblu pentru fixarea tevelor pentru conducte D20)	buc	15,000	27,65 15,95	414,78 239,25
91	SF04A	Efectuarea probei de etanșitate și funcționare a instalației de canalizare executată din tuburi de fontă, pentru scurgere, teava de policlorură de vinil, neplastifiată, tip ușor sau din material plastic, fontă ductilă teava având diametrul de până la 100 mm inclusiv	10 m	1,500	4,40 4,40	6,60 6,60
92	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalației de apă caldă sau rece executată din conducte de oțel, zincate, pentru instalații, sudate longitudinal, având diametrul de 3/8"-2"	m	15,000	8,25 8,25	123,75 123,75
93	IC53B	Racord olandez U2, negru, având diametrul de 3/4" ...1" (Racord olandez PPR 20 x 1/2")	buc	6,000	43,59 11,00	261,54 66,00
94	IC53B	Racord olandez U2, negru, având diametrul de .1" (Racord Olandez PPR 20 x 1")	buc	2,000	50,59 11,00	101,18 22,00
95	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de închidere, având diametrul de 3/8" - 1/2" (Robinet bila de serviciu 1/2)	buc	2,000	92,15 7,15	184,30 14,30
96	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinată cu garnitură de cauciuc, montată aparent sau îngropată sub pardoseală, având diametrul de 50 mm (Tuburi din polipropilenă PP tripulsat fonoabsorbant pentru canalizare D50)	m	18,000	123,30 13,75	2 219,48 247,50
97	SB09C	Piesa de legătură din material plastic pentru canalizare, imbinată cu garnitură de cauciuc, având	buc	3,000	133,05 12,10	399,15 36,30

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 50 mm Revizie din polipropilena PP D50				
98	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	12,000	63,00 12,10	756,00 145,20
99	SA37F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 2" (Colier din oțel zincat cu garnitura de cauciuc și diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D50)	buc	15,000	40,37 23,65	605,58 354,75
100	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de închidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Robinet sub lavoar D 15)	buc	64,000	55,35 9,90	3 542,40 633,60
101	SA35A	Fitinguri din fontă maleabilă, montate prin insurubare la tevi din oțel pentru instalații zincate, la coloane pentru hidranți interiori, teava avind diametrul de 2" (Racord flexibil, lungime 300mm, D1/2)	buc	64,000	157,81 30,25	10 100,07 1 936,00
102	RpSB25A	Montarea sifonului de pardoseală din fontă emailată, simplu, avind diametrul de 50 mm (Demontarea și montarea Sifon PVC pentru lavuar)	buc	15,000	183,09 55,00	2 746,39 825,00
103	RpSB25A	Montarea sifonului de pardoseală din fontă emailată, simplu, avind diametrul de 50 mm (Demontarea și montarea Sifon PVC pentru pisuar)	buc	9,000	214,60 55,00	1 931,42 495,00
104	RpSC42A	Inlocuirea, cu recuperarea accesoriilor a rezervorului de apă pentru WC din fontă, portelan, material plastic, etc., montat la înălțime sau semiînălțime (Rezervor de apă pentru WC turcesc în pardoseală)	buc	25,000	857,50 49,50	21 437,50 1 237,50
		Total Lucrari tehnico-sanitare Inklusiv salariu				45 862,99 6 638,50

1	2	3	4	5	6	7
		Total Reparatia si mentenanta blocurilor sanitare Inklusiv salariu				53 565,96 10 764,05
		1.5. Reparatie incapere izolator				
		1.5.1. Demolare				
105	RpIB11B	Demontari de radiatoare	buc	1,000	6,60 6,60	6,60 6,60
106	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	42,000	16,23 14,85	681,45 623,70
107	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din laminat	m2	15,000	32,77 29,70	491,52 445,50
108	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	0,750	8,80 8,80	6,60 6,60
109	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile (Demontarea corpurilor de iluminat cu recuperarea materialului pentru ulterioara lui montare)	buc	2,000	12,10 12,10	24,20 24,20
110	RpEG17A	Demontarea tablourilor electrice pe placa de marmura	buc	1,000	5,50 5,50	5,50 5,50
111	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	4,000	3,30 3,30	13,20 13,20
112	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	1,000	68,75 68,75	68,75 68,75
113	TrI1AA02F 1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t	1,000	27,50 27,50	27,50 27,50
114	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	1,000	159,60 0,00	159,60 0,00
		Total Demolare Inklusiv salariu				1 484,92 1 221,55
		1.5.2. Pardoseli				

1	2	3	4	5	6	7
115	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	15,000	135,83 12,87	2 037,51 193,05
116	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (Placi laminat 12mm, seria 33 rezistent la umeditate, plinta PVC 80mm - 15,9m, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	15,000	414,81 85,25	6 222,10 1 278,75
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				8 259,61 1 471,80
		1.5.3. Pereti				
117	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2	42,000	6,81 1,65	286,15 69,30
118	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	42,000	94,94 67,10	3 987,63 2 818,20
119	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) (K=15 pentru material si utilaj)	m2	42,000	97,09 13,20	4 077,68 554,40
120	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	42,000	22,68 11,00	952,58 462,00
121	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	42,000	38,77 30,25	1 628,20 1 270,50
122	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	42,000	4,39 1,65	184,46 69,30
123	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2	m2	42,000	49,60 30,25	2 083,32 1 270,50

1	2	3	4	5	6	7
		straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Matlatex sau analog, culoarea se va coordona cu beneficiarul)				
		Total Pereti Inclusiv salariu				13 200,02 6 514,20
		1.5.4. Tavane				
124	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	15,000	299,42 121,00	4 491,25 1 815,00
		Total Tavane Inclusiv salariu				4 491,25 1 815,00
		1.5.5. Lucrari tehnico-sanitare				
125	RCsB29G	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu forez-carota diamantata cu diametrul de: 80 mm (K=27,1, pentru lungimea totala a forajului 3m)	buc	1,000	3 948,80 656,15	3 948,80 656,15
126	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm (Tevi din polipropilena PN20 pentru apa D 20)	m	16,000	68,86 17,05	1 101,80 272,80
127	SA37B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 3/4" (Colier din oțel zincat cu garnitura de cauciuc și diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D20)	buc	10,000	27,48 15,95	274,82 159,50
128	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de închidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Robinet apă cu sferă și fluture, Fi-Fi D 20)	buc	2,000	95,33 9,90	190,65 19,80
129	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de închidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Robinet sub lavoar D 15)	buc	2,000	55,12 9,90	110,25 19,80
130	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan	buc	1,000	1 858,32	1 858,32

1	2	3	4	5	6	7
		sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal			104,50	104,50
131	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (baterie de lavuar cromata)	buc	1,000	710,75 90,75	710,75 90,75
132	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Tuburi din polipropilena PP tripulsat fonoabsorbant pentru canalizare D50)	m	10,000	123,30 13,75	1 233,04 137,50
133	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	6,000	63,00 12,10	378,00 72,60
134	SA37F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 2" (Colier din oțel zincat cu garnitura de cauciuc și diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D50)	buc	5,000	40,77 23,65	203,85 118,25
		Total Lucrari tehnico-sanitare Inclusiv salariu				10 010,28 1 651,65
		1.5.6. Incalzire				
135	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm PN25	m	4,000	61,86 22,00	247,44 88,00
136	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din oțel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida D25	buc	4,000	20,45 11,00	81,80 44,00

1	2	3	4	5	6	7
137	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Fiting pentru teava PPR PN25, D 25)	buc	6,000	<u>16,24</u> 8,25	<u>97,45</u> 49,50
138	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm, PN 25	m	1,000	<u>51,87</u> 19,25	<u>51,87</u> 19,25
139	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Fiting pentru teava PPR PN25, D 20)	buc	4,000	<u>14,65</u> 8,25	<u>58,60</u> 33,00
140	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida D20	buc	4,000	<u>20,45</u> 11,00	<u>81,80</u> 44,00
141	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	5,000	<u>10,95</u> 4,95	<u>54,75</u> 24,75
142	IB05B	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 11-20 elemente (Radiator bimetal 500mm (h)-15 sectii)	buc	1,000	<u>1 660,88</u> 137,50	<u>1 660,88</u> 137,50
143	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet tur 1/2")	buc	1,000	<u>166,92</u> 9,90	<u>166,92</u> 9,90
144	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet	buc	1,000	<u>166,92</u> 9,90	<u>166,92</u> 9,90

1	2	3	4	5	6	7
		retur 1/2")				
145	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" (Racord olandez PPR D20/ 1/2")	buc	2,000	43,59 11,00	87,18 22,00
146	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" (Racord olandez PPR D25/ 1")	buc	2,000	60,59 11,00	121,18 22,00
		Total Incalzire Inclusiv salariu				2 876,79 503,80
		Total Reparatie incapere izolator Inclusiv salariu				40 322,87 13 178,00
		1.6. Reparatie bir. 003				
		1.6.1. Demolari				
147	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din laminat	m2	93,000	32,75 29,70	3 046,02 2 762,10
148	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	93,000	18,63 16,50	1 732,13 1 534,50
149	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	123,000	16,23 14,85	1 995,68 1 826,55
150	RpCO56C	Demontari: tavanelor armstrong	m2	93,000	13,75 13,75	1 278,75 1 278,75
151	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	50,000	5,50 5,50	275,00 275,00
152	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	50,000	24,33 16,50	1 216,50 825,00
153	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m	40,000	49,50 49,50	1 980,00 1 980,00
154	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	40,000	20,98 13,20	839,00 528,00
155	CK32B	Demontare (jaluzele) pentru ferestre (K=0,5 p-u manopera, materialele se exclud)	m2	35,000	22,00 22,00	770,00 770,00
156	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile (Demontarea corpurilor de iluminat cu recuperarea	buc	10,000	12,10 12,10	121,00 121,00

1	2	3	4	5	6	7
		materialului pentru ulterioara lui montare)				
157	RpEG17A	Demontarea tablourilor electrice pe placa de marmura	buc	1,000	5,50 5,50	5,50 5,50
158	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	15,000	3,30 3,30	49,50 49,50
159	RpIB11B	Demontari de radiatoare	buc	5,000	6,60 6,60	33,00 33,00
160	RpIC18B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4"	m	30,000	31,24 25,30	937,22 759,00
161	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	7,500	68,79 68,79	515,90 515,90
162	TrI1AA02F 1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t	7,500	27,50 27,50	206,25 206,25
163	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	7,500	157,36 0,00	1 180,20 0,00
		Total Demolari Inclusiv salariu				16 181,65 13 470,05
		1.6.2. Pardoseli				
164	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	93,000	100,31 38,50	9 328,93 3 580,50
165	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	93,000	135,83 12,87	12 632,60 1 196,80
166	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea	m2	93,000	387,50 85,25	36 037,10 7 928,25

1	2	3	4	5	6	7
		stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (Placi laminat 12mm, seria 33 rezistent la umeditate, plinta PVC 80mm - 42,27 m, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul)				
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				57 998,63 12 705,55
		1.6.3. Pereti				
167	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2	123,000	6,81 1,65	838,00 202,95
168	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	123,000	94,95 67,10	11 678,42 8 253,30
169	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) (K=15 pentru material si utilaj)	m2	123,000	97,09 13,20	11 941,93 1 623,60
170	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	16,000	146,00 81,74	2 336,08 1 307,90
171	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	139,000	22,68 11,00	3 152,73 1 529,00
172	CK26D	Corner din aluminiu 25x25mm	m	70,000	14,05 5,50	983,50 385,00
173	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	139,000	38,77 30,25	5 388,62 4 204,75
174	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	139,000	4,39 1,65	610,49 229,35
175	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe	m2	139,000	49,61	6 895,14

1	2	3	4	5	6	7
		baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Matlatex sau analog, culoarea se va coordona cu beneficiarul)			30,25	4 204,75
		Total Pereti Inclusiv salariu				43 824,91 21 940,60
		1.6.4. Tavane				
176	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	93,000	299,43 121,00	27 846,65 11 253,00
		Total Tavane Inclusiv salariu				27 846,65 11 253,00
		1.6.5. Timplarie				
177	CK32B	Storuri (jaluzele) pentru ferestre, venetiene din aluminiu eloxat, inclusiv accesoriile (Jaluzele din stofa in rulouri zi-noapte)	m2	15,000	596,66 44,00	8 949,90 660,00
178	CK32B	Storuri (jaluzele) pentru ferestre, venetiene din aluminiu eloxat, inclusiv accesoriile (Jaluzele verticale pentru birouri)	m2	20,000	696,66 44,00	13 933,20 880,00
179	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de ventilare 250x300)	buc	3,000	96,93 27,50	290,78 82,50
		Total Timplarie Inclusiv salariu				23 173,88 1 622,50
		1.6.6. Incalzire				
180	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	20,000	34,10 34,10	682,00 682,00
181	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	20,000	34,51 31,90	690,15 638,00
182	IC43A	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 40mm	buc	20,000	43,15 20,35	862,95 407,00

1	2	3	4	5	6	7
183	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Teava PPR D32, PN 25)	m	40,000	75,73 24,75	3 029,40 990,00
184	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din oțel pentru instalația de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida D32	buc	40,000	23,15 11,00	926,00 440,00
185	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Fitinguri PPR D32)	buc	36,000	20,83 11,55	749,95 415,80
186	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm, PN 25	m	5,000	51,87 19,25	259,35 96,25
187	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Fiting pentru teava PPR PN25, D 20)	buc	20,000	14,71 8,25	294,10 165,00
188	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din oțel pentru instalația de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida D20	buc	10,000	20,45 11,00	204,50 110,00
189	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din oțel pentru instalația de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida D20	buc	8,000	20,45 11,00	163,60 88,00
190	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la	m	5,000	10,95	54,75

1	2	3	4	5	6	7
		presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"			4,95	24,75
191	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	40,000	13,55 6,05	542,00 242,00
192	IB05B	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 11-20 elemente (Radiator bimetel 500mm (h)-12 sectii)	buc	5,000	1 360,88 137,50	6 804,40 687,50
193	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet tur 1/2")	buc	5,000	167,32 9,90	836,62 49,50
194	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet retur 1/2")	buc	5,000	167,32 9,90	836,62 49,50
195	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (Robinet PPR D32, PN25)	buc	10,000	69,81 13,75	698,10 137,50
196	IC53C	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 1 1/4" (Racord olandez PPR D32/ 1 1/4")	buc	20,000	77,83 13,75	1 556,54 275,00
197	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" (Racord olandez PPR D20/ 1/2")	buc	10,000	43,59 11,00	435,90 110,00
		Total Incalzire Inclusiv salariu				19 626,93 5 607,80
		Total Reparatie bir. 003 Inclusiv salariu				188 652,65 66 599,50
		1.7. Reparatie anticamera				
		1.7.1. Demolari				

1	2	3	4	5	6	7
198	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din laminat	m2	20,000	32,75 29,70	655,00 594,00
199	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	20,000	18,62 16,50	372,50 330,00
200	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	50,600	16,22 14,85	820,97 751,30
201	RpCO56C	Demontari: tavanelor armstrong	m2	20,000	13,75 13,75	275,00 275,00
202	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	10,000	5,50 5,50	55,00 55,00
203	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	10,000	24,55 16,50	245,50 165,00
204	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m	6,000	49,50 49,50	297,00 297,00
205	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	6,000	20,70 13,20	124,20 79,20
206	CK32B	Demontare (jaluzele) pentru ferestre (K=0,5 p-u manopera, materialele se exclud)	m2	4,000	22,00 22,00	88,00 88,00
207	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile (Demontarea corpurilor de iluminat cu recuperarea materialului pentru ulterioara lui montare)	buc	2,000	12,10 12,10	24,20 24,20
208	RpEG17A	Demontarea tablourilor electrice pe placa de marmura	buc	1,000	5,50 5,50	5,50 5,50
209	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	6,000	3,30 3,30	19,80 19,80
210	RpIB11B	Demontari de radiatoare	buc	1,000	6,60 6,60	6,60 6,60
211	RpIC18B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-	m	8,000	31,21 25,30	249,68 202,40

1	2	3	4	5	6	7
		culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4"				
212	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	2,000	68,75 68,75	137,50 137,50
213	TrI1AA02F 1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t	2,000	27,50 27,50	55,00 55,00
214	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	2,000	157,50 0,00	315,00 0,00
		Total Demolari Inclusiv salariu				3 746,45 3 085,50
		1.7.2. Pardoseli				
215	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	20,000	100,28 38,50	2 005,70 770,00
216	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	20,000	135,83 12,87	2 716,68 257,40
217	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (Placi laminat 12mm, seria 33 rezistent la umeditate, plinta PVC 80mm - 17,78 m, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	20,000	407,04 85,25	8 140,75 1 705,00
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				12 863,13 2 732,40
		1.7.3. Pereti				
218	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2	50,600	6,82 1,65	344,84 83,60
219	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2	50,600	94,94 67,10	4 804,18 3 395,15

1	2	3	4	5	6	7
		pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.				
220	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) (K=15 pentru material si utilaj)	m2	50,600	97,08 13,20	4 912,49 667,70
221	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	5,000	146,06 81,73	730,30 408,65
222	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	55,600	22,68 11,00	1 261,18 611,60
223	CK26D	Corner din aluminiu 25x25mm	m	20,000	14,05 5,50	281,00 110,00
224	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	55,600	38,77 30,25	2 155,53 1 681,90
225	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	55,600	4,39 1,65	244,31 91,85
226	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Matllatex sau analog, culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	55,600	49,60 30,25	2 758,03 1 681,90
		Total Pereti Inclusiv salariu				17 491,86 8 732,35
		1.7.4. Tavane				
227	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	20,000	299,43 121,00	5 988,50 2 420,00
		Total Tavane Inclusiv salariu				5 988,50 2 420,00
		1.7.5. Timplarie				

1	2	3	4	5	6	7
228	CK32B	Storuri (jaluzele) pentru ferestre, venetiene din aluminiu eloxat, inclusiv accesoriile (Jaluzele verticale pentru birouri)	m2	4,000	696,66 44,00	2 786,64 176,00
229	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de ventilare 250x300)	buc	1,000	96,93 27,50	96,93 27,50
230	CK32B	Storuri (jaluzele) pentru ferestre, venetiene din aluminiu eloxat, inclusiv accesoriile (Jaluzele verticale pentru birouri)	m2	4,000	696,66 44,00	2 786,64 176,00
		Total Timplarie Inclusiv salariu				5 670,21 379,50
		1.7.6. Incalzire				
231	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	4,000	34,10 34,10	136,40 136,40
232	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	4,000	33,94 31,90	135,74 127,60
233	IC43A	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 40mm	buc	4,000	43,18 20,35	172,72 81,40
234	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Teava PPR D32, PN 25)	m	8,000	75,73 24,75	605,88 198,00
235	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida D32	buc	8,000	23,15 11,00	185,20 88,00
236	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm	buc	6,000	20,87 11,55	125,20 69,30

1	2	3	4	5	6	7
		(Fitinguri PPR D32)				
237	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm, PN 25	m	1,000	51,87 19,25	51,87 19,25
238	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Fiting pentru teava PPR PN25, D 20)	buc	4,000	14,65 8,25	58,60 33,00
239	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din oțel pentru instalația de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida D20	buc	2,000	20,45 11,00	40,90 22,00
240	IE03A	Efectuarea probei de etanșitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	1,000	10,95 4,95	10,95 4,95
241	IE03B	Efectuarea probei de etanșitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	8,000	13,55 6,05	108,40 48,40
242	IB05B	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 11-20 elemente (Radiator bimetal 500mm (h)-12 sectii)	buc	1,000	1 360,88 137,50	1 360,88 137,50
243	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet tur 1/2")	buc	1,000	166,92 9,90	166,92 9,90
244	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul	buc	1,000	166,92 9,90	166,92 9,90

1	2	3	4	5	6	7
		nominal de 3/8" -1/2" (Robinet retur 1/2")				
245	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (Robinet PPR D32, PN25)	buc	2,000	69,81 13,75	139,62 27,50
246	IC53C	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 1 1/4" (Racord olandez PPR D32/ 1 1/4")	buc	4,000	77,76 13,75	311,05 55,00
247	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" (Racord olandez PPR D20/ 1/2")	buc	2,000	43,59 11,00	87,18 22,00
		Total Incalzire Inclusiv salariu				3 864,43 1 090,10
		Total Reparatie anticamera Inclusiv salariu				49 624,58 18 439,85
		1.8. Reparatie birou director				
		1.8.1. Demolari				
248	RpIB11B	Demontari de radiatoare	buc	3,000	6,60 6,60	19,80 19,80
249	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Demontarea corpurilor de iluminat cu recuperarea materialului pentru ulterioara lui montare)	buc	6,000	12,10 12,10	72,60 72,60
250	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	10,000	3,30 3,30	33,00 33,00
251	RpIB11B	Demontari de radiatoare	buc	3,000	6,60 6,60	19,80 19,80
252	RpIC18B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4"	m	24,000	31,25 25,30	749,96 607,20

1	2	3	4	5	6	7
		Total Demolari Inclusiv salariu				895,16 752,40
		1.8.2. Incalzire				
253	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	12,000	34,10 34,10	409,20 409,20
254	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	12,000	34,41 31,90	412,95 382,80
255	IC43A	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 40mm	buc	12,000	43,15 20,35	517,76 244,20
256	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Teava PPR D32, PN 25)	m	24,000	75,73 24,75	1 817,64 594,00
257	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida D32	buc	24,000	23,15 11,00	555,60 264,00
258	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Fitinguri PPR D32)	buc	18,000	20,82 11,55	374,70 207,90
259	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm, PN 25	m	3,000	51,87 19,25	155,61 57,75
260	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Fiting pentru teava	buc	12,000	14,70 8,25	176,35 99,00

1	2	3	4	5	6	7
		PPR PN25, D 20)				
261	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida D20	buc	6,000	20,45 11,00	122,70 66,00
262	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	3,000	10,95 4,95	32,85 14,85
263	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	24,000	13,55 6,05	325,20 145,20
264	IB05B	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 11-20 elemente (Radiator bimetal 500mm (h)-12 sectii)	buc	3,000	1 360,88 137,50	4 082,64 412,50
265	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet tur 1/2")	buc	3,000	167,41 9,90	502,23 29,70
266	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet retur 1/2")	buc	3,000	167,41 9,90	502,23 29,70
267	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (Robinet PPR D32, PN25)	buc	6,000	69,81 13,75	418,86 82,50
268	IC53C	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 1 1/4" (Racord olandez PPR D32/ 1 1/4")	buc	12,000	77,79 13,75	933,52 165,00
269	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" (Racord olandez PPR D20/ 1/2")	buc	6,000	43,59 11,00	261,54 66,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total Incalzire Inclusiv salariu				11 601,58 3 270,30
		Total Reparatie birou director Inclusiv salariu				12 496,74 4 022,70
		1.9. Reparatie Bloc sanitar				
		1.9.1. Demolari				
270	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	22,500	88,45 88,00	1 990,08 1 980,00
271	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	22,500	16,24 14,86	365,35 334,40
272	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc	m2	5,000	45,27 42,90	226,37 214,50
273	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	5,000	18,62 16,50	93,12 82,50
274	RpCO56C	Demontari: tavanelor armstrong	m2	5,000	13,75 13,75	68,75 68,75
275	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	5,000	5,50 5,50	27,50 27,50
276	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	5,000	23,94 16,50	119,72 82,50
277	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m	5,000	49,50 49,50	247,50 247,50
278	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	5,000	20,64 13,20	103,22 66,00
279	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile (Demontarea corpurilor de iluminat cu recuperarea materialului pentru ulterioara lui montare)	buc	1,000	12,10 12,10	12,10 12,10
280	RpIB11B	Demontari de radiatoare	buc	1,000	6,60 6,60	6,60 6,60
281	RpIC18B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind	m	8,000	31,21 25,30	249,68 202,40

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 1"-1 1/4"				
282	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,000	60,50 60,50	60,50 60,50
283	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	52,25 52,25	52,25 52,25
284	RpSE06A	Demontarea unui boiler la conductele de apa rece si calda, avind capacitatea de pina la 100 l	buc	1,000	134,75 134,75	134,75 134,75
285	RpSB03B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm	m	3,000	4,40 4,40	13,20 13,20
286	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	1,000	68,75 68,75	68,75 68,75
287	TrI1AA02F 1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t	1,000	27,50 27,50	27,50 27,50
288	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	1,000	159,60 0,00	159,60 0,00
		Total Demolari Inclusiv salariu				4 026,54 3 681,70
		1.9.2. Pardoseli				
289	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2	5,000	6,81 1,65	34,06 8,25
290	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	5,000	100,28 38,50	501,42 192,50
291	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc	m2	6,800	81,69 2,18	555,52 14,85

1	2	3	4	5	6	7
		(cosoroaba) (Mastica bituminoasa)				
292	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, minim 8mm grosime, culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul)	m2	5,000	363,62 159,50	1 818,08 797,50
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				2 909,08 1 013,10
		1.9.3. Pereti				
293	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2	26,000	6,81 1,65	177,14 42,90
294	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment	m2	26,000	91,38 67,10	2 375,87 1 744,60
295	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm (Modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	26,000	352,77 121,00	9 172,01 3 146,00
		Total Pereti Inclusiv salariu				11 725,02 4 933,50
		1.9.4. Tavane				
296	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	5,000	299,40 121,00	1 497,00 605,00
		Total Tavane Inclusiv salariu				1 497,00 605,00
		1.9.5. Lucrari tehnico-sanitare				
297	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,000	2 745,35 258,50	2 745,35 258,50
298	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic,	buc	1,000	1 858,32 104,50	1 858,32 104,50

1	2	3	4	5	6	7
		montat pe pedestal				
299	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (baterie de lavuar cromata)	buc	1,000	710,75 90,75	710,75 90,75
300	SB24A	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm (Sifon de pardoseala din inox D50)	buc	1,000	257,67 45,65	257,67 45,65
301	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., modelul se va coordona cu beneficiarul	buc	1,000	1 318,05 41,25	1 318,05 41,25
302	SE59A	Distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. (Dozator de sapun, modelul se va coordona cu beneficiarul)	buc	1,000	348,10 19,25	348,10 19,25
303	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm (Tevi din polipropilena PN20 pentru apa D 20)	m	8,000	68,88 17,05	551,06 136,40
304	SA37B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" (Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D20)	buc	7,000	27,74 15,95	194,16 111,65
305	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	0,800	4,12 4,12	3,30 3,30
306	SF01A	Efectuarea probei de etansare la	m	8,000	8,25	66,00

1	2	3	4	5	6	7
		presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"			8,25	66,00
307	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" (Racord olandez PPR 20 x 1/2")	buc	4,000	43,59 11,00	174,36 44,00
308	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de .1" (Racord Olandez PPR 20 x 1")	buc	2,000	50,59 11,00	101,18 22,00
309	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Robinet sub lavoar D 15)	buc	3,000	55,20 9,90	165,60 29,70
310	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Robinet bila de serviciu 1/2)	buc	1,000	92,15 7,15	92,15 7,15
311	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Tuburi din polipropilena tripulsat fonoabsorbant pentru canalizare D110 x 4.9mm- verde)	m	4,000	191,40 17,60	765,60 70,40
312	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Tuburi din polipropilena PP tripulsat fonoabsorbant pentru canalizare D50)	m	3,000	123,31 13,75	369,92 41,25
313	SA40B	Instalarea mufelor antiincendiere cu umplere cu mortar in planseu (Mufe antiincendiere pentru coloanele de canalizare D110)	buc	2,000	201,50 33,00	403,00 66,00
314	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Revizie din polipropilena PP D110- verde)	buc	1,000	167,90 15,40	167,90 15,40

1	2	3	4	5	6	7
315	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	4,000	137,78 15,40	551,10 61,60
316	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	5,000	63,01 12,10	315,05 60,50
317	SA37I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încastrare, conductele avind diametrul de 4" (Colier din oțel zincat cu garnitura de cauciuc și diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D110)	buc	3,000	47,58 28,60	142,75 85,80
318	SA37F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încastrare, conductele avind diametrul de 2" (Colier din oțel zincat cu garnitura de cauciuc și diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D50)	buc	4,000	39,61 23,65	158,43 94,60
		Total Lucrari tehnico-sanitare Inclusiv salariu				11 459,80 1 475,65
		Total Reparatie Bloc sanitar Inclusiv salariu				31 617,44 11 708,95
		1.10. Reparatie bir. 302				
		1.10.1. Demolari				
319	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din laminat	m2	87,000	32,75 29,70	2 849,52 2 583,90
320	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	68,000	18,62 16,50	1 266,50 1 122,00
321	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	108,200	16,22 14,85	1 755,28 1 606,55
322	RpCO56C	Demontari: captuseli din Gips Carton la pereti	m2	15,000	13,75 13,75	206,25 206,25
323	RpCO56C	Demontari: tavanelor armstrong	m2	87,000	13,75 13,75	1 196,25 1 196,25
324	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in	m	50,000	5,50 5,50	275,00 275,00

1	2	3	4	5	6	7
		pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp				
325	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	50,000	24,33 16,50	1 216,50 825,00
326	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m	40,000	49,50 49,50	1 980,00 1 980,00
327	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	40,000	20,98 13,20	839,00 528,00
328	CK32B	Demontare (jaluzele) pentru ferestre (K=0,5 p-u manopera, materialele se exclud)	m2	20,000	22,00 22,00	440,00 440,00
329	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Demontarea corpurilor de iluminat cu recuperarea materialului pentru ulterioara lui montare)	buc	10,000	12,10 12,10	121,00 121,00
330	RpEG17A	Demontarea tablourilor electrice pe placa de marmura	buc	1,000	5,50 5,50	5,50 5,50
331	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	15,000	3,30 3,30	49,50 49,50
332	RpIB11B	Demontari de radiatoare	buc	5,000	6,60 6,60	33,00 33,00
333	RpIC18B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4"	m	30,000	31,24 25,30	937,22 759,00
334	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	7,500	68,79 68,79	515,90 515,90
335	TrI1AA02F 1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport	t	7,500	27,50 27,50	206,25 206,25

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1				
336	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	7,500	157,36 0,00	1 180,20 0,00
		Total Demolari Inclusiv salariu				15 072,87 12 453,10
		1.10.2. Pardoseli				
337	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	68,000	100,32 38,50	6 821,80 2 618,00
338	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	68,000	135,83 12,87	9 236,77 875,05
339	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (Placi laminat 12mm, seria 33 rezistent la umeditate, plinta PVC 80mm - 98,63 m, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	93,000	387,50 85,25	36 037,10 7 928,25
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				52 095,67 11 421,30
		1.10.3. Pereti				
340	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2	108,000	6,81 1,65	735,80 178,20
341	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	108,000	94,95 67,10	10 254,12 7 246,80
342	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) (K=15 pentru material si utilaj)	m2	108,000	97,09 13,20	10 485,45 1 425,60

1	2	3	4	5	6	7
343	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	16,000	146,00 81,74	2 336,08 1 307,90
344	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	124,000	22,68 11,00	2 812,60 1 364,00
345	CK26D	Corner din aluminiu 25x25mm	m	70,000	14,05 5,50	983,50 385,00
346	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	124,000	38,77 30,25	4 807,02 3 751,00
347	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	124,000	4,39 1,65	544,61 204,60
348	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Matllatex sau analog, culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	124,000	49,61 30,25	6 151,06 3 751,00
		Total Pereti Inclusiv salariu				39 110,24 19 614,10
		1.10.4. Tavane				
349	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	87,000	299,42 121,00	26 049,85 10 527,00
		Total Tavane Inclusiv salariu				26 049,85 10 527,00
		1.10.5. Timplarie				
350	CK32B	Storuri (jaluzele) pentru ferestre, venetiene din aluminiu eloxat, inclusiv accesoriile (Jaluzele verticale pentru birouri)	m2	20,000	696,66 44,00	13 933,20 880,00
351	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de ventilare 250x300)	buc	3,000	96,93 27,50	290,78 82,50
352	CK26A	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice, 400mm	m	8,000	378,27	3 026,19

1	2	3	4	5	6	7
					19,80	158,40
		Total Timplarie Inclusiv salariu				17 250,17 1 120,90
		1.10.6. Incalzire				
353	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	20,000	34,10 34,10	682,00 682,00
354	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	20,000	34,51 31,90	690,15 638,00
355	IC43A	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 40mm	buc	20,000	43,15 20,35	862,95 407,00
356	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Teava PPR D32, PN 25)	m	40,000	75,73 24,75	3 029,40 990,00
357	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida D32	buc	40,000	23,15 11,00	926,00 440,00
358	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Fitinguri PPR D32)	buc	36,000	20,83 11,55	749,95 415,80
359	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm, PN 25	m	5,000	51,87 19,25	259,35 96,25
360	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind	buc	20,000	14,71 8,25	294,10 165,00

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Fiting pentru teava PPR PN25, D 20)				
361	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida D20	buc	10,000	20,45 11,00	204,50 110,00
362	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	5,000	10,95 4,95	54,75 24,75
363	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	40,000	13,55 6,05	542,00 242,00
364	IB05B	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 11-20 elemente (Radiator bimetala 500mm (h)-12 sectii)	buc	5,000	1 360,88 137,50	6 804,40 687,50
365	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet tur 1/2")	buc	5,000	167,32 9,90	836,62 49,50
366	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet retur 1/2")	buc	5,000	167,32 9,90	836,62 49,50
367	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (Robinet PPR D32, PN25)	buc	10,000	69,81 13,75	698,10 137,50
368	IC53C	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 1 1/4" (Racord olandez PPR D32/ 1 1/4")	buc	20,000	77,83 13,75	1 556,54 275,00
369	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind	buc	10,000	43,59	435,90

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 3/4" ...1" (Racord olandez PPR D20/ 1/2")			11,00	110,00
		Total Incalzire Inclusiv salariu				19 463,33 5 519,80
		Total Reparatie bir. 302 Inclusiv salariu				169 042,13 60 656,20
		1.11. Reparatie camere pentru depozitare et. 2, 3				
		1.11.1. Demolari				
370	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	88,800	16,23 14,85	1 441,05 1 318,90
371	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	16,500	13,48 12,07	222,38 199,10
372	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	4,000	68,75 68,75	275,00 275,00
373	TrI1AA02F 1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t	4,000	27,50 27,50	110,00 110,00
374	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	4,000	157,50 0,00	630,00 0,00
		Total Demolari Inclusiv salariu				2 678,43 1 903,00
		1.11.2. Pardoseli				
375	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2	16,500	6,81 1,63	112,32 26,95
376	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	16,500	100,19 38,50	1 653,16 635,25
377	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,	m2	16,600	67,77 6,59	1 125,00 109,45

1	2	3	4	5	6	7
		se adauga sau se scade (K=6 pentru material si utilaj)				
378	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, minim 8mm grosime, culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul)	m2	25,000	363,64 159,50	9 090,91 3 987,50
379	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	29,500	82,17 22,00	2 423,90 649,00
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				14 405,29 5 408,15
		1.11.3. Pereti				
380	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2	88,800	6,81 1,65	604,77 146,30
381	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	88,800	140,60 93,50	12 485,14 8 302,80
382	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	4,700	42,63 36,28	200,37 170,50
383	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	88,800	94,95 67,10	8 431,41 5 958,70
384	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	2,000	145,96 81,67	291,92 163,35
385	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	90,800	22,68 11,00	2 059,56 998,80

1	2	3	4	5	6	7
386	CK26D	Corner din aluminiu 25x25mm	m	10,000	14,05 5,50	140,50 55,00
387	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	90,800	38,77 30,25	3 519,98 2 746,70
388	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	90,800	4,39 1,65	398,57 149,60
389	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Matllatex sau analog, culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	90,800	49,60 30,25	4 504,10 2 746,70
		Total Pereti Inclusiv salariu				32 636,32 21 438,45
		1.11.4. Tavane				
390	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm hidrofug cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	16,500	220,36 105,03	3 635,99 1 733,05
391	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	16,500	38,76 30,23	639,50 498,85
392	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	16,500	4,38 1,63	72,29 26,95
393	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Matllatex sau analog)	m2	16,500	49,62 30,27	818,70 499,40
		Total Tavane Inclusiv salariu				5 166,48 2 758,25
		Total Reparatie camere pentru depozitare et. 2, 3 Inclusiv salariu				54 886,52 31 507,85
		1.12. Timplarie scari				
394	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	7,700	2 173,27 44,00	16 734,20 338,80

1	2	3	4	5	6	7
		(Perete din profil PVC Clasa A, minim 60mm, inclusi usa si furnitura necesara, cu umplutura din panou sandwich, 24mm)				
395	IzJ13A	Revizuirea si schimbarea garniturii de etansare din cauciuc la ferestre PVC (100 buc), modelul si tipul se va concretiza la fata locului	m	1 100,000	24,55 8,80	27 005,00 9 680,00
		Total Timplarie scari Inclusiv salariu				43 739,20 10 018,80
		1.13. Reparatie bir. 303				
		1.13.1. Demolari				
396	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	58,200	16,22 14,85	944,03 864,05
397	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	7,000	45,27 42,90	316,92 300,30
398	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din laminat	m2	9,000	32,78 29,70	295,03 267,30
399	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	16,000	18,62 16,50	298,00 264,00
400	RpCO56C	Demontari: tavanelor gips -carton	m2	16,000	13,75 13,75	220,00 220,00
401	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	15,000	5,50 5,50	82,50 82,50
402	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	15,000	24,35 16,50	365,23 247,50
403	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m	8,000	49,50 49,50	396,00 396,00
404	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	8,000	20,70 13,20	165,60 105,60
405	RpIB11B	Demontari de radiatoare	buc	1,000	6,60 6,60	6,60 6,60
406	CK32B	Demontare (jaluzele) pentru ferestre (K=0,5 p-u manopera, materialele se exclud)	m2	4,000	22,00 22,00	88,00 88,00

1	2	3	4	5	6	7
407	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile (Demontarea corpurilor de iluminat cu recuperarea materialului pentru ulterioara lui montare)	buc	4,000	12,10 12,10	48,40 48,40
408	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	10,000	3,30 3,30	33,00 33,00
409	RpIC18B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4"	m	8,000	31,21 25,30	249,68 202,40
410	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	2,500	68,64 68,64	171,60 171,60
411	TrI1AA02F 1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t	2,500	27,50 27,50	68,75 68,75
412	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	2,500	157,92 0,00	394,80 0,00
		Total Demolari Inclusiv salariu				4 144,14 3 366,00
		1.13.2. Pardoseli				
413	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	16,000	100,21 38,50	1 603,35 616,00
414	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	16,000	135,81 12,86	2 172,92 205,70
415	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn	m2	16,000	425,00 85,25	6 800,05 1 364,00

1	2	3	4	5	6	7
		si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (Placi laminat 12mm, seria 33 rezistent la umeditate, plinta PVC 80mm - 20,6 m, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul)				
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				10 576,32 2 185,70
		1.13.3. Pereti				
416	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2	58,200	6,82 1,65	396,74 96,25
417	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	58,200	94,94 67,10	5 525,57 3 905,00
418	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) (K=15 pentru material si utilaj)	m2	58,200	97,09 13,20	5 650,64 768,35
419	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	5,250	145,97 81,71	766,33 429,00
420	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	63,450	22,68 11,00	1 439,24 697,95
421	CK26D	Corner din aluminiu 25x25mm	m	26,000	14,05 5,50	365,30 143,00
422	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	63,450	38,77 30,25	2 459,79 1 919,50
423	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	63,450	4,39 1,65	278,52 104,50
424	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2	m2	63,450	49,61 30,25	3 147,67 1 919,50

1	2	3	4	5	6	7
		straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Matlatex sau analog, culoarea se va coordona cu beneficiarul)				
		Total Pereti Inclusiv salariu				20 029,80 9 983,05
		1.13.4. Tavane				
425	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	16,000	299,43 121,00	4 790,80 1 936,00
		Total Tavane Inclusiv salariu				4 790,80 1 936,00
		Total Reparatie bir. 303 Inclusiv salariu				39 541,06 17 470,75
		1.14. Reparatie bir. 14				
		1.14.1. Demolari				
426	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	31,500	16,22 14,84	511,05 467,50
427	RpCO56C	Demontari: tavanelor armstrong	m2	8,500	13,72 13,72	116,60 116,60
428	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	5,000	5,50 5,50	27,50 27,50
429	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	5,000	23,94 16,50	119,72 82,50
430	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m	8,000	49,50 49,50	396,00 396,00
431	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	8,000	20,70 13,20	165,60 105,60
432	CK32B	Demontare (jaluzele) pentru ferestre (K=0,5 p-u manopera, materialele se exclud)	m2	4,000	22,00 22,00	88,00 88,00
433	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Demontarea corpurilor de iluminat cu recuperarea materialului pentru ulterioara lui montare)	buc	2,000	12,10 12,10	24,20 24,20

1	2	3	4	5	6	7
434	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	5,000	3,30 3,30	16,50 16,50
435	RpIB11B	Demontari de radiatoare	buc	1,000	6,60 6,60	6,60 6,60
436	RpIC18B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4"	m	8,000	31,21 25,30	249,68 202,40
437	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	0,500	68,20 68,20	34,10 34,10
438	TrI1AA02F 1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t	0,500	27,50 27,50	13,75 13,75
439	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	0,500	159,60 0,00	79,80 0,00
		Total Demolari Inclusiv salariu				1 849,10 1 581,25
		1.14.2. Pereti				
440	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2	31,500	6,80 1,64	214,19 51,70
441	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	31,500	94,94 67,10	2 990,58 2 113,65
442	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	3,750	145,93 81,69	547,23 306,35
443	CF17C	Diverse lucrari - strat de	m2	35,250	22,68	799,58

1	2	3	4	5	6	7
		impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj			11,00	387,75
444	CK26D	Corner din aluminiu 25x25mm	m	10,000	14,05	140,50
					5,50	55,00
445	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	35,250	38,78	1 366,83
					30,25	1 066,45
446	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	35,250	4,40	154,99
					1,65	58,30
447	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Matlatex sau analog, culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	35,250	49,61	1 748,65
					30,25	1 066,45
		Total Pereti Inclusiv salariu				7 962,55 5 105,65
		1.14.3. Tavane				
448	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	8,500	299,46	2 545,45
					120,94	1 027,95
		Total Tavane Inclusiv salariu				2 545,45 1 027,95
		Total Reparatie bir. 14 Inclusiv salariu				12 357,10 7 714,85
		1.15. Reparatie camera tehnica subsol				
		1.15.1. Demolari				
449	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	30,000	16,23	486,75
					14,85	445,50
450	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	5,000	18,62	93,12
					16,50	82,50
451	RCsB29J	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm (K=3.7, pentru grosimea peretelui de 400mm)	buc	1,000	181,17	181,17
					27,50	27,50

1	2	3	4	5	6	7
452	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	10,000	5,50 5,50	55,00 55,00
453	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	10,000	24,55 16,50	245,50 165,00
454	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	1,500	68,93 68,93	103,40 103,40
455	TrI1AA02F 1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t	1,500	27,50 27,50	41,25 41,25
456	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	1,500	156,80 0,00	235,20 0,00
		Total Demolari Inclusiv salariu				1 441,39 920,15
		1.15.2. Pardoseli				
457	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2	5,000	6,81 1,65	34,06 8,25
458	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	5,000	100,28 38,50	501,42 192,50
459	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, minim 8mm grosime, culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul)	m2	5,000	363,62 159,50	1 818,08 797,50
460	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	8,500	82,21 22,00	698,75 187,00
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				3 052,31 1 185,25
		1.15.3. Pereti				
461	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	30,000	6,81	204,39

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor cu betonocontact			1,65	49,50
462	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	30,000	140,62 93,50	4 218,67 2 805,00
463	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	5,000	43,90 36,30	219,50 181,50
464	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	30,000	94,94 67,10	2 848,35 2 013,00
465	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	1,000	146,24 81,95	146,24 81,95
466	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	31,000	22,68 11,00	703,16 341,00
467	CK26D	Corner din aluminiu 25x25mm	m	5,000	14,05 5,50	70,25 27,50
468	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	31,000	38,77 30,25	1 201,74 937,75
469	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	31,000	4,39 1,65	136,16 51,15
470	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Matlatex sau analog, culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	31,000	49,60 30,25	1 537,71 937,75
		Total Pereti Inclusiv salariu				11 286,17 7 426,10

1	2	3	4	5	6	7
		1.15.4. Tavane				
471	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm hidrofug cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	7,000	220,37 105,05	1 542,62 735,35
472	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	7,000	38,77 30,25	271,41 211,75
473	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	7,000	4,39 1,65	30,74 11,55
474	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog)	m2	7,000	49,59 30,25	347,15 211,75
		Total Tavane Inclusiv salariu				2 191,92 1 170,40
		Total Reparatie camera tehnica subsol Inclusiv salariu				17 971,79 10 701,90
		<i>Total</i>	lei			915 422,94
		<i>Asigurarea sociala</i>		24,00 %		80 272,90
		<i>Cheltuieli de transport</i>		2,00 %		11 208,89
		<i>Total</i>		100,00 +		1 006 904,73
		<i>Cheltuieli de regie</i>		7,00 %		70 483,33
		<i>Total</i>		100,00 +		1 077 388,06
		<i>Beneficiu de deviz</i>		3,00 %		32 321,64
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				1 109 709,70 334 470,40
		2. Montare utilaj				
		2.1. Vestiar exterior Baieti/Fete				
475	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw	buc	2,000	642,50 635,25	1 285,00 1 270,50
		Total Vestiar exterior Baieti/Fete				1 285,00

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				1 270,50
		2.2. Sala pentru sport in subsol				
476	RpEG02B	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,31-0,90 mp (Panou pentru intreruptoare automate 12 module IP54)	buc	1,000	213,82 196,35	213,82 196,35
477	RpEE01B	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Separator de sarcina 3P 32A)	buc	1,000	31,53 20,90	31,53 20,90
478	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intreupator automat 1P C10)	buc	2,000	20,05 14,85	40,10 29,70
479	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intreupator automat 1P C16)	buc	2,000	20,05 14,85	40,10 29,70
480	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intreupator automat 1P C20)	buc	1,000	20,08 14,85	20,08 14,85
481	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala,	buc	1,000	20,08 14,85	20,08 14,85

1	2	3	4	5	6	7
		impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A)				
482	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm)	m	25,000	<u>20,50</u> 3,85	<u>512,47</u> 96,25
483	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm)	m	40,000	<u>29,47</u> 3,85	<u>1 178,76</u> 154,00
484	RpEB01B	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea 25 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-3x4mm)	m	15,000	<u>41,75</u> 4,95	<u>626,29</u> 74,25
485	RpEA02B	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 25mm, fixate pe scoabe, K=0,5 la manopera)	m	65,000	<u>21,17</u> 13,75	<u>1 376,14</u> 893,75
486	RpEA02C	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul peste 25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 32mm, fixate pe scoabe) K=0,5 la manopera)	m	15,000	<u>25,20</u> 14,85	<u>378,05</u> 222,75
487	RpEE14A	Montarea intreruptoarelor unipolare - intreruptor simplu tip 1- simbol 0158 (Intreruptor cu 2	buc	2,000	<u>91,52</u> 16,50	<u>183,04</u> 33,00

1	2	3	4	5	6	7
		clape, tip ingropat)				
488	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza cu contact de protectie, montare oncorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V)	buc	6,000	76,09 17,05	456,55 102,30
489	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED 600x600 cu montare aparenta 40W)	buc	8,000	348,20 15,40	2 785,60 123,20
490	RpEQ04A	Montarea cutiei cu cleme	buc	1,000	88,00 88,00	88,00 88,00
491		Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)	buc	1,000	20,00 0,00	20,00 0,00
		Total Sala pentru sport in subsol Inklusiv salariu				7 970,61 2 093,85
		2.3. Reparatie incapere izolator				
492	RpEG02B	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,31-0,90 mp (Panou pentru intrerupatoare automate 6 module IP54)	buc	1,000	213,82 196,35	213,82 196,35
493	RpEE01B	Montarea intrerupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Separator de sarcina 3P 25A)	buc	1,000	31,53 20,90	31,53 20,90
494	RpEE01A	Montarea intrerupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C10)	buc	1,000	20,08 14,85	20,08 14,85

1	2	3	4	5	6	7
495	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intreupator automat 1P C16)	buc	1,000	20,08 14,85	20,08 14,85
496	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intreupator automat 1P C20)	buc	1,000	20,08 14,85	20,08 14,85
497	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A)	buc	1,000	20,08 14,85	20,08 14,85
498	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm)	m	10,000	20,50 3,85	204,96 38,50
499	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm)	m	20,000	29,47 3,85	589,38 77,00
500	RpEB01B	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea 25 mmp	m	10,000	41,75 4,95	417,54 49,50

1	2	3	4	5	6	7
		(Cablul din cupru VVGng LS-3x4mm)				
501	RpEA02B	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 25mm, fixate pe scoabe, K=0,5 la manopera)	m	30,000	21,17 13,75	635,12 412,50
502	RpEA02C	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul peste 25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 32mm, fixate pe scoabe) K=0,5 la manopera)	m	10,000	25,20 14,85	252,03 148,50
503	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 2 clape, tip ingropat)	buc	1,000	91,54 16,50	91,54 16,50
504	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza cu contact de protectie, montare oncorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V)	buc	6,000	76,09 17,05	456,55 102,30
505	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED 600x600 cu montare aparenta 40W)	buc	3,000	348,20 15,40	1 044,60 46,20
506	RpEQ04A	Montarea cutiei cu cleme	buc	1,000	88,00 88,00	88,00 88,00
507		Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)	buc	1,000	20,00 0,00	20,00 0,00
		Total Reparatie incapere izolator Inclusiv salariu				4 125,39 1 255,65
		2.4. Reparatie bir. 003				

1	2	3	4	5	6	7
		2.4.1. Rețele electrice interne				
508	RpEG02B	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulată, cu masca, pe perete sau în nisă, având suprafața 0,31-0,90 mp (Panou pentru întrerupătoare automate 16 module IP54)	buc	1,000	213,82 196,35	213,82 196,35
509	RpEE01B	Montarea întrerupătoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, în carcasa de aminoplast, bachelita, metalică sau portelan, montate îngropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Separator de sarcină 3P 32A)	buc	1,000	31,53 20,90	31,53 20,90
510	RpEE01A	Montarea întrerupătoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de construcție normală, impermeabile sau etanșe în carcasa de aminoplast, bachelita, metalică sau portelan, montate îngropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Întrerupător automat 1P C10)	buc	3,000	20,04 14,85	60,13 44,55
511	RpEE01A	Montarea întrerupătoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de construcție normală, impermeabile sau etanșe în carcasa de aminoplast, bachelita, metalică sau portelan, montate îngropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Întrerupător automat 1P C16)	buc	4,000	20,05 14,85	80,20 59,40
512	RpEE01A	Montarea întrerupătoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de construcție normală, impermeabile sau etanșe în carcasa de aminoplast, bachelita, metalică sau portelan, montate îngropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Întrerupător automat 1P C20)	buc	2,000	20,05 14,85	40,10 29,70
513	RpEE01A	Montarea întrerupătoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de construcție normală,	buc	1,000	20,08 14,85	20,08 14,85

1	2	3	4	5	6	7
		impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=25A)				
514	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm)	m	70,000	20,50 3,85	1 434,70 269,50
515	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm)	m	120,000	29,47 3,85	3 536,28 462,00
516	RpEB01B	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea 25 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-3x4mm)	m	20,000	41,75 4,95	835,06 99,00
517	RpEA02B	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 25mm, fixate pe scoabe, K=0,5 la manopera)	m	190,000	21,17 13,75	4 022,49 2 612,50
518	RpEA02C	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul peste 25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 32mm, fixate pe scoabe) K=0,5 la manopera)	m	20,000	25,20 14,85	504,07 297,00
519	RpEE14A	Montarea intreruptoarelor unipolare - intreruptor simplu tip 1- simbol 0158 (Intreruptor cu 2	buc	2,000	91,52 16,50	183,04 33,00

1	2	3	4	5	6	7
		clape, tip ingropat)				
520	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza dubla cu contact de protectie, montare oncorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V)	buc	7,000	106,70 17,05	746,89 119,35
521	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza ascunsa montata in pardosea, incorporata 3 prize 220V, 1 Priza RJ45, 1 Priza USB)	buc	1,000	193,44 17,05	193,44 17,05
522	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED 600x600 cu montare aparenta 40W)	buc	12,000	348,20 15,40	4 178,40 184,80
523	RpEQ04A	Montarea cutiei cu cleme	buc	1,000	88,00 88,00	88,00 88,00
524		Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)	buc	1,000	20,00 0,00	20,00 0,00
		Total Retele electrice interne Inclusiv salariu				16 188,23 4 547,95
		2.4.2. Retele de tensiuni slabe				
525	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	1,300	447,42 370,62	581,65 481,80
526		Cablu pentru internet UTP cat 5e 4x2x24	m	100,000	8,50 0,00	850,00 0,00
527	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm, (K=0,5 pentru manopera)	100 m	1,000	1 805,46 654,50	1 805,46 654,50

1	2	3	4	5	6	7
528		Tub PVC cu dublu perete D16	m	100,000	6,50 0,00	650,00 0,00
529	10-04-066-07	Aparataj de perete: Prize internet	buc	6,000	55,00 55,00	330,00 330,00
530		Priza internet pentru calculator inclusiv RJ 45	buc	6,000	145,00 0,00	870,00 0,00
531		Cutii (doze) pentru priza D65x45	buc	6,000	5,00 0,00	30,00 0,00
532	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	1,000	445,74 370,70	445,74 370,70
533		Cablu acustic 2x12mm2	m	100,000	7,00 0,00	700,00 0,00
534	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm, (K=0,5 pentru manopera)	100 m	1,000	1 805,46 654,50	1 805,46 654,50
535		Tub PVC cu dublu perete D16	m	100,000	6,50 0,00	650,00 0,00
536	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm (p-u tabla interactiva)	100 m	0,060	3 427,67 1 888,33	205,66 113,30
537		Tub PVC cu dublu perete D50	m	6,000	25,00 0,00	150,00 0,00
538	10-04-066-05	Aparataj de perete: Boxa montata incorporat in tavan 20W, D200mm	buc	6,000	55,00 55,00	330,00 330,00
		Total Retele de tensiuni slabe Inclusiv salariu				9 403,97 2 934,80
		Total Reparatie bir. 003 Inclusiv salariu				25 592,20 7 482,75
		2.5. Reparatie anticamera				
		2.5.1. Retele electrice interne				
539	RpEG02B	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,31-0,90 mp (Panou pentru intrerupatoare automate 6 module IP54)	buc	1,000	213,82 196,35	213,82 196,35

1	2	3	4	5	6	7
540	RpEE01B	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Separator de sarcina 3P 25A)	buc	1,000	31,53 20,90	31,53 20,90
541	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intreupator automat 1P C10)	buc	1,000	20,08 14,85	20,08 14,85
542	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intreupator automat 1P C16)	buc	1,000	20,08 14,85	20,08 14,85
543	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intreupator automat 1P C20)	buc	1,000	20,08 14,85	20,08 14,85
544	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A)	buc	1,000	20,08 14,85	20,08 14,85

1	2	3	4	5	6	7
545	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm)	m	10,000	20,50 3,85	204,96 38,50
546	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm)	m	20,000	29,47 3,85	589,38 77,00
547	RpEB01B	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea 25 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-3x4mm)	m	10,000	41,75 4,95	417,54 49,50
548	RpEA02B	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 25mm, fixate pe scoabe, K=0,5 la manopera)	m	30,000	21,17 13,75	635,12 412,50
549	RpEA02C	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul peste 25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 32mm, fixate pe scoabe) K=0,5 la manopera)	m	10,000	25,20 14,85	252,03 148,50
550	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 2 clape, tip ingropat)	buc	1,000	91,54 16,50	91,54 16,50
551	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza cu contact de	buc	10,000	76,09 17,05	760,93 170,50

1	2	3	4	5	6	7
		protectie, montare incorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V)				
552	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED 600x600 cu montare aparenta 40W)	buc	4,000	348,20 15,40	1 392,80 61,60
553	RpEQ04A	Montarea cutiei cu cleme	buc	1,000	88,00 88,00	88,00 88,00
554		Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)	buc	1,000	20,00 0,00	20,00 0,00
		Total Rețele electrice interne Inclusiv salariu				4 777,97 1 339,25
		Total Reparatie anticamera Inclusiv salariu				4 777,97 1 339,25
		2.6. Reparatie birou director				
		2.6.1. Rețele electrice interne				
555	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm)	m	10,000	20,50 3,85	204,96 38,50
556	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm)	m	20,000	29,47 3,85	589,38 77,00
557	RpEA02B	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 25mm, fixate pe scoabe, K=0,5 la manopera)	m	30,000	21,17 13,75	635,12 412,50
558	RpEE14A	Montarea intreruptoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 2 clape, tip ingropat)	buc	1,000	91,54 16,50	91,54 16,50
559	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare	buc	10,000	76,09	760,93

1	2	3	4	5	6	7
		constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza cu contact de protectie, montare incorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V)			17,05	170,50
560	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED 600x600 cu montare aparenta 40W)	buc	6,000	348,20 15,40	2 089,20 92,40
		Total Retele electrice interne Inclusiv salariu				4 371,13 807,40
		Total Reparatie birou director Inclusiv salariu				4 371,13 807,40
		2.7. Reparatie Bloc sanitar				
		2.7.1. Lucrari tehnico-sanitare				
561	SE44A	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 50 l si greutatea de 44 kg,, montata pe console fixate in perete	buc	1,000	240,35 157,85	240,35 157,85
		Total Lucrari tehnico-sanitare Inclusiv salariu				240,35 157,85
		2.7.2. Retele electrice interne				
562	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm)	m	5,000	20,51 3,85	102,56 19,25
563	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm)	m	5,000	29,49 3,85	147,47 19,25
564	RpEA02B	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe	m	10,000	21,17 13,75	211,67 137,50

1	2	3	4	5	6	7
		dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 25mm, fixate pe scoabe, K=0,5 la manopera)				
565	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 2 clape, tip ingropat)	buc	1,000	91,54 16,50	91,54 16,50
566	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza cu contact de protectie, montare incorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V)	buc	2,000	76,09 17,05	152,19 34,10
		Total Retele electrice interne Inclusiv salariu				705,43 226,60
		Total Reparatie Bloc sanitar Inclusiv salariu				945,78 384,45
		2.8. Reparatie bir. 302				
		2.8.1. Retele electrice interne				
567	RpEG02B	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,31-0,90 mp (Panou pentru intrerupatoare automate 16 module IP54)	buc	1,000	213,82 196,35	213,82 196,35
568	RpEE01B	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Separator de sarcina 3P 32A)	buc	1,000	31,53 20,90	31,53 20,90
569	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductorii de cupru sau aluminiu	buc	3,000	20,04 14,85	60,13 44,55

1	2	3	4	5	6	7
		(Intreruptor automat 1P C10)				
570	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intreruptor automat 1P C16)	buc	4,000	20,05 14,85	80,20 59,40
571	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intreruptor automat 1P C20)	buc	2,000	20,05 14,85	40,10 29,70
572	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=25A)	buc	1,000	20,08 14,85	20,08 14,85
573	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm)	m	70,000	20,50 3,85	1 434,70 269,50
574	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm)	m	120,000	29,47 3,85	3 536,28 462,00
575	RpEB01B	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati	m	20,000	41,75 4,95	835,06 99,00

1	2	3	4	5	6	7
		ingropat, avind sectiunea 25 mmp (Cablu din cupru VVGng LS- 3x4mm)				
576	RpEA02B	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 25mm, fixate pe scoabe, K=0,5 la manopera)	m	190,000	21,17 13,75	4 022,49 2 612,50
577	RpEA02C	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul peste 25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 32mm, fixate pe scoabe) K=0,5 la manopera)	m	20,000	25,20 14,85	504,07 297,00
578	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 2 clape, tip ingropat)	buc	2,000	91,52 16,50	183,04 33,00
579	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza dubla cu contact de protectie, montare oncorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V)	buc	7,000	106,70 17,05	746,89 119,35
580	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED 600x600 cu montare aparenta 40W)	buc	12,000	348,20 15,40	4 178,40 184,80
581	RpEQ04A	Montarea cutiei cu cleme	buc	1,000	88,00 88,00	88,00 88,00
582		Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)	buc	1,000	20,00 0,00	20,00 0,00
		Total Retele electrice interne Inclusiv salariu				15 994,79 4 530,90

1	2	3	4	5	6	7
		2.8.2. Retele de tensiuni slabe				
583	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m	0,400	448,17 371,25	179,27 148,50
584		Cablu pentru internet UTP cat 5e 4x2x24	m	40,000	8,50 0,00	340,00 0,00
585	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm, (K=0,5 pentru manopera)	100 m	0,400	1 800,00 654,50	720,00 261,80
586		Tub PVC cu dublu perete D16	m	40,000	6,50 0,00	260,00 0,00
587	10-04-066-07	Aparataj de perete: Prize internet	buc	2,000	55,00 55,00	110,00 110,00
588		Priza internet pentru calculator inclusiv RJ 45	buc	2,000	145,00 0,00	290,00 0,00
589		Cutii (doze) pentru priza D65x45	buc	2,000	5,00 0,00	10,00 0,00
590	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm (p-u tabla interactiva)	100 m	0,060	3 427,67 1 888,33	205,66 113,30
591		Tub PVC cu dublu perete D50	m	6,000	25,00 0,00	150,00 0,00
592	10-04-066-05	Aparataj de perete: Boxa montata incorporat in tavan 20W, D200mm	buc	6,000	55,00 55,00	330,00 330,00
		Total Retele de tensiuni slabe Inclusiv salariu				2 594,93 963,60
		Total Reparatie bir. 302 Inclusiv salariu				18 589,72 5 494,50
		2.9. Reparatie camere pentru depozitare et. 2, 3				
		2.9.1. Retele electrice interne				
593	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mm ² (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm)	m	10,000	20,50 3,85	204,96 38,50

1	2	3	4	5	6	7
594	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm)	m	20,000	29,47 3,85	589,38 77,00
595	RpEA02B	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 25mm, fixate pe scoabe, K=0,5 la manopera)	m	30,000	21,17 13,75	635,12 412,50
596	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 1 clapa, tip ingropat)	buc	2,000	76,52 16,50	153,04 33,00
597	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza cu contact de protectie, montare incorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V)	buc	4,000	76,09 17,05	304,37 68,20
598	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED 2x18W T8)	buc	6,000	265,00 15,40	1 590,00 92,40
599	RpEQ04A	Montarea cutiei cu cleme	buc	2,000	88,00 88,00	176,00 176,00
600		Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)	buc	2,000	20,00 0,00	40,00 0,00
		Total Retele electrice interne Inclusiv salariu				3 692,87 897,60
		Total Reparatie camere pentru depozitare et. 2, 3 Inclusiv salariu				3 692,87 897,60
		2.10. Reparatie bir. 303				
		2.10.1. Retele electrice interne				

1	2	3	4	5	6	7
601	RpEG02B	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,31-0,90 mp (Panou pentru intrerupatoare automate 12 module IP54)	buc	1,000	213,82 196,35	213,82 196,35
602	RpEE01B	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Separator de sarcina 3P 25A)	buc	1,000	31,53 20,90	31,53 20,90
603	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C10)	buc	1,000	20,08 14,85	20,08 14,85
604	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C16)	buc	1,000	20,08 14,85	20,08 14,85
605	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C20)	buc	1,000	20,08 14,85	20,08 14,85
606	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate	buc	1,000	20,08 14,85	20,08 14,85

1	2	3	4	5	6	7
		ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=25A)				
607	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm)	m	15,000	20,50 3,85	307,52 57,75
608	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm)	m	55,000	29,47 3,85	1 620,92 211,75
609	RpEB01B	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea 25 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-3x4mm)	m	10,000	41,75 4,95	417,54 49,50
610	RpEA02B	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 25mm, fixate pe scoabe, K=0,5 la manopera)	m	70,000	21,17 13,75	1 481,99 962,50
611	RpEA02C	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul peste 25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 32mm, fixate pe scoabe) K=0,5 la manopera)	m	10,000	25,20 14,85	252,03 148,50
612	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 2 clape, tip ingropat)	buc	2,000	91,52 16,50	183,04 33,00
613	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare	buc	10,000	106,69	1 066,93

1	2	3	4	5	6	7
		constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza dubla cu contact de protectie, montare oncorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V)			17,05	170,50
614	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED 600x600 cu montare aparenta 40W)	buc	4,000	348,20 15,40	1 392,80 61,60
615	RpEQ04A	Montarea cutiei cu cleme	buc	1,000	88,00 88,00	88,00 88,00
616		Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)	buc	1,000	20,00 0,00	20,00 0,00
		Total Rețele electrice interne Inclusiv salariu				7 156,44 2 059,75
		2.10.2. Rețele de tensiuni slabe				
617	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,200	433,55 371,25	86,71 74,25
618		Cablu pentru internet UTP cat 5e 4x2x24	m	20,000	15,30 0,00	306,00 0,00
619	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm, (K=0,5 pentru manopera)	100 m	0,200	1 800,00 654,50	360,00 130,90
620		Tub PVC cu dublu perete D16	m	20,000	6,50 0,00	130,00 0,00
621	10-04-066-07	Aparataj de perete: Prize internet	buc	2,000	55,00 55,00	110,00 110,00
622		Priza internet pentru calculator inclusiv RJ 45	buc	2,000	145,00 0,00	290,00 0,00
623		Cutii (doze) pentru priza D65x45	buc	2,000	5,00 0,00	10,00 0,00
		Total Rețele de tensiuni slabe Inclusiv salariu				1 292,71 315,15

1	2	3	4	5	6	7
		Total Reparatie bir. 303 Inclusiv salariu				8 449,15 2 374,90
		2.11. Reparatie bir. 14				
		2.11.1. Retele electrice interne				
624	RpEG02B	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,31-0,90 mp (Panou pentru intreruptoare automate 12 module IP54)	buc	1,000	213,82 196,35	213,82 196,35
625	RpEE01B	Montarea intreruptoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Separator de sarcina 3P 25A)	buc	1,000	31,53 20,90	31,53 20,90
626	RpEE01A	Montarea intreruptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intreruptor automat 1P C10)	buc	1,000	20,08 14,85	20,08 14,85
627	RpEE01A	Montarea intreruptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intreruptor automat 1P C16)	buc	1,000	20,08 14,85	20,08 14,85
628	RpEE01A	Montarea intreruptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intreruptor automat 1P C20)	buc	1,000	20,08 14,85	20,08 14,85

1	2	3	4	5	6	7
629	RpEE01A	Montarea interruptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=25A)	buc	1,000	20,08 14,85	20,08 14,85
630	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm)	m	5,000	20,51 3,85	102,56 19,25
631	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm)	m	20,000	29,47 3,85	589,38 77,00
632	RpEB01B	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea 25 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-3x4mm)	m	10,000	41,75 4,95	417,54 49,50
633	RpEA02B	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 25mm, fixate pe scoabe, K=0,5 la manopera)	m	25,000	21,17 13,75	529,30 343,75
634	RpEA02C	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul peste 25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 32mm, fixate pe scoabe) K=0,5 la manopera)	m	10,000	25,20 14,85	252,03 148,50

1	2	3	4	5	6	7
635	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 2 clape, tip ingropat)	buc	1,000	91,54 16,50	91,54 16,50
636	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza dubla cu contact de protectie, montare oncorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V)	buc	3,000	106,68 17,05	320,04 51,15
637	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED 600x600 cu montare aparenta 40W)	buc	2,000	348,20 15,40	696,40 30,80
638	RpEQ04A	Montarea cutiei cu cleme	buc	1,000	88,00 88,00	88,00 88,00
639		Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)	buc	1,000	20,00 0,00	20,00 0,00
		Total Retele electrice interne Inclusiv salariu				3 432,46 1 101,10
		2.11.2. Retele de tensiuni slabe				
640	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m	0,200	433,55 371,25	86,71 74,25
641		Cablu pentru internet UTP cat 5e 4x2x24	m	20,000	15,30 0,00	306,00 0,00
642	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm, (K=0,5 pentru manopera)	100 m	0,200	1 800,00 654,50	360,00 130,90
643		Tub PVC cu dublu perete D16	m	20,000	6,50 0,00	130,00 0,00
644	10-04-066-07	Aparataj de perete: Prize internet	buc	2,000	55,00 55,00	110,00 110,00
645		Priza internet pentru calculator inclusiv RJ 45	buc	2,000	145,00 0,00	290,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
646		Cutii (doze) pentru priza D65x45	buc	2,000	5,00 0,00	10,00 0,00
		Total Retele de tensiuni slabe Inclusiv salariu				1 292,71 315,15
		Total Reparatie bir. 14 Inclusiv salariu				4 725,17 1 416,25
		2.12. Reparatie camera tehnica subsol				
		2.12.1. Retele electrice interne				
647	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm)	m	5,000	20,51 3,85	102,56 19,25
648	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm)	m	10,000	29,47 3,85	294,70 38,50
649	RpEA02B	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 25mm, fixate pe scoabe, K=0,5 la manopera)	m	15,000	21,17 13,75	317,53 206,25
650	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 1 clapa, tip ingropat)	buc	1,000	76,54 16,50	76,54 16,50
651	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza cu contact de protectie, montare incorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V)	buc	2,000	76,09 17,05	152,19 34,10
652	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat,	buc	1,000	265,00	265,00

1	2	3	4	5	6	7
		de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED 2x18W T8)			15,40	15,40
653	RpEQ04A	Montarea cutiei cu cleme	buc	1,000	88,00	88,00
					88,00	88,00
654		Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)	buc	1,000	20,00	20,00
					0,00	0,00
		Total Retele electrice interne Inclusiv salariu				1 316,52 418,00
		Total Reparatie camera tehnica subsol Inclusiv salariu				1 316,52 418,00
		<i>Total</i>	lei			85 841,51
		<i>Asigurarea sociala</i>		24,00 %		6 056,42
		<i>Cheltuieli de transport</i>		2,00 %		1 168,32
		<i>Total</i>		100,00 +		93 066,25
		<i>Cheltuieli de regie</i>		35,00 %		8 832,28
		<i>Total</i>		100,00 +		101 898,53
		<i>Beneficiu de deviz</i>		3,00 %		3 056,96
		Total Montare utilaj Inclusiv salariu				104 955,49 25 235,10
		3. Utilaj				
		3.1. Vestiar exterior Baieti/Fete				
655		Ventilator perete d 100, 102 m3/h	buc	2,000	550,00	1 100,00
					0,00	0,00
		Total Vestiar exterior Baieti/Fete Inclusiv salariu				1 100,00
		3.2. Sala pentru sport in subsol				
656		Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 12 module.	buc	1,000	650,00	650,00
					0,00	0,00
657		Intrerupator de sarcina 3P/32A, IP20	buc	1,000	81,67	81,67
					0,00	0,00
658		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C10A	buc	2,000	28,33	56,66
					0,00	0,00
659		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=16A,	buc	2,000	28,33	56,66

1	2	3	4	5	6	7
		Un=230V BA47-29/1P/C16A			0,00	0,00
660		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=20A, Un=230V BA47-29/1P/C20A	buc	1,000	28,33 0,00	28,33 0,00
661		Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V АВДТ C20A, 30mA	buc	1,000	220,00 0,00	220,00 0,00
		Total Sala pentru sport in subsol Inclusiv salariu				1 093,32
		3.3. Reparatie incapere izolator				
662		Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 6 module.	buc	1,000	450,00 0,00	450,00 0,00
663		Intrerupator de sarcina 3P/25A, IP20	buc	1,000	81,67 0,00	81,67 0,00
664		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C10A	buc	1,000	28,33 0,00	28,33 0,00
665		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=16A, Un=230V BA47-29/1P/C16A	buc	1,000	28,33 0,00	28,33 0,00
666		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=20A, Un=230V BA47-29/1P/C20A	buc	1,000	28,33 0,00	28,33 0,00
667		Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V АВДТ C20A, 30mA	buc	1,000	220,00 0,00	220,00 0,00
		Total Reparatie incapere izolator Inclusiv salariu				836,66
		3.4. Reparatie bir. 003				
		3.4.1. Retele electrice				
668		Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 16 module.	buc	1,000	750,00 0,00	750,00 0,00
669		Intrerupator de sarcina 3P/32A, IP20	buc	1,000	81,67 0,00	81,67 0,00
670		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A,	buc	3,000	28,33	84,99

1	2	3	4	5	6	7
		Un=230V BA47-29/1P/C10A			0,00	0,00
671		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=16A, Un=230V BA47-29/1P/C16A	buc	4,000	28,33 0,00	113,32 0,00
672		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=20A, Un=230V BA47-29/1P/C20A	buc	2,000	28,33 0,00	56,66 0,00
673		Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V ABДТ C20A, 30mA	buc	1,000	220,00 0,00	220,00 0,00
		Total Retele electrice Inclusiv salariu				1 306,64
		3.4.2. Retele de tensiuni slabe				
674		Boxa montata incorporat in tavan 20W, D200mm	buc	6,000	1 000,00 0,00	6 000,00 0,00
		Total Retele de tensiuni slabe Inclusiv salariu				6 000,00
		Total Reparatie bir. 003 Inclusiv salariu				7 306,64
		3.5. Reparatie anticamera				
		3.5.1. Retele electrice				
675		Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 6 module.	buc	1,000	450,00 0,00	450,00 0,00
676		Intrerupator de sarcina 3P/25A, IP20	buc	1,000	81,67 0,00	81,67 0,00
677		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C10A	buc	1,000	28,33 0,00	28,33 0,00
678		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=16A, Un=230V BA47-29/1P/C16A	buc	1,000	28,33 0,00	28,33 0,00
679		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=20A, Un=230V BA47-29/1P/C20A	buc	1,000	28,33 0,00	28,33 0,00
680		Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V ABДТ C20A, 30mA	buc	1,000	220,00 0,00	220,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total Retele electrice Inclusiv salariu				836,66
		Total Reparatie anticamera Inclusiv salariu				836,66
		3.6. Reparatie Bloc sanitar				
		3.6.1. Lucrari tehnico-sanitare				
681		Boiler electric 50l. 220V	buc	1,000	1 850,00 0,00	1 850,00 0,00
		Total Lucrari tehnico-sanitare Inclusiv salariu				1 850,00
		Total Reparatie Bloc sanitar Inclusiv salariu				1 850,00
		3.7. Reparatie bir. 302				
		3.7.1. Retele electrice				
682		Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 16 module.	buc	1,000	750,00 0,00	750,00 0,00
683		Intrerupator de sarcina 3P/32A, IP20	buc	1,000	81,67 0,00	81,67 0,00
684		Intrerupator automat, modular, 1- polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C10A	buc	3,000	28,33 0,00	84,99 0,00
685		Intrerupator automat, modular, 1- polar, caracteristica "C", In=16A, Un=230V BA47-29/1P/C16A	buc	4,000	28,33 0,00	113,32 0,00
686		Intrerupator automat, modular, 1- polar, caracteristica "C", In=20A, Un=230V BA47-29/1P/C20A	buc	2,000	28,33 0,00	56,66 0,00
687		Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V ABDT C20A, 30mA	buc	1,000	220,00 0,00	220,00 0,00
		Total Retele electrice Inclusiv salariu				1 306,64
		Total Reparatie bir. 302 Inclusiv salariu				1 306,64
		3.8. Reparatie bir. 303				
		3.8.1. Retele electrice				

1	2	3	4	5	6	7
688		Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 12 module.	buc	1,000	650,00 0,00	650,00 0,00
689		Intrerupator de sarcina 3P/25A, IP20	buc	1,000	81,67 0,00	81,67 0,00
690		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C10A	buc	1,000	28,33 0,00	28,33 0,00
691		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=16A, Un=230V BA47-29/1P/C16A	buc	1,000	28,33 0,00	28,33 0,00
692		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=20A, Un=230V BA47-29/1P/C20A	buc	1,000	28,33 0,00	28,33 0,00
693		Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V АВДТ C20A, 30mA	buc	1,000	220,00 0,00	220,00 0,00
		Total Retele electrice Inclusiv salariu				1 036,66
		Total Reparatie bir. 303 Inclusiv salariu				1 036,66
		3.9. Reparatie bir. 14				
		3.9.1. Retele electrice				
694		Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 12 module.	buc	1,000	650,00 0,00	650,00 0,00
695		Intrerupator de sarcina 3P/25A, IP20	buc	1,000	81,67 0,00	81,67 0,00
696		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C10A	buc	1,000	28,33 0,00	28,33 0,00
697		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=16A, Un=230V BA47-29/1P/C16A	buc	1,000	28,33 0,00	28,33 0,00
698		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=20A, Un=230V BA47-29/1P/C20A	buc	1,000	28,33 0,00	28,33 0,00
699		Automat diferential cu	buc	1,000	220,00	220,00

1	2	3	4	5	6	7
		caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V АВДТ С20А, 30mA			0,00	0,00
		Total Retele electrice Inclusiv salariu				1 036,66
		Total Reparatie bir. 14 Inclusiv salariu				1 036,66
		<i>Total</i>	lei			16 403,24
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,20 %			196,84
		Total Utilaj Inclusiv salariu				16 600,08

		Total	lei			1 231 265,27
		TVA	20,00 %			246 253,05
		Total deviz: Inclusiv salariu				1 477 518,32
						359 705,50

Intocmit

"Quantis Eco" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Institutia Publica

Liceul Teoretic Spiru Haret

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie a
incaperilor din cadrul I.P. L.T.
"Spiru Haret", din mun.
Chisinau, str. Maria Cebotari, 53**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-1
Reparatie**

Valoarea de deviz 1 477 518,32 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-1:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	82,34	55,00	4 528,70
2.	7122050013400	Zidar	h-om	571,60	55,00	31 438,00
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	337,00	55,00	18 535,00
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	1 027,91	55,00	56 535,05
5.	7123011000200	Betonist	h-om	9,40	55,00	517,00
6.	71240100107001	Dulgher	h-om	8,97	55,00	493,35
7.	7129200011200	Finisor MP	h-om	107,86	55,00	5 932,30
8.	7132010010900	Faiantar	h-om	76,20	55,00	4 191,00
9.	7132030012600	Mozaicar	h-om	382,76	55,00	21 051,80
10.	7132040012700	Parchetar	h-om	466,51	55,00	25 658,05
11.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,27	55,00	14,85
12.	7134050013240	Izolator - termic	h-om	88,00	55,00	4 840,00
13.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	171,77	55,00	9 447,35
14.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	227,66	55,00	12 521,30
15.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	59,30	55,00	3 261,50
16.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	23,10	55,00	1 270,50
17.	7137010011510	Electromontor	h-om	16,00	55,00	880,00
18.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	368,25	55,00	20 253,75
19.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	466,78	55,00	25 672,90
20.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,32	55,00	17,60
21.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	24,53	55,00	1 349,15
22.	7214070021500	Lacatus intertinere si reparatii	h-om	0,93	55,00	51,15
23.	7422010060100	Timplar	h-om	665,78	55,00	36 617,90
24.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	105,93	55,00	5 826,15
25.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	639,41	55,00	35 167,55
26.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	222,09	55,00	12 214,95
27.	9310060019930	Muncitor	h-om	389,43	55,00	21 418,65
		Total manopera				359 705,50

Materiale:

1.	000530	Priza internet pentru calculator inclusiv RJ 45	buc	12,00	145,00	1 740,00
2.	000531	Cutii (doze) pentru priza D65x45	buc	12,00	5,00	60,00
3.	000655	Ventilator perete d 100, 102 m3/h	buc	2,00	550,00	1 100,00
4.	000656	Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 12 module.	buc	3,00	650,00	1 950,00
5.	000657	Intrerupator de sarcina 3P/32A, IP20	buc	3,00	81,67	245,01
6.	000658	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-	buc	12,00	28,33	339,96

		29/1P/C10A				
7.	000659	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=16A, Un=230V BA47-29/1P/C16A	buc	14,00	28,33	396,62
8.	000660	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=20A, Un=230V BA47-29/1P/C20A	buc	9,00	28,33	254,97
9.	000661	Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, I _{dn} =30mA, U=230V AB/DT C20A, 30mA	buc	7,00	220,00	1 540,00
10.	000662	Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 6 module.	buc	2,00	450,00	900,00
11.	000663	Intrerupator de sarcina 3P/25A, IP20	buc	4,00	81,67	326,68
12.	000668	Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 16 module.	buc	2,00	750,00	1 500,00
13.	000674	Boxa montata incorporat in tavan 20W, D200mm	buc	6,00	1 000,00	6 000,00
14.	000681	Boiler electric 50l. 220V	buc	1,00	1 850,00	1 850,00
15.	00526	Cablu pentru internet UTP cat 5e 4x2x24	m	140,00	8,50	1 190,00
16.	0052655	Cablu pentru internet UTP cat 5e 4x2x51	m	40,00	15,30	612,00
17.	00528	Tub PVC cu dublu perete D16	m	280,00	6,50	1 820,00
18.	00533	Cablu acustic 2x12mm2	m	100,00	7,00	700,00
19.	00537	Tub PVC cu dublu perete D50	m	12,00	25,00	300,00
20.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00	18 500,00	0,00
21.	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	2,80	42,00	117,60
22.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	39,12	3,50	136,92
23.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	39,12	15,00	586,80
24.	1019852	Vopsea	kg	0,06	45,00	2,70
25.	11110001000201	Intrerupator cu 2 clape tip ingropat	buc	13,00	65,00	845,00
26.	111100010002011	Intrerupator cu 1 clapa, tip ingropat	buc	3,00	50,00	150,00
27.	1111000100048	Strat sintetic	m2	251,35	15,00	3 770,25
28.	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,60	4,20	2,52
29.	14111222010531	Bloc BCA	m3	0,46	2 800,00	1 288,00
30.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	18,96	550,00	10 428,00
31.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,18	550,00	99,00
32.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	38,71	5,00	193,55
33.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	10,15	92,00	933,80
34.	1752117307067	Calafat gudronat	kg	1,05	42,00	44,10
35.	2010102904410	Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 40-75 mm, categoria IV	m3	0,00	5 500,00	0,00
36.	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	1 439,40	0,20	287,88
37.	20301129391501	Usi interioare profil PVC clasa A, grosimea profil minim 70mm	m2	6,70	2 300,00	15 410,00
38.	20301129511501	Perete din profil PVC Clasa A, minim 60mm, inclusi usa si furnitura necesara, cu umplutura din panou sandwich, 24mm	m2	7,70	2 100,00	16 170,00
39.	20301229467661	Plinte din PVC 80mm	m	138,83	45,00	6 247,35
40.	2051142950700	Dibluri	buc	152,04	1,20	182,45
41.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	54,63	1,20	65,55
42.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	63,00	1,50	94,50
43.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	7,68	5,00	38,40
44.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00	500,00	0,00
45.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	4,99	30,00	149,70
46.	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,32	15,00	4,80
47.	2320166200729	Parchetin	l	6,23	55,00	342,65
48.	23203226000361	Mastica bituminoasa	kg	11,56	42,00	485,52
49.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,12	21,00	23,52
50.	2413217300010	Cleme	buc	5,10	1,50	7,65

51.	2413217300101	Clema de legatura	buc	40,75	2,30	93,75
52.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	2,75	5,00	13,75
53.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	4,58	107,50	492,34
54.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	117,69	16,78	1 974,83
55.	24165861053031	Amorsa-grund betongrund	kg	127,33	32,92	4 191,68
56.	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	5,18	35,00	181,30
57.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	1,40	65,00	91,00
58.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	9,40	41,50	390,10
59.	24301161038001	Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog	kg	294,44	41,50	12 219,26
60.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	8,35	55,00	459,25
61.	24302261000001	Fuga	kg	61,13	21,00	1 283,73
62.	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,96	39,65	38,06
63.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	21,44	32,92	705,80
64.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	16,64	32,92	547,79
65.	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	7,28	45,00	327,60
66.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	3,99	15,00	59,85
67.	2430226101600	Chit siliconic	kg	1,60	105,90	169,44
68.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	12,67	7,23	91,61
69.	24302261028851	gamturii de etansare din cauciuc la ferestre PVC	m	1 155,00	15,00	17 325,00
70.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,90	55,00	49,50
71.	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	17,00	45,00	765,00
72.	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	7,28	15,00	109,20
73.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	105,06	4,50	472,77
74.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	13,96	5,73	79,99
75.	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	254,94	7,67	1 955,39
76.	2462106110555	Adeziv pe baza de ciment "Compozit-z"	kg	10,35	45,00	465,75
77.	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	663,57	5,73	3 802,26
78.	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,08	55,00	4,40
79.	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-rola 10m x 15mm	m	3,20	25,00	80,00
80.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	20,70	1,50	31,05
81.	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	1,30	55,00	71,50
82.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,05	70,00	73,50
83.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	4,00	85,00	340,00
84.	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,05	50,00	52,50
85.	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	53,42	45,00	2 403,90
86.	25211067183924	Pervazuri din mase plastice pentru ferestre 400mm	m	8,16	350,00	2 856,00
87.	252121670100040	Teava din otel d.40 mm	m	14,00	80,00	1 120,00
88.	252121670423425	Tub gofrat PVC d25	m	737,25	6,50	4 792,09
89.	252121670423432	Tub gofrat PVC D32	m	102,22	9,30	950,66
90.	252121671000020	Teava din polipropilena D20 PN 25	m	15,45	31,67	489,30
91.	252121671000025	Teava din polipropilena D25 PN 25	m	4,12	38,70	159,44
92.	252121671000032	Teava PPR D32, PN 25	m	115,36	49,50	5 710,32
93.	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,62	32,00	19,84
94.	252121671705020	Teava PPR D20, PN20	m	39,78	31,67	1 259,83
95.	25212167201601	Tuburi din polipropilena tripulsat fonoabsorbant pentru canalizare D110 x 3.4 mm, SN10	m	10,30	167,50	1 725,25
96.	252121672016050	Tuburi din polipropilena PP tripulsat fonoabsorbant pentru canalizare D50	m	31,93	105,80	3 378,19
97.	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,05	32,00	33,60
98.	25213026020000	Captuseala din polistiren cu grosimea 2 cm pe adeziv	m2	0,51	50,00	25,50

99.	25231167163461	Linoleum sportiv 10 mm grosime	m2	50,99	700,00	35 693,00
100.	252315671940020	Mufa PPR D20	buc	1,56	2,30	3,59
101.	252315671943020	Cot PPR D20	buc	7,80	5,00	39,00
102.	252315671945020	Teu PPR D20	buc	8,19	7,50	61,42
103.	252315671946020	Reductie PPR D20	buc	1,56	7,00	10,92
104.	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	39,00	15,00	585,00
105.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	70,90	1,20	85,08
106.	25231567210371	Revizie din polipropilena PP D110- verde	buc	2,00	150,00	300,00
107.	2523156721037110	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare D110	buc	4,00	120,00	480,00
108.	25231567210372	Cot din polipropilena PP D110- verde	buc	3,00	120,00	360,00
109.	25231567210374	Teu din polipropilena PP D110- verde	buc	1,00	200,00	200,00
110.	2523156721037501	Revizie din polipropilena PP D50	buc	3,00	120,00	360,00
111.	2523156721037502	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare D50	buc	23,00	50,00	1 150,00
112.	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	156,00	1,20	187,20
113.	2612132506710	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)	buc	1,03	1 200,00	1 236,00
114.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	770,46	10,00	7 704,60
115.	2622102438000	Lavoar	buc	2,06	850,00	1 751,00
116.	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,06	1 200,00	1 272,00
117.	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,05	350,00	367,50
118.	26221024529001	Rezervor de apa pentru WC turcesc in pardosea	buc	25,25	800,00	20 200,00
119.	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	2,06	650,00	1 339,00
120.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6 072,41	2,85	17 306,40
121.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	22,18	2,85	63,20
122.	2652102100713	Var pasta	m3	0,03	650,00	19,50
123.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	54,00	4,50	243,00
124.	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	3 243,60	7,67	24 878,42
125.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	570,84	3,50	1 998,12
126.	2653102100831	Amestec uscat	kg	14 754,07	3,50	51 639,24
127.	26531021008311	Tink	kg	5,31	60,00	318,60
128.	26531021008317	Amestec uscat pe baza de ciment	kg	282,03	3,00	846,09
129.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	790,03	8,05	6 359,75
130.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	810,86	3,50	2 837,99
131.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	2,31	5,00	11,55
132.	26611128007001	Placi sau piscoturi de gresie portelanat	m2	61,80	160,00	9 888,00
133.	26621027010001	Placi ghips-carton 12.5mm rezistent la umiditate	m2	28,35	50,00	1 417,50
134.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	243,00	5,73	1 392,38
135.	2664102102017	Mortar ciment M-200	m3	0,02	1 850,00	37,00
136.	2666122800555	Element de inchidere	buc	5,56	65,00	361,40
137.	2670112202051	Placi din ceramica granit 600x600	m2	112,81	180,00	20 305,80
138.	26701122040511	Placi laminat 12mm, seria 33 rezistent la umiditate	m2	251,35	250,00	62 837,50
139.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	386,90	4,50	1 741,03
140.	2682132601626	Carton bitumat	m2	15,60	55,00	858,00
141.	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	49,92	35,00	1 747,20
142.	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	3,12	20,00	62,40
143.	27104063117261	Burlan rotund prefabricat tip brass 90 mm	m	10,71	120,00	1 285,20
144.	2710406311800150	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass 150 mm	m	29,20	100,00	2 920,00
145.	2710503808004	Fir de sudare	m	49,53	25,00	1 238,25

146.	2710602000092	Armaturi	kg	1,23	15,50	19,07
147.	2710603400029	Otel rotund D = 10 mm	kg	0,30	15,50	4,65
148.	27107035202841	Profil de ghidaj UD	m	28,85	11,63	335,52
149.	27107035202851	Profil de suport CD	m	66,40	15,80	1 049,12
150.	27212041178101	Racord flexibil, lungime 300mm, D1/2	buc	64,64	120,00	7 756,80
151.	272210310700115	Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm	m	266,28	14,58	3 882,36
152.	272210310700125	Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm	m	509,86	22,50	11 471,86
153.	27221031070014	Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3x4mm	m	104,69	33,33	3 489,32
154.	2722103306338	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm	m	0,60	40,00	24,00
155.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	280,35	165,00	46 257,75
156.	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,51	18,50	9,44
157.	27431235490271	Corner din aluminiu 25x25mm	m	241,00	6,50	1 566,50
158.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	1,25	65,00	81,25
159.	27461673351001	Priza cu contact de protectie, montare incorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V	buc	40,80	50,00	2 040,00
160.	274616733510012	Priza dubla cu contact de protectie, montare oncorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V	buc	27,54	80,00	2 203,20
161.	2746167335100123	Priza ascunsa montata in pardosea, incorporata 3 prize 220V, 1 Priza RJ45, 1 Priza USB	buc	1,02	165,00	168,30
162.	28112363062001	Grila de ventilare 250x300	buc	9,00	65,00	585,00
163.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	133,00	5,00	665,00
164.	2811236311007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	122,82	1,20	147,36
165.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	8,65	35,00	302,75
166.	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	14,70	7,50	110,25
167.	28121063084321	Jaluzele din stofa in rulouri zi-noapte	m2	15,00	550,00	8 250,00
168.	28121063084322	Jaluzele verticale pentru birouri	m2	48,00	650,00	31 200,00
169.	282211570000012	Radiator bimetal 500mm (h) - 12 sectii	buc	14,00	1 200,00	16 800,00
170.	282211570000015	Radiator bimetal 500mm (h) - 15 sectii	buc	1,00	1 500,00	1 500,00
171.	2874115801368	Surub M 12x120 mm	buc	28,28	1,50	42,42
172.	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	14,00	0,60	8,40
173.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	1 662,24	0,30	498,67
174.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	2,55	75,00	191,25
175.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	567,55	0,30	170,26
176.	2874115836777	Surub cap inecat crestas L 3 x 40	buc	150,00	0,30	45,00
177.	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas 5 x 50 F1	buc	156,00	0,50	78,00
178.	2874115837745	Suruburi	buc	278,10	0,50	139,05
179.	2874115840479	Piulita M12	buc	56,56	0,50	28,28
180.	2874115881198	Saiba M 6	buc	14,00	0,30	4,20
181.	2874115883760	Saiba M 12	buc	56,56	0,50	28,28
182.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	40,69	45,00	1 831,05
183.	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	156,00	0,20	31,20
184.	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,05	150,00	157,50
185.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	14,00	0,30	4,20
186.	2874136313300	Diblu din metal	buc	1 068,00	1,20	1 281,60
187.	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	1,35	20,00	27,00
188.	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,05	5,00	5,25
189.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	2,04	120,00	244,80
190.	28751142029051	Sifon PVC pentru pisuar	buc	9,45	150,00	1 417,50
191.	28751142029052	Sifon PVC pentru lavuar	buc	15,75	120,00	1 890,00
192.	28751142029053	Sifon de pardoseala din inox D50	buc	1,05	200,00	210,00
193.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	2,04	75,00	153,00
194.	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,05	350,00	367,50
195.	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	60,32	10,00	603,20

196.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	5,33	75,00	399,75
197.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	5,56	75,00	417,00
198.	2875274000502	Cot burlan	buc	5,10	65,00	331,50
199.	2875274000503	Cot de capat	buc	2,55	65,00	165,75
200.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	2,55	75,00	191,25
201.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	5,56	120,00	667,20
202.	287527411010220	Fiting pentru teava PPR PN25, D 20	buc	60,00	5,00	300,00
203.	287527411010225	Fiting pentru teava PPR PN25, D 25	buc	6,00	6,50	39,00
204.	287527411010232	Fitinguri PPR D32	buc	96,00	7,50	720,00
205.	2875274117001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE	buc	117,86	1,50	176,79
206.	28752741190001	Racord olandez PPR 20 x 1/2"	buc	40,00	28,00	1 120,00
207.	28752741190002	Racord Olandez PPR 20 x 1"	buc	4,00	35,00	140,00
208.	287527411900025	Racord olandez PPR D25/ 1"	buc	2,00	45,00	90,00
209.	287527411900032	Racord olandez PPR D32/ 1 1/4"	buc	56,00	58,00	3 248,00
210.	2875274122143	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2	buc	1,00	25,00	25,00
211.	2875274123510	Dop din fonta	buc	36,54	10,00	365,40
212.	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	4,08	10,00	40,80
213.	287527420270012	Robinet tur 1/2"	buc	15,00	155,00	2 325,00
214.	2875274202700121	Robinet retur 1/2"	buc	15,00	155,00	2 325,00
215.	287527420400025	Bratară fixare PPR D25	buc	44,00	2,30	101,20
216.	287527420400032	Bratară fixare PPR D32	buc	112,00	5,00	560,00
217.	2875274204040110	Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevelor pentru conducte D110	buc	3,00	18,00	54,00
218.	287527420404020	Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevelor pentru conducte D20	buc	32,00	10,00	320,00
219.	287527420404050	Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevelor pentru conducte D50	buc	24,00	15,00	360,00
220.	287527420510032	Robinet PPR D32, PN25	buc	28,00	50,00	1 400,00
221.	28752744005011	Corp de iluminat LED 600x600 cu montare aparenta 40W	buc	53,04	300,00	15 912,00
222.	287527440050112	Corp de iluminat LED 2x18W T8	buc	7,28	220,00	1 601,60
223.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	38,93	10,00	389,30
224.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	68,00	1,20	81,60
225.	28752773305221	Mufe antiincendiare pentru coloanele de canalizare D110	buc	2,00	150,00	300,00
226.	29131242013701	baterie de lavuar cromata cu dn=1/2"	buc	2,00	450,00	900,00
227.	291312420210012	Robinet bila de serviciu 1/2	buc	5,01	75,00	375,75
228.	291312420210015	Robinet sub lavoar D 15	buc	69,67	35,00	2 438,45
229.	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	74,68	10,00	746,80
230.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,05	75,00	78,75
231.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,05	75,00	78,75
232.	29241273568001	Dozator de sapun	buc	1,02	320,00	326,40
233.	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	60,32	10,00	603,20
234.	3220137315778	Decapant	kg	1,40	55,00	77,00
235.	3320517352231	Termoizolatie conducte D110 x13mm	m	6,49	200,00	1 298,00
236.	4011106202741	Energie electrica	kw	17,02	4,50	76,59
237.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	52,37	22,50	1 178,36
238.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,05	22,50	1,15
239.	4100126202818	Apa	m3	28,33	22,50	637,42
240.	491	Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)	buc	10,00	20,00	200,00
241.	50010001001351	Freza cu carota diamanta d110	buc	0,03	4 500,00	135,00

242.	50010001001352	Freza cu carota diamanta d80	buc	0,18	4 000,00	720,00
243.	5009030	Flanse	10 buc	2,92	10,00	29,20
244.	5009031	Scoabe	10 buc	19,56	10,00	195,60
245.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,95	50,00	47,50
246.	5009061	Fisa de izolatie	buc	90,38	3,20	289,23
247.	5009070	Racordari	10 buc	5,26	5,00	26,30
248.	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,49	55,00	26,95
249.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	81,83	4,50	368,20
Total materiale de constructii						635 264,00

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,40	120,00	48,00
2.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	47,06	25,00	1 176,50
3.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	7,88	35,00	275,80
4.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	10,87	25,00	271,75
5.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	30,82	25,00	770,50
6.	2922140007000	Macara	h-ut	0,20	450,00	90,00
7.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,80	25,00	20,00
8.	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	3,02	35,00	105,70
9.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	205,56	25,00	5 139,00
10.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	42,27	55,00	2 324,85
11.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,58	92,00	53,36
12.	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	6,41	450,00	2 884,50
13.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	1,91	120,00	229,20
14.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	5,00	35,00	175,00
15.	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	6,36	150,00	954,00
16.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	10,18	55,00	559,90
17.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	1,67	55,00	91,85
18.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	11,40	3,20	36,48
19.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,09	55,00	4,95
20.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,01	35,00	0,35
21.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	1,64	35,00	57,40
22.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	31,34	35,00	1 096,90
23.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,20	35,00	7,00
24.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	14,40	35,00	504,00
25.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	13,46	420,00	5 653,20
26.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,40	420,00	168,00
Total utilaje de constructii						22 698,19

Total	lei	1 231 265,27
TVA	20,00 %	246 253,05

Total deviz:

1 477 518,32

Intocmit

"Quantis Eco" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Instituita Publica
Liceul Teoretic Spiru Haret

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatie a incaperilor din
cadrul I.P. L.T. "Spiru Haret", din mun.
Chisinau, str. Maria Cebotari, 53**

**Investitor Institutia Publica Liceul
Teoretic Spiru Haret**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Vestiar exterior Baieti/Fete				
		1.1.1. Demolari				
1	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2			88,44 ----- 88,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	55,00	44,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	55,00	44,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	22,50	0,07
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	25,00	0,37
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			16,23 ----- 14,85
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	55,00	6,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	8,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	22,50	1,13
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
3	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc	m2			45,27 ----- 42,90
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	55,00	21,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	55,00	21,45
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	22,50	1,12
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	25,00	1,25
4	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			18,62 ----- 16,50
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	55,00	8,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	8,25
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	22,50	1,12
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	25,00	1,00
5	RpCR42A	Curatarea manuala a suprafetelor tavanelor de vopsea	m2			12,65 ----- 12,65
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2300	55,00	12,65
6	RCsB29J	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm (K=3.7, pentru grosimea peretelui de 400mm)	buc			181,29 ----- 27,50
	7123011000200	Betonist	h-om	0,3500	55,00	19,25
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1500	55,00	8,25
	50010001001351	Freza cu carota diamanta d110	buc	0,0075	4 500,00	45,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	22,50	0,79
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,2400	450,00	108,00
7	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m			5,50 ----- 5,50
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	55,00	5,50
8	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			24,35

1	2	3	4	5	6	7
						16,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	55,00	16,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	3,50	5,95
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	550,00	0,37
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	22,50	0,23
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	55,00	0,81
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	25,00	0,50
9	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			68,79
						68,79
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	55,00	13,79
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	55,00	55,00
10	TrI1AA02F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t			27,58
						27,58
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	55,00	27,58
11	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			157,97
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	420,00	157,97
		1.1.2. Pardoseli				
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2			6,81
						1,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	24165861053031	Amorsa-grund betonogrund	kg	0,1500	32,92	4,94
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,22
13	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			100,28
						38,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	55,00	33,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,85	37,05
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	550,00	23,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	22,50	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	55,00	0,66
14	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, minim 8mm grosime, culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul)	m2			363,64
						159,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	55,00	143,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	55,00	15,95
	26611128007001	Placi sau piscoturi de gresie portelanat	m2	1,0300	160,00	164,80
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	5,73	23,21
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	21,00	6,30
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,20	4,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	4,50	4,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	25,00	1,12
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	55,00	0,66
		1.1.3. Pereti				
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2			6,81
						1,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	24165861053031	Amorsa-grund betonogrund	kg	0,1500	32,92	4,94
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,23
16	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			140,62
						93,50
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	55,00	77,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	55,00	16,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,85	29,93
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	550,00	16,50

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	22,50	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	25,00	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	55,00	0,44
17	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			43,15 ----- 36,30
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	55,00	24,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	55,00	12,10
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	2,85	2,79
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	650,00	0,65
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	550,00	3,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	22,50	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	55,00	0,06
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	25,00	0,03
18	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm (Modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			352,70 ----- 121,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,2000	55,00	121,00
	2670112202051	Placi din ceramica granit 600x600	m2	1,0200	180,00	185,43
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	6,0000	5,73	34,72
	24302261000001	Fuga	kg	0,3900	21,00	8,27
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	22,50	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0314	25,00	0,79
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0152	55,00	0,83
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	35,00	1,59
		1.1.4. Tavane				
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,39 ----- 1,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,78	2,52
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,22
20	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			38,77 ----- 30,25
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	55,00	24,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,05	8,49
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,39 ----- 1,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,78	2,52
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,22
22	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog)	m2			49,60 ----- 30,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	55,00	30,25
	24301161038001	Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog	kg	0,4000	41,50	16,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,50	2,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,50	0,04
		1.2. Reparatii exterioare				
23	RpCO56A	Demontari: timplarie din metal (usi- 2buc.)	m2			23,15 ----- 23,15
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	55,00	11,57
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	55,00	11,57
24	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m	m2			2 425,70 ----- 44,57

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usi exterioare profil PVC clasa A, grosimea profil minim 70mm, cu 2 deschideri, 2300x1450mm- 2 buc)				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	55,00	40,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	55,00	4,43
	20301129391501	Usi interioare profil PVC clasa A, grosimea profil minim 70mm	m2	1,0000	2 300,00	2 300,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	107,50	53,75
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	105,90	18,49
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	4,50	2,70
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,50	4,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,49
25	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane	m			7,95 ----- 7,70
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	55,00	4,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	55,00	2,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
26	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv 150mm	m			205,98 ----- 16,50
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	55,00	16,50
	2710406311800150	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass 150 mm	m	1,0500	100,00	108,15
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	10,00	14,42
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	65,00	13,39
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	75,00	7,72
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	120,00	24,71
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	75,00	15,44
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,50	5,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
27	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D90mm	m			256,01 ----- 19,25
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	55,00	19,25
	27104063117261	Burlan rotund prefabricat tip brass 90 mm	m	1,0500	120,00	128,52
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	65,00	33,15
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	75,00	19,13
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	1,50	0,77
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	75,00	19,13
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	65,00	16,57
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	75,00	19,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	25,00	0,38
28	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - Glaf la parapet	m			7,95 ----- 7,70
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	55,00	4,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	55,00	2,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
29	CE23D	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm (Glaf pentru parapet 1200mm)	m			272,52 ----- 68,75
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,5500	55,00	30,25
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5000	55,00	27,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	55,00	11,00
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	3,2000	35,00	116,48
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,2000	20,00	4,16
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,0000	55,00	57,20
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0800	65,00	5,42
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,1000	2,85	12,15
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0130	550,00	7,33
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0006	650,00	0,43
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	22,50	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
		1.3. Sala pentru sport in subsol				
		1.3.1. Demolari				

1	2	3	4	5	6	7
30	RpIB11B	Demontari de radiatoare cu recuperarea materialului, pentru ulterioara lor montare	buc			6,60 6,60
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1200	55,00	6,60
31	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din linoleum	m2			28,32 25,27
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	55,00	12,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	55,00	12,64
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	55,00	1,64
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	22,50	0,67
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,74
32	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc	m2			45,28 42,90
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	55,00	21,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	55,00	21,45
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	22,50	1,13
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	25,00	1,25
33	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			18,63 16,50
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	55,00	8,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	8,25
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	22,50	1,13
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	25,00	1,00
34	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			16,23 14,85
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	55,00	6,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	8,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	22,50	1,13
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
35	RpCO56A	Demontari: timplarie din metal (usi- 1buc.)	m2			23,33 23,33
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	55,00	11,67
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	55,00	11,67
36	RpCO56C	Demontari: tavanelor armstrong	m2			13,76 13,76
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	55,00	7,16
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	55,00	6,60
37	RpSB03B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm	m			4,40 4,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	55,00	4,40
38	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m			5,50 5,50
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	55,00	5,50
39	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			24,23 16,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	55,00	16,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	3,50	5,95
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	550,00	0,22
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	22,50	0,22
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	55,00	0,84
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	25,00	0,50
40	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile (Demontarea corpurilor de iluminat cu recuperarea materialului pentru ulterioara lui montare)	buc			12,10 12,10
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	55,00	12,10
41	RpEG17A	Demontarea tablourilor electrice pe placa de marmura	buc			5,50 5,50
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	55,00	5,50

1	2	3	4	5	6	7
42	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,30 ----- 3,30
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	55,00	3,30
43	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			68,75 ----- 68,75
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	55,00	13,75
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	55,00	55,00
44	TrI1AA02F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t			27,50 ----- 27,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	55,00	27,50
45	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			157,92 ----- 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	420,00	157,92
		1.3.2. Pardoseli				
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2			6,81 ----- 1,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	24165861053031	Amorsa-grund betonoground	kg	0,1500	32,92	4,94
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,22
47	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			100,34 ----- 38,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	55,00	33,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,85	37,05
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	550,00	23,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	22,50	0,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	55,00	0,67
48	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (Linoleum sportiv 10 mm grosime, inclusiv plinta 15cm, inclusiv marcajele de delimitare, culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul)	m2			1 058,88 ----- 175,45
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	55,00	110,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	55,00	65,45
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	45,00	6,75
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	45,00	15,75
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	7,67	40,27
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	25,00	25,50
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	15,00	2,25
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	45,00	49,50
	25231167163461	Linoleum sportiv 10 mm grosime	m2	1,0500	700,00	735,03
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	22,50	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	92,00	1,10
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	35,00	7,00
		1.3.3. Pereti				
49	CD71A	Zidirea peretilor exteriori si interiori (fara goluri) din pietre de beton usor fara placare pe adeziv : pentru inaltimea etajului pina la 4 m (Astuparea usii cu blocuri BCA 200mm)	m3			4 344,67 ----- 266,63
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,8500	55,00	266,63
	14111222010531	Bloc BCA	m3	1,0020	2 800,00	2 800,00
	2462106110555	Adeziv pe baza de ciment "Compozit-z"	kg	22,5000	45,00	1 012,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	22,50	0,00
	2010102904410	Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 40-75 mm, categoria IV	m3	0,0006	5 500,00	0,00
	25213026020000	Captuseala din polistiren cu grosimea 2 cm pe adeziv	m2	1,1000	50,00	55,43

1	2	3	4	5	6	7
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4400	450,00	195,65
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,4200	35,00	14,46
50	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5mm, rezistent la umiditate cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: corob din gips-carton, pentru mascarea retelelor ingineresti	m2			430,79 ----- 207,27
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,7674	55,00	207,27
	26621027010001	Placi ghips-carton 12.5mm rezistent la umiditate	m2	1,0500	50,00	52,57
	27107035202841	Profil de ghidaj UD	m	2,0750	11,63	24,12
	27107035202851	Profil de suport CD	m	4,2000	15,80	66,36
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	7,50	31,50
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	4,4800	1,20	5,38
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	1,50	1,24
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	7,23	13,01
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	32,92	2,92
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	1,20	5,44
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,30	16,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	25,00	0,14
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	35,00	4,80
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2			6,81 ----- 1,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	24165861053031	Amorsa-grund betonogrund	kg	0,1500	32,92	4,94
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,23
52	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			94,94 ----- 67,10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	55,00	67,10
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,98
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	55,00	0,88
53	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) (K=15 pentru material si utilaj)	m2			97,09 ----- 13,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	55,00	13,20
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,50	75,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	22,50	0,34
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	25,00	6,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	55,00	2,48
54	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			145,98 ----- 81,74
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	55,00	81,74
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	32,92	9,88
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,50	51,14
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	22,50	0,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,96
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	35,00	1,02
55	CK26D	Corner din aluminiu 25x25mm	m			14,05 ----- 5,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	55,00	4,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	55,00	0,55
	27431235490271	Corner din aluminiu 25x25mm	m	1,0000	6,50	6,50
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
56	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,68 ----- 11,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	55,00	11,00

1	2	3	4	5	6	7
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,00	11,00
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,50	0,67
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	22,50	0,01
57	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			38,77
						30,25
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	55,00	24,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,05	8,49
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
58	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,39
						1,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,78	2,52
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,23
59	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog, culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			49,61
						30,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	55,00	30,25
	24301161038001	Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog	kg	0,4000	41,50	16,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,50	2,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,50	0,04
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact (Perete din coridor)	m2			6,89
						1,67
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,67
	24165861053031	Amorsa-grund betonoground	kg	0,1500	32,92	4,99
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,23
61	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos (Perete din coridor)	m2			95,03
						67,14
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	55,00	67,14
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,98
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,95
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	55,00	0,95
62	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Perete din coridor)	m2			22,63
						10,95
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	55,00	10,95
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,00	11,00
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,50	0,68
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	22,50	0,00
63	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, (Perete din coridor)	m2			38,74
						30,24
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	55,00	24,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,48
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,05	8,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,00
64	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Perete din coridor)	m2			24,33
						7,62
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	55,00	7,62
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	39,65	16,48
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,23
65	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Perete din coridor)	m2			205,32
						67,14
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	55,00	67,14
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	60,00	137,92
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	22,50	0,10
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	35,00	0,15
66	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,39

1	2	3	4	5	6	7
						1,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,78	2,52
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,23
67	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog, culoarea se va coordona cu beneficiarul) (Perete din coridor)	m2			49,61 ----- 30,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	55,00	30,25
	24301161038001	Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog	kg	0,4000	41,50	16,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,50	2,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,50	0,05
68	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de ventilare 250x300)	buc			96,92 ----- 27,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	55,00	25,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	55,00	1,65
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	20,00	3,00
	28112363062001	Grila de ventilare 250x300	buc	1,0000	65,00	65,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,85	1,43
		1.3.4. Tavane				
69	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			299,39 ----- 121,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	8,26
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	55,00	112,74
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,20	4,80
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	165,00	173,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	25,00	0,38
70	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2			6,79 ----- 1,64
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,64
	24165861053031	Amorsa-grund betonoground	kg	0,1500	32,92	4,93
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,23
71	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			112,29 ----- 84,16
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	55,00	84,16
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	22,50	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,98
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	55,00	1,07
72	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52) (K=5 pentru material si mecanisme)	m2			23,05 ----- 17,04
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	55,00	17,04
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,50	5,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	22,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	25,00	0,10
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	55,00	0,89
73	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Perete din coridor)	m2			22,68 ----- 11,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	55,00	11,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,00	11,00
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,50	0,67
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	22,50	0,01
74	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos	m2			38,75

1	2	3	4	5	6	7
		"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor				30,24
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	55,00	24,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,05	8,49
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,02
75	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,38
						1,64
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,64
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,78	2,51
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,23
76	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog, culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			49,62
						30,26
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	55,00	30,26
	24301161038001	Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog	kg	0,4000	41,50	16,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,50	2,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,50	0,04
		1.3.5. Retele de canalizare				
77	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Tuburi din polipropilena tripulsat fonoabsorbant pentru canalizare D110 x 4,9mm- verde)	m			191,40
						17,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	55,00	17,60
	25212167201601	Tuburi din polipropilena tripulsat fonoabsorbant pentru canalizare D110 x 3.4 mm, SN10	m	1,0300	167,50	172,53
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	55,00	0,82
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	30,00	0,45
78	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Revizie din polipropilena PP D110- verde)	buc			167,90
						15,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	55,00	15,40
	25231567210371	Revizie din polipropilena PP D110- verde	buc	1,0000	150,00	150,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	55,00	2,20
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	30,00	0,30
79	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Cot din polipropilena PP D110- verde)	buc			137,82
						15,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	55,00	15,40
	25231567210372	Cot din polipropilena PP D110- verde	buc	1,0000	120,00	120,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	55,00	2,02
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	30,00	0,40
80	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Teu din polipropilena PP D110- verde)	buc			217,90
						15,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	55,00	15,40
	25231567210374	Teu din polipropilena PP D110- verde	buc	1,0000	200,00	200,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	55,00	2,20
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	30,00	0,30
81	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D110 mm x 13mm	m			244,38
						28,05
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100	55,00	28,05
	3320517352231	Termoizolatie conducte D110 x13mm	m	1,0300	200,00	216,33
		1.3.6. Incalzire				
82	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Radiator	buc			52,06

1	2	3	4	5	6	7
		existent)				35,75
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	55,00	35,75
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	92,00	0,46
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	55,00	0,55
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	35,00	1,75
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	1,20	4,80
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	35,00	8,75
		1.4. Reparatia si mentenanta blocurilor sanitare				
		1.4.1. Demolare				
83	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2			88,44 88,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	55,00	44,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	55,00	44,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	22,50	0,07
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	25,00	0,37
84	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m			49,50 49,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	55,00	5,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,8000	55,00	44,00
85	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			20,70 13,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400	55,00	7,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	3,50	5,95
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	550,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	22,50	0,23
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	55,00	0,82
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	25,00	0,50
		1.4.2. Pereti				
86	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2			6,78 1,63
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,63
	24165861053031	Amorsa-grund betonoground	kg	0,1500	32,92	4,93
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,23
87	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment	m2			91,40 67,10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	55,00	67,10
	26531021008317	Amestec uscat pe baza de ciment	kg	7,1400	3,00	21,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,98
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	55,00	0,90
88	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm (Modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			352,77 121,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,2000	55,00	121,00
	2670112202051	Placi din ceramica granit 600x600	m2	1,0200	180,00	185,47
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	6,0000	5,73	34,72
	24302261000001	Fuga	kg	0,3900	21,00	8,28
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	22,50	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0314	25,00	0,78
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0152	55,00	0,86
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	35,00	1,61
		1.4.3. Lucrari tehnico-sanitare				
89	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm (Tevi din polipropilena PN20 pentru apa D 20)	m			68,86 17,05
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3100	55,00	17,05
	252121671705020	Teava PPR D20, PN20	m	1,0200	31,67	32,30
	252315671943020	Cot PPR D20	buc	0,2000	5,00	1,00

1	2	3	4	5	6	7
	252315671945020	Teu PPR D20	buc	0,2100	7,50	1,57
	252315671946020	Reductie PPR D20	buc	0,0400	7,00	0,28
	252315671940020	Mufa PPR D20	buc	0,0400	2,30	0,09
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	15,00	15,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	30,00	0,60
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	55,00	0,33
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	55,00	0,11
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0206	25,00	0,52
90	SA37B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele având diametrul de 3/4" (Colier din oțel zincat cu garnitura de cauciuc și diblu pentru fixarea tevelor pentru conducte D20)	buc			27,65 15,95
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,2900	55,00	15,95
	287527420404020	Colier din oțel zincat cu garnitura de cauciuc și diblu pentru fixarea tevelor pentru conducte D20	buc	1,0000	10,00	10,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, în suluri de 1 m	kg	0,0050	15,00	0,07
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,85	0,88
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	550,00	0,73
	4100116202820	Apă potabilă	m3	0,0010	22,50	0,02
91	SF04A	Efectuarea probei de etanșitate și funcționare a instalației de canalizare executată din tuburi de fontă, pentru scurgere, teava de policlorură de vinil, neplastifiată, tip ușor sau din material plastic, fontă ductilă teava având diametrul de pînă la 100 mm inclusiv	10 m			4,40 4,40
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,0800	55,00	4,40
92	SF01A	Efectuarea probei de etanșare la presiune a instalației de apă caldă sau rece executată din conducte de oțel, zincate, pentru instalații, sudate longitudinal, având diametrul de 3/8" - 2"	m			8,25 8,25
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,1500	55,00	8,25
93	IC53B	Racord olandez U2, negru, având diametrul de 3/4" ...1" (Racord olandez PPR 20 x 1/2")	buc			43,59 11,00
	7136040011749	Instalator încălzire și gaze	h-om	0,2000	55,00	11,00
	28752741190001	Racord olandez PPR 20 x 1/2"	buc	1,0000	28,00	28,00
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0100	55,00	0,55
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	92,00	1,84
	2430126100338	Soluție de etanșare	kg	0,0400	55,00	2,20
94	IC53B	Racord olandez U2, negru, având diametrul de .1" (Racord Olandez PPR 20 x 1")	buc			50,59 11,00
	7136040011749	Instalator încălzire și gaze	h-om	0,2000	55,00	11,00
	28752741190002	Racord Olandez PPR 20 x 1"	buc	1,0000	35,00	35,00
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0100	55,00	0,55
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	92,00	1,84
	2430126100338	Soluție de etanșare	kg	0,0400	55,00	2,20
95	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de închidere, având diametrul de 3/8" - 1/2" (Robinet bila de serviciu 1/2)	buc			92,15 7,15
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,1300	55,00	7,15
	291312420210012	Robinet bila de serviciu 1/2	buc	1,0000	75,00	75,00
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,0000	10,00	10,00
96	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinată cu garnitura de cauciuc, montată aparent sau îngropată sub pardoseală, având diametrul de 50 mm (Tuburi din polipropilenă PP tripulsat fonoabsorbant pentru canalizare D50)	m			123,30 13,75
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,2500	55,00	13,75
	252121672016050	Tuburi din polipropilenă PP tripulsat fonoabsorbant pentru canalizare D50	m	1,0300	105,80	108,97
	2451437345967	Soluție unguentă	kg	0,0040	55,00	0,21
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	30,00	0,37
97	SB09C	Piesa de legătură din material plastic pentru canalizare, imbinată cu garnitura de cauciuc, având diametrul de 50 mm Revizie din polipropilenă PP D50	buc			133,05 12,10

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	55,00	12,10
	252315672103750 1	Revizie din polipropilena PP D50	buc	1,0000	120,00	120,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	55,00	0,55
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	30,00	0,40
98	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			63,00 ----- 12,10
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	55,00	12,10
	252315672103750 2	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reductie din material plastic pentru canalizare D50	buc	1,0000	50,00	50,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	55,00	0,55
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	30,00	0,35
99	SA37F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 2" (Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D50)	buc			40,37 ----- 23,65
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4300	55,00	23,65
	287527420404050	Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D50	buc	1,0000	15,00	15,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	15,00	0,09
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,85	0,88
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	550,00	0,73
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	22,50	0,02
100	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Robinet sub lavoar D 15)	buc			55,35 ----- 9,90
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	55,00	9,90
	291312420210015	Robinet sub lavoar D 15	buc	1,0000	35,00	35,35
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,0000	10,00	10,10
101	SA35A	Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate, la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2" (Racord flexibil, lungime 300mm, D1/2)	buc			157,81 ----- 30,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5500	55,00	30,25
	27212041178101	Racord flexibil, lungime 300mm, D1/2	buc	1,0000	120,00	121,20
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0380	92,00	3,54
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0800	35,00	2,83
102	RpSB25A	Montarea sifonului de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm (Demontarea si montarea Sifon PVC pentru lavoar)	buc			183,09 ----- 55,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,0000	55,00	55,00
	28751142029052	Sifon PVC pentru lavoar	buc	1,0000	120,00	126,00
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,1100	2,85	0,33
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,0400	42,00	1,76
103	RpSB25A	Montarea sifonului de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm (Demontarea si montarea Sifon PVC pentru pisuar)	buc			214,60 ----- 55,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,0000	55,00	55,00
	28751142029051	Sifon PVC pentru pisuar	buc	1,0000	150,00	157,50
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,1100	2,85	0,33
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,0400	42,00	1,77
104	RpSC42A	Inlocuirea, cu recuperarea accesoriilor a rezervorului de apa pentru WC din fonta, portelan, material plastic, etc., montat la inaltime sau semiinaltime (Rezervor de apa pentru WC turcesc in pardosea)	buc			857,50 ----- 49,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9000	55,00	49,50
	26221024529001	Rezervor de apa pentru WC turcesc in pardosea	buc	1,0000	800,00	808,00
		1.5. Reparatie incapere izolator				
		1.5.1. Demolare				
105	RpIB11B	Demontari de radiatoare	buc			6,60 -----

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1200	55,00	6,60
106	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			16,23
						14,85
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	55,00	6,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	8,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	22,50	1,13
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
107	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din laminat	m2			32,77
						29,70
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2700	55,00	14,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700	55,00	14,85
	2320166200729	Parchetin	l	0,0250	55,00	1,39
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	22,50	0,67
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400	25,00	1,00
108	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			8,80
						8,80
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	55,00	8,80
109	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Demontarea corpurilor de iluminat cu recuperarea materialului pentru ulterioara lui montare)	buc			12,10
						12,10
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	55,00	12,10
110	RpEG17A	Demontarea tablourilor electrice pe placa de marmura	buc			5,50
						5,50
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	55,00	5,50
111	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,30
						3,30
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	55,00	3,30
112	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			68,75
						68,75
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	55,00	13,75
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	55,00	55,00
113	TrI1AA02F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t			27,50
						27,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	55,00	27,50
114	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			159,60
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	420,00	159,60
		1.5.2. Pardoseli				
115	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			135,83
						12,87
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	55,00	12,87
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	7,67	117,35
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	32,92	2,96
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	22,50	0,09
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	55,00	2,31
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
116	CG36B	Pardoseli din placi laminat montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (Placi laminat 12mm, seria 33 rezistent la umeditate, plinta PVC 80mm - 15,9m, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			414,81
						85,25
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3800	55,00	75,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	55,00	9,35

1	2	3	4	5	6	7
	26701122040511	Placi laminat 12mm, seria 33 rezistent la umeditate	m2	1,0500	250,00	265,17
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	15,00	15,91
	20301229467661	Plinte din PVC 80mm	m	1,0500	45,00	47,73
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
		1.5.3. Pereti				
117	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2			6,81
						1,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	24165861053031	Amorsa-grund betonogrund	kg	0,1500	32,92	4,94
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,23
118	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			94,94
						67,10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	55,00	67,10
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,98
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	55,00	0,88
119	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) (K=15 pentru material si utilaj)	m2			97,09
						13,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	55,00	13,20
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,50	75,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	22,50	0,34
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	25,00	6,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	55,00	2,48
120	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,68
						11,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	55,00	11,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,00	11,00
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,50	0,68
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	22,50	0,01
121	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			38,77
						30,25
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	55,00	24,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,05	8,49
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,02
122	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,39
						1,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,78	2,52
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,23
123	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Matlatex sau analog, culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			49,60
						30,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	55,00	30,25
	24301161038001	Vopsea lavabila tip Matlatex sau analog	kg	0,4000	41,50	16,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,50	2,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,50	0,04
		1.5.4. Tavane				
124	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			299,42
						121,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	8,25

1	2	3	4	5	6	7
	7422010060100	Timplari	h-om	2,0500	55,00	112,75
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,20	4,80
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	165,00	173,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	25,00	0,37
		1.5.5. Lucrari tehnico-sanitare				
125	RCsB29G	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 80 mm (K=27,1, pentru lungimea totala a forajului 3m)	buc			3 948,80 ----- 656,15
	7123011000200	Betonist	h-om	0,3080	55,00	459,25
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1320	55,00	196,90
	50010001001352	Freza cu carota diamanta d80	buc	0,0068	4 000,00	720,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0201	22,50	12,15
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,2100	450,00	2 560,50
126	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm (Tevi din polipropilena PN20 pentru apa D 20)	m			68,86 ----- 17,05
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3100	55,00	17,05
	252121671705020	Teava PPR D20, PN20	m	1,0200	31,67	32,30
	252315671943020	Cot PPR D20	buc	0,2000	5,00	1,00
	252315671945020	Teu PPR D20	buc	0,2100	7,50	1,57
	252315671946020	Reductie PPR D20	buc	0,0400	7,00	0,28
	252315671940020	Mufa PPR D20	buc	0,0400	2,30	0,09
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	15,00	15,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	30,00	0,60
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	55,00	0,34
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	55,00	0,10
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0206	25,00	0,52
127	SA37B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 3/4" (Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D20)	buc			27,48 ----- 15,95
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	55,00	15,95
	287527420404020	Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D20	buc	1,0000	10,00	10,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	15,00	0,07
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,85	0,88
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	550,00	0,55
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	22,50	0,02
128	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Robinet apa cu sfera si fluture, Fi-Fi D 20)	buc			95,33 ----- 9,90
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	55,00	9,90
	291312420210012	Robinet bila de serviciu 1/2	buc	1,0000	75,00	75,38
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,0000	10,00	10,05
129	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Robinet sub lavoar D 15)	buc			55,12 ----- 9,90
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	55,00	9,90
	291312420210015	Robinet sub lavoar D 15	buc	1,0000	35,00	35,17
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,0000	10,00	10,05
130	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			1 858,32 ----- 104,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	55,00	104,50
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	850,00	875,50
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	120,00	122,40
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	75,00	76,50
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	32,00	9,92
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	650,00	669,50
131	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent	buc			710,75

1	2	3	4	5	6	7
		de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (baterie de lavuar cromata)				90,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	55,00	90,75
	29131242013701	baterie de lavuar cromata cu dn=1/2"	buc	1,0000	450,00	450,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	85,00	170,00
132	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Tuburi din polipropilena PP tripulsat fonoabsorbant pentru canalizare D50)	m			123,30 13,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	55,00	13,75
	252121672016050	Tuburi din polipropilena PP tripulsat fonoabsorbant pentru canalizare D50	m	1,0300	105,80	108,97
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	55,00	0,22
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	30,00	0,36
133	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			63,00 12,10
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	55,00	12,10
	252315672103750 2	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reductie din material plastic pentru canalizare D50	buc	1,0000	50,00	50,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	55,00	0,55
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	30,00	0,35
134	SA37F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 2" (Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D50)	buc			40,77 23,65
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4300	55,00	23,65
	287527420404050	Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D50	buc	1,0000	15,00	15,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	15,00	0,09
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,85	0,88
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	550,00	1,10
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	22,50	0,05
		1.5.6. Incalzire				
135	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm PN25	m			61,86 22,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	55,00	22,00
	252121671000025	Teava din polipropilena D25 PN 25	m	1,0300	38,70	39,86
136	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida D25	buc			20,45 11,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	55,00	11,00
	287527420400025	Bratară fixare PPR D25	buc	1,0000	2,30	2,30
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	35,00	1,75
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	1,20	1,20
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,0000	0,50	0,50
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,20	0,20
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	35,00	3,50
137	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Fiting pentru teava PPR PN25, D 25)	buc			16,24 8,25
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	55,00	8,25
	287527411010225	Fiting pentru teava PPR PN25, D 25	buc	1,0000	6,50	6,50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	30,00	0,60
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	55,00	0,37
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0150	35,00	0,53

1	2	3	4	5	6	7
138	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm, PN 25	m			51,87 19,25
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	55,00	19,25
	252121671000020	Teava din polipropilena D20 PN 25	m	1,0300	31,67	32,62
139	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Fiting pentru teava PPR PN25, D 20)	buc			14,65 8,25
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	55,00	8,25
	287527411010220	Fiting pentru teava PPR PN25, D 20	buc	1,0000	5,00	5,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	30,00	0,60
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	55,00	0,28
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0150	35,00	0,53
140	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida D20	buc			20,45 11,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	55,00	11,00
	287527420400025	Bratară fixare PPR D25	buc	1,0000	2,30	2,30
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	35,00	1,75
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	1,20	1,20
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,0000	0,50	0,50
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,20	0,20
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	35,00	3,50
141	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			10,95 4,95
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	55,00	4,95
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0400	150,00	6,00
142	IB05B	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 11-20 elemente (Radiator bimetal 500mm (h)-15 sectii)	buc			1 660,88 137,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,5000	55,00	137,50
	282211570000015	Radiator bimetal 500mm (h) - 15 sectii	buc	1,0000	1 500,00	1 500,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0400	92,00	3,68
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0800	55,00	4,40
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	35,00	1,75
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	1,20	4,80
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	35,00	8,75
143	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet tur 1/2")	buc			166,92 9,90
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	55,00	9,90
	287527420270012	Robinet tur 1/2"	buc	1,0000	155,00	155,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	92,00	0,92
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	55,00	1,10
144	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet retur 1/2")	buc			166,92 9,90
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	55,00	9,90
	287527420270012	Robinet retur 1/2"	buc	1,0000	155,00	155,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	92,00	0,92
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	55,00	1,10
145	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" (Racord olandez PPR D20/ 1/2")	buc			43,59 11,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	55,00	11,00
	28752741190001	Racord olandez PPR 20 x 1/2"	buc	1,0000	28,00	28,00
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0100	55,00	0,55
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	92,00	1,84

1	2	3	4	5	6	7
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	55,00	2,20
146	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" (Racord olandez PPR D25/ 1")	buc			60,59
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	55,00	11,00
	287527411900025	Racord olandez PPR D25/ 1"	buc	1,0000	45,00	45,00
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0100	55,00	0,55
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	92,00	1,84
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	55,00	2,20
		1.6. Reparatie bir. 003				
		1.6.1. Demolari				
147	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din laminat	m2			32,75
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2700	55,00	14,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700	55,00	14,85
	2320166200729	Parchetin	l	0,0250	55,00	1,38
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	22,50	0,67
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400	25,00	1,00
148	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			18,63
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	55,00	8,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	8,25
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	22,50	1,13
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	25,00	1,00
149	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			16,23
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	55,00	6,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	8,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	22,50	1,13
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
150	RpCO56C	Demontari: tavanelor armstrong	m2			13,75
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	55,00	7,15
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	55,00	6,60
151	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m			5,50
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	55,00	5,50
152	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			24,33
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	55,00	16,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	3,50	5,95
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	550,00	0,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	22,50	0,23
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	55,00	0,82
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	25,00	0,50
153	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m			49,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	55,00	5,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,8000	55,00	44,00
154	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			20,98
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400	55,00	7,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	3,50	5,95
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	550,00	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	22,50	0,23
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	55,00	0,82
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	25,00	0,50
155	CK32B	Demontare (jaluzele) pentru ferestre (K=0,5 p-u manopera, materialele se exclud)	m2			22,00

1	2	3	4	5	6	7
						22,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	55,00	5,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,6000	55,00	16,50
156	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Demontarea corpurilor de iluminat cu recuperarea materialului pentru ulterioara lui montare)	buc			12,10 12,10
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	55,00	12,10
157	RpEG17A	Demontarea tablourilor electrice pe placa de marmura	buc			5,50 5,50
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	55,00	5,50
158	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,30 3,30
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	55,00	3,30
159	RpIB11B	Demontari de radiatoare	buc			6,60 6,60
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1200	55,00	6,60
160	RpIC18B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4"	m			31,24 25,30
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4600	55,00	25,30
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	10,00	3,15
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0290	92,00	2,79
161	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			68,79 68,79
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	55,00	13,79
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	55,00	55,00
162	TrI1AA02F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t			27,50 27,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	55,00	27,50
163	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			157,36 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	420,00	157,36
		1.6.2. Pardoseli				
164	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			100,31 38,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	55,00	33,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,85	37,05
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	550,00	23,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	22,50	0,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	55,00	0,66
165	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			135,83 12,87
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	55,00	12,87
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	7,67	117,35
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	32,92	2,96
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	22,50	0,09
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	55,00	2,31
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
166	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (Placi laminat 12mm, seria 33	m2			387,50 85,25

1	2	3	4	5	6	7
		rezistent la umeditate, plinta PVC 80mm - 42,27 m, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul)				
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3800	55,00	75,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	55,00	9,35
	26701122040511	Placi laminat 12mm, seria 33 rezistent la umeditate	m2	1,0500	250,00	265,13
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	15,00	15,91
	20301229467661	Plinte din PVC 80mm	m	0,4500	45,00	20,45
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
		1.6.3. Pereti				
167	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2			6,81 ----- 1,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	24165861053031	Amorsa-grund betonoground	kg	0,1500	32,92	4,94
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,23
168	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			94,95 ----- 67,10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	55,00	67,10
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,98
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	55,00	0,88
169	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) (K=15 pentru material si utilaj)	m2			97,09 ----- 13,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	55,00	13,20
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,50	75,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	22,50	0,34
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	25,00	6,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	55,00	2,48
170	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			146,00 ----- 81,74
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	55,00	81,74
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	32,92	9,88
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,50	51,13
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	22,50	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,97
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	35,00	1,03
171	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,68 ----- 11,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	55,00	11,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,00	11,00
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,50	0,68
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	22,50	0,01
172	CK26D	Corner din aluminiu 25x25mm	m			14,05 ----- 5,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	55,00	4,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	55,00	0,55
	27431235490271	Corner din aluminiu 25x25mm	m	1,0000	6,50	6,50
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
173	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			38,77 ----- 30,25
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	55,00	24,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,05	8,49
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03

1	2	3	4	5	6	7
174	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,39 ----- 1,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,78	2,52
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,23
175	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog, culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			49,61 ----- 30,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	55,00	30,25
	24301161038001	Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog	kg	0,4000	41,50	16,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,50	2,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,50	0,05
		1.6.4. Tavane				
176	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			299,43 ----- 121,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	8,25
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	55,00	112,75
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,20	4,80
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	165,00	173,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	25,00	0,38
		1.6.5. Timplarie				
177	CK32B	Storuri (jaluzele) pentru ferestre, venetiene din aluminiu eloxat, inclusiv accesoriile (Jaluzele din stofa in rulouri zi-noapte)	m2			596,66 ----- 44,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	55,00	11,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,6000	55,00	33,00
	28121063084321	Jaluzele din stofa in rulouri zi-noapte	m2	1,0000	550,00	550,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1600	3,50	0,56
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	2,0000	0,30	0,60
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	1,0000	1,50	1,50
178	CK32B	Storuri (jaluzele) pentru ferestre, venetiene din aluminiu eloxat, inclusiv accesoriile (Jaluzele verticale pentru birouri)	m2			696,66 ----- 44,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	55,00	11,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,6000	55,00	33,00
	28121063084322	Jaluzele verticale pentru birouri	m2	1,0000	650,00	650,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1600	3,50	0,56
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	2,0000	0,30	0,60
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	1,0000	1,50	1,50
179	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de ventilare 250x300)	buc			96,93 ----- 27,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	55,00	25,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	55,00	1,65
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	20,00	3,00
	28112363062001	Grila de ventilare 250x300	buc	1,0000	65,00	65,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,85	1,43
		1.6.6. Incalzire				
180	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc			34,10 ----- 34,10
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	55,00	2,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5800	55,00	31,90
181	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc			34,51 ----- 31,90
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4300	55,00	23,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	8,25

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3500	2,85	1,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	550,00	0,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	22,50	0,14
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	55,00	0,55
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	25,00	0,38
182	IC43A	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 40mm	buc			43,15 20,35
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3700	55,00	20,35
	252121670100040	Teava din otel d.40 mm	m	0,2500	80,00	20,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0200	21,00	0,42
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0490	5,00	0,24
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0090	18,50	0,17
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0250	65,00	1,63
	2710602000092	Armaturi	kg	0,0220	15,50	0,34
183	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Teava PPR D32, PN 25)	m			75,73 24,75
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	55,00	24,75
	252121671000032	Teava PPR D32, PN 25	m	1,0300	49,50	50,98
184	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida D32	buc			23,15 11,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	55,00	11,00
	287527420400032	Bratara fixare PPR D32	buc	1,0000	5,00	5,00
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	35,00	1,75
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	1,20	1,20
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,0000	0,50	0,50
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,20	0,20
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	35,00	3,50
185	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Fitinguri PPR D32)	buc			20,83 11,55
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2100	55,00	11,55
	287527411010232	Fitinguri PPR D32	buc	1,0000	7,50	7,50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	30,00	0,60
	3220137315778	Decapant	kg	0,0080	55,00	0,44
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0210	35,00	0,74
186	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm, PN 25	m			51,87 19,25
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	55,00	19,25
	252121671000020	Teava din polipropilena D20 PN 25	m	1,0300	31,67	32,62
187	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Fiting pentru teava PPR PN25, D 20)	buc			14,71 8,25
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	55,00	8,25
	287527411010220	Fiting pentru teava PPR PN25, D 20	buc	1,0000	5,00	5,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	30,00	0,60
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	55,00	0,33
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0150	35,00	0,53
188	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida D20	buc			20,45 11,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	55,00	11,00
	287527420400025	Bratara fixare PPR D25	buc	1,0000	2,30	2,30
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	35,00	1,75
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	1,20	1,20
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50	buc	1,0000	0,50	0,50

1	2	3	4	5	6	7
		F1				
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,20	0,20
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	35,00	3,50
189	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida D20	buc			20,45 11,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	55,00	11,00
	287527420400025	Bratara fixare PPR D25	buc	1,0000	2,30	2,30
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	35,00	1,75
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	1,20	1,20
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas 5 x 50 F1	buc	1,0000	0,50	0,50
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,20	0,20
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	35,00	3,50
190	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			10,95 4,95
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	55,00	4,95
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0400	150,00	6,00
191	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m			13,55 6,05
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1100	55,00	6,05
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0500	150,00	7,50
192	IB05B	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 11-20 elemente (Radiator bimetal 500mm (h)-12 sectii)	buc			1 360,88 137,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,5000	55,00	137,50
	282211570000012	Radiator bimetal 500mm (h) - 12 sectii	buc	1,0000	1 200,00	1 200,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0400	92,00	3,68
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0800	55,00	4,40
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	35,00	1,75
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	1,20	4,80
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	35,00	8,75
193	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet tur 1/2")	buc			167,32 9,90
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	55,00	9,90
	287527420270012	Robinet tur 1/2"	buc	1,0000	155,00	155,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	92,00	1,10
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	55,00	1,32
194	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet retur 1/2")	buc			167,32 9,90
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	55,00	9,90
	287527420270012	Robinet retur 1/2"	buc	1,0000	155,00	155,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	92,00	1,10
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	55,00	1,32
195	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (Robinet PPR D32, PN25)	buc			69,81 13,75
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2500	55,00	13,75
	287527420510032	Robinet PPR D32, PN25	buc	1,0000	50,00	50,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	92,00	2,76
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	55,00	3,30
196	IC53C	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 1 1/4" (Racord olandez PPR D32/ 1 1/4")	buc			77,83 13,75
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2500	55,00	13,75
	287527411900032	Racord olandez PPR D32/ 1 1/4"	buc	1,0000	58,00	58,00
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0150	55,00	0,82
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0260	92,00	2,39
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0520	55,00	2,86

1	2	3	4	5	6	7
197	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" (Racord olandez PPR D20/ 1/2")	buc			43,59
						11,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	55,00	11,00
	28752741190001	Racord olandez PPR 20 x 1/2"	buc	1,0000	28,00	28,00
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0100	55,00	0,55
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	92,00	1,84
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	55,00	2,20
		1.7. Reparatie anticamera				
		1.7.1. Demolari				
198	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din laminat	m2			32,75
						29,70
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2700	55,00	14,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700	55,00	14,85
	2320166200729	Parchetin	l	0,0250	55,00	1,38
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	22,50	0,68
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0400	25,00	1,00
199	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			18,62
						16,50
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	55,00	8,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	8,25
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	22,50	1,13
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	25,00	1,00
200	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			16,22
						14,85
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	55,00	6,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	8,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	22,50	1,12
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
201	RpCO56C	Demontari: tavanelor armstrong	m2			13,75
						13,75
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	55,00	7,15
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	55,00	6,60
202	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m			5,50
						5,50
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	55,00	5,50
203	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			24,55
						16,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	55,00	16,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	3,50	5,95
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	550,00	0,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	22,50	0,23
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	55,00	0,82
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	25,00	0,50
204	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m			49,50
						49,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	55,00	5,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,8000	55,00	44,00
205	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			20,70
						13,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400	55,00	7,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	3,50	5,95
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	550,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	22,50	0,23
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	55,00	0,82
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	25,00	0,50
206	CK32B	Demontare (jaluzele) pentru ferestre (K=0,5 p-u manopera, materialele se exclud)	m2			22,00
						22,00

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	55,00	5,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,6000	55,00	16,50
207	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Demontarea corpurilor de iluminat cu recuperarea materialului pentru ulterioara lui montare)	buc			12,10 12,10
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	55,00	12,10
208	RpEG17A	Demontarea tablourilor electrice pe placa de marmura	buc			5,50 5,50
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	55,00	5,50
209	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,30 3,30
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	55,00	3,30
210	RpIB11B	Demontari de radiatoare	buc			6,60 6,60
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1200	55,00	6,60
211	RpIC18B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4"	m			31,21 25,30
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4600	55,00	25,30
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	10,00	3,15
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0290	92,00	2,76
212	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			68,75 68,75
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	55,00	13,75
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	55,00	55,00
213	TrI1AA02F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t			27,50 27,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	55,00	27,50
214	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			157,50 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	420,00	157,50
		1.7.2. Pardoseli				
215	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			100,28 38,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	55,00	33,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,85	37,05
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	550,00	23,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	22,50	0,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	55,00	0,66
216	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			135,83 12,87
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	55,00	12,87
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	7,67	117,35
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	32,92	2,96
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	22,50	0,09
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	55,00	2,31
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
217	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (Placi laminat 12mm, seria 33 rezistent la umeditate, plinta PVC 80mm -	m2			407,04 85,25

1	2	3	4	5	6	7
		17,78 m, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul)				
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3800	55,00	75,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	55,00	9,35
	26701122040511	Placi laminat 12mm, seria 33 rezistent la umeditate	m2	1,0500	250,00	265,13
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	15,00	15,91
	20301229467661	Plinte din PVC 80mm	m	0,8800	45,00	40,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
		1.7.3. Pereti				
218	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2			6,82 ----- 1,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	24165861053031	Amorsa-grund betonogrud	kg	0,1500	32,92	4,94
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,22
219	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			94,94 ----- 67,10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	55,00	67,10
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,98
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	55,00	0,88
220	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) (K=15 pentru material si utilaj)	m2			97,08 ----- 13,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	55,00	13,20
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,50	75,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	22,50	0,34
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	25,00	6,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	55,00	2,48
221	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			146,06 ----- 81,73
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	55,00	81,73
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	32,92	9,88
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,50	51,13
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	22,50	0,27
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	2,00
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	35,00	1,05
222	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,68 ----- 11,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	55,00	11,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,00	11,00
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,50	0,67
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	22,50	0,01
223	CK26D	Corner din aluminiu 25x25mm	m			14,05 ----- 5,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	55,00	4,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	55,00	0,55
	27431235490271	Corner din aluminiu 25x25mm	m	1,0000	6,50	6,50
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
224	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			38,77 ----- 30,25
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	55,00	24,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,05	8,49
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
225	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,39

1	2	3	4	5	6	7
						1,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,78	2,52
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,23
226	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog, culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			49,60
						30,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	55,00	30,25
	24301161038001	Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog	kg	0,4000	41,50	16,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,50	2,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,50	0,04
		1.7.4. Tavane				
227	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			299,43
						121,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	8,25
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	55,00	112,75
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,20	4,80
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	165,00	173,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	25,00	0,38
		1.7.5. Timplarie				
228	CK32B	Storuri (jaluzele) pentru ferestre, venetiene din aluminiu eloxat, inclusiv accesoriile (Jaluzele verticale pentru birouri)	m2			696,66
						44,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	55,00	11,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,6000	55,00	33,00
	28121063084322	Jaluzele verticale pentru birouri	m2	1,0000	650,00	650,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1600	3,50	0,56
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	2,0000	0,30	0,60
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	1,0000	1,50	1,50
229	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de ventilare 250x300)	buc			96,93
						27,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	55,00	25,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	55,00	1,65
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	20,00	3,00
	28112363062001	Grila de ventilare 250x300	buc	1,0000	65,00	65,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,85	1,43
230	CK32B	Storuri (jaluzele) pentru ferestre, venetiene din aluminiu eloxat, inclusiv accesoriile (Jaluzele verticale pentru birouri)	m2			696,66
						44,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	55,00	11,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,6000	55,00	33,00
	28121063084322	Jaluzele verticale pentru birouri	m2	1,0000	650,00	650,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1600	3,50	0,56
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	2,0000	0,30	0,60
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	1,0000	1,50	1,50
		1.7.6. Incalzire				
231	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc			34,10
						34,10
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	55,00	2,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5800	55,00	31,90
232	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc			33,94
						31,90
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4300	55,00	23,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	8,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3500	2,85	1,00

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	550,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	22,50	0,11
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	55,00	0,55
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	25,00	0,38
233	IC43A	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 40mm	buc			43,18
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3700	55,00	20,35
	252121670100040	Teava din otel d.40 mm	m	0,2500	80,00	20,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0200	21,00	0,42
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0490	5,00	0,25
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0090	18,50	0,18
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0250	65,00	1,63
	2710602000092	Armaturi	kg	0,0220	15,50	0,35
234	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Teava PPR D32, PN 25)	m			75,73
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	55,00	24,75
	252121671000032	Teava PPR D32, PN 25	m	1,0300	49,50	50,98
235	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida D32	buc			23,15
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	55,00	11,00
	287527420400032	Bratară fixare PPR D32	buc	1,0000	5,00	5,00
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	35,00	1,75
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	1,20	1,20
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas 5 x 50 F1	buc	1,0000	0,50	0,50
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,20	0,20
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	35,00	3,50
236	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Fitinguri PPR D32)	buc			20,87
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2100	55,00	11,55
	287527411010232	Fitinguri PPR D32	buc	1,0000	7,50	7,50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	30,00	0,60
	3220137315778	Decapant	kg	0,0080	55,00	0,46
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0210	35,00	0,76
237	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm, PN 25	m			51,87
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	55,00	19,25
	252121671000020	Teava din polipropilena D20 PN 25	m	1,0300	31,67	32,62
238	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Fiting pentru teava PPR PN25, D 20)	buc			14,65
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	55,00	8,25
	287527411010220	Fiting pentru teava PPR PN25, D 20	buc	1,0000	5,00	5,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	30,00	0,60
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	55,00	0,28
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0150	35,00	0,53
239	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida D20	buc			20,45
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	55,00	11,00
	287527420400025	Bratară fixare PPR D25	buc	1,0000	2,30	2,30
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	35,00	1,75
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	1,20	1,20
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas 5 x 50 F1	buc	1,0000	0,50	0,50

1	2	3	4	5	6	7
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,20	0,20
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	35,00	3,50
240	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			10,95 ----- 4,95
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	55,00	4,95
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0400	150,00	6,00
241	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m			13,55 ----- 6,05
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1100	55,00	6,05
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0500	150,00	7,50
242	IB05B	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 11-20 elemente (Radiator bimetal 500mm (h)-12 sectii)	buc			1 360,88 ----- 137,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,5000	55,00	137,50
	282211570000012	Radiator bimetal 500mm (h) - 12 sectii	buc	1,0000	1 200,00	1 200,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0400	92,00	3,68
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0800	55,00	4,40
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	35,00	1,75
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	1,20	4,80
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	35,00	8,75
243	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet tur 1/2")	buc			166,92 ----- 9,90
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	55,00	9,90
	287527420270012	Robinet tur 1/2"	buc	1,0000	155,00	155,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	92,00	0,92
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	55,00	1,10
244	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet retur 1/2")	buc			166,92 ----- 9,90
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	55,00	9,90
	287527420270012	Robinet retur 1/2"	buc	1,0000	155,00	155,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	92,00	0,92
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	55,00	1,10
245	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (Robinet PPR D32, PN25)	buc			69,81 ----- 13,75
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2500	55,00	13,75
	287527420510032	Robinet PPR D32, PN25	buc	1,0000	50,00	50,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	92,00	2,76
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	55,00	3,30
246	IC53C	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 1 1/4" (Racord olandez PPR D32/ 1 1/4")	buc			77,76 ----- 13,75
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2500	55,00	13,75
	287527411900032	Racord olandez PPR D32/ 1 1/4"	buc	1,0000	58,00	58,00
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0150	55,00	0,82
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0260	92,00	2,30
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0520	55,00	2,89
247	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" (Racord olandez PPR D20/ 1/2")	buc			43,59 ----- 11,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	55,00	11,00
	28752741190001	Racord olandez PPR 20 x 1/2"	buc	1,0000	28,00	28,00
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0100	55,00	0,55
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	92,00	1,84
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	55,00	2,20
		1.8. Reparatie birou director				
		1.8.1. Demolari				

1	2	3	4	5	6	7
248	RpIB11B	Demontari de radiatoare	buc			6,60 6,60
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1200	55,00	6,60
249	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Demontarea corpurilor de iluminat cu recuperarea materialului pentru ulterioara lui montare)	buc			12,10 12,10
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	55,00	12,10
250	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curenti tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,30 3,30
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	55,00	3,30
251	RpIB11B	Demontari de radiatoare	buc			6,60 6,60
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1200	55,00	6,60
252	RpIC18B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4"	m			31,25 25,30
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4600	55,00	25,30
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	10,00	3,15
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0290	92,00	2,80
		1.8.2. Incalzire				
253	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc			34,10 34,10
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	55,00	2,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5800	55,00	31,90
254	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc			34,41 31,90
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4300	55,00	23,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	8,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3500	2,85	1,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	550,00	0,46
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	22,50	0,13
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	55,00	0,55
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	25,00	0,38
255	IC43A	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 40mm	buc			43,15 20,35
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3700	55,00	20,35
	252121670100040	Teava din otel d.40 mm	m	0,2500	80,00	20,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0200	21,00	0,42
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0490	5,00	0,25
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0090	18,50	0,17
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0250	65,00	1,63
	2710602000092	Armaturi	kg	0,0220	15,50	0,34
256	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Teava PPR D32, PN 25)	m			75,73 24,75
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	55,00	24,75
	252121671000032	Teava PPR D32, PN 25	m	1,0300	49,50	50,98
257	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida D32	buc			23,15 11,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	55,00	11,00
	287527420400032	Bratară fixare PPR D32	buc	1,0000	5,00	5,00
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	35,00	1,75
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	1,20	1,20
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50	buc	1,0000	0,50	0,50

1	2	3	4	5	6	7
		F1				
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,20	0,20
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	35,00	3,50
258	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Fitinguri PPR D32)	buc			20,82 11,55
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2100	55,00	11,55
	287527411010232	Fitinguri PPR D32	buc	1,0000	7,50	7,50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	30,00	0,60
	3220137315778	Decapant	kg	0,0080	55,00	0,43
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0210	35,00	0,74
259	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm, PN 25	m			51,87 19,25
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	55,00	19,25
	252121671000020	Teava din polipropilena D20 PN 25	m	1,0300	31,67	32,62
260	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Fiting pentru teava PPR PN25, D 20)	buc			14,70 8,25
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	55,00	8,25
	287527411010220	Fiting pentru teava PPR PN25, D 20	buc	1,0000	5,00	5,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	30,00	0,60
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	55,00	0,32
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0150	35,00	0,53
261	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din oțel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida D20	buc			20,45 11,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	55,00	11,00
	287527420400025	Bratară fixare PPR D25	buc	1,0000	2,30	2,30
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	35,00	1,75
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	1,20	1,20
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,0000	0,50	0,50
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,20	0,20
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	35,00	3,50
262	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			10,95 4,95
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	55,00	4,95
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0400	150,00	6,00
263	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m			13,55 6,05
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1100	55,00	6,05
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0500	150,00	7,50
264	IB05B	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 11-20 elemente (Radiator bimetal 500mm (h)-12 sectii)	buc			1 360,88 137,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,5000	55,00	137,50
	282211570000012	Radiator bimetal 500mm (h) - 12 sectii	buc	1,0000	1 200,00	1 200,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0400	92,00	3,68
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0800	55,00	4,40
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	35,00	1,75
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	1,20	4,80
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	35,00	8,75
265	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet tur 1/2")	buc			167,41

1	2	3	4	5	6	7
						9,90
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	55,00	9,90
	287527420270012	Robinet tur 1/2"	buc	1,0000	155,00	155,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	92,00	1,23
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	55,00	1,28
266	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet retur 1/2")	buc			167,41
						9,90
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	55,00	9,90
	287527420270012 1	Robinet retur 1/2"	buc	1,0000	155,00	155,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	92,00	1,23
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	55,00	1,28
267	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (Robinet PPR D32, PN25)	buc			69,81
						13,75
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2500	55,00	13,75
	287527420510032	Robinet PPR D32, PN25	buc	1,0000	50,00	50,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	92,00	2,76
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	55,00	3,30
268	IC53C	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 1 1/4" (Racord olandez PPR D32/ 1 1/4")	buc			77,79
						13,75
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2500	55,00	13,75
	287527411900032	Racord olandez PPR D32/ 1 1/4"	buc	1,0000	58,00	58,00
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0150	55,00	0,82
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0260	92,00	2,38
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0520	55,00	2,84
269	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" (Racord olandez PPR D20/ 1/2")	buc			43,59
						11,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	55,00	11,00
	28752741190001	Racord olandez PPR 20 x 1/2"	buc	1,0000	28,00	28,00
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0100	55,00	0,55
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	92,00	1,84
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	55,00	2,20
		1.9. Reparatie Bloc sanitar				
		1.9.1. Demolari				
270	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2			88,45
						88,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	55,00	44,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	55,00	44,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	22,50	0,07
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	25,00	0,38
271	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			16,24
						14,86
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	55,00	6,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	8,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	22,50	1,12
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,26
272	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc	m2			45,27
						42,90
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	55,00	21,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	55,00	21,45
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	22,50	1,12
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	25,00	1,25
273	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			18,62
						16,50
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	55,00	8,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	8,25
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	22,50	1,12
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	25,00	1,00
274	RpCO56C	Demontari: tavanelor armstrong	m2			13,75

1	2	3	4	5	6	7
						13,75
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	55,00	7,15
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	55,00	6,60
275	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m			5,50
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	55,00	5,50
276	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			23,94
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	55,00	16,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	3,50	5,95
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	550,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	22,50	0,22
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	55,00	0,77
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	25,00	0,50
277	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m			49,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	55,00	5,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,8000	55,00	44,00
278	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			20,64
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400	55,00	7,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	3,50	5,95
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	550,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	22,50	0,22
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	55,00	0,77
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	25,00	0,50
279	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile (Demontarea corpurilor de iluminat cu recuperarea materialului pentru ulterioara lui montare)	buc			12,10
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	55,00	12,10
280	RpIB11B	Demontari de radiatoare	buc			6,60
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1200	55,00	6,60
281	RpIC18B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4"	m			31,21
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4600	55,00	25,30
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	10,00	3,15
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0290	92,00	2,76
282	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			60,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	55,00	60,50
283	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			52,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	55,00	52,25
284	RpSE06A	Demontarea unui boiler la conductele de apa rece si calda, avind capacitatea de pina la 100 l	buc			134,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,4500	55,00	134,75
285	RpSB03B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm	m			4,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	55,00	4,40
286	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			68,75
						68,75

1	2	3	4	5	6	7
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	55,00	13,75
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	55,00	55,00
287	TrI1AA02F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t			27,50
						27,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	55,00	27,50
288	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			159,60
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	420,00	159,60
		1.9.2. Pardoseli				
289	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2			6,81
						1,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	24165861053031	Amorsa-grund betonoground	kg	0,1500	32,92	4,94
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,22
290	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			100,28
						38,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	55,00	33,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,85	37,05
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	550,00	23,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	22,50	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	55,00	0,66
291	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Mastica bituminoasa)	m2			81,69
						2,18
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	55,00	2,18
	23203226000361	Mastica bituminoasa	kg	1,7000	42,00	71,40
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	5,00	1,70
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	500,00	0,00
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	5,00	5,65
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	25,00	0,04
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	55,00	0,73
292	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, minim 8mm grosime, culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul)	m2			363,62
						159,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	55,00	143,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	55,00	15,95
	26611128007001	Placi sau piscoturi de gresie portelanat	m2	1,0300	160,00	164,80
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	5,73	23,21
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	21,00	6,30
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,20	4,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	4,50	4,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	25,00	1,10
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	55,00	0,66
		1.9.3. Pereti				
293	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2			6,81
						1,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	24165861053031	Amorsa-grund betonoground	kg	0,1500	32,92	4,94
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,23
294	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment	m2			91,38
						67,10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	55,00	67,10

1	2	3	4	5	6	7
	26531021008317	Amestec uscat pe baza de ciment	kg	7,1400	3,00	21,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,97
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	55,00	0,89
295	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm (Modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			352,77 ----- 121,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,2000	55,00	121,00
	2670112202051	Placi din ceramica granit 600x600	m2	1,0200	180,00	185,47
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	6,0000	5,73	34,72
	24302261000001	Fuga	kg	0,3900	21,00	8,27
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	22,50	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0314	25,00	0,79
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0152	55,00	0,85
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	35,00	1,60
		1.9.4. Tavane				
296	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			299,40 ----- 121,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	8,25
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	55,00	112,75
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,20	4,80
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	165,00	173,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	25,00	0,35
		1.9.5. Lucrari tehnico-sanitare				
297	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc			2 745,35 ----- 258,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,7000	55,00	258,50
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	1 200,00	1 272,00
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	350,00	367,50
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	75,00	78,75
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	75,00	78,75
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	150,00	157,50
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,0000	32,00	33,60
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	70,00	73,50
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	5,00	5,25
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	350,00	367,50
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	50,00	52,50
298	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			1 858,32 ----- 104,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	55,00	104,50
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	850,00	875,50
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	120,00	122,40
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	75,00	76,50
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	32,00	9,92
	2622102453900	Pedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	650,00	669,50
299	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (baterie de lavoar cromata)	buc			710,75 ----- 90,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	55,00	90,75
	29131242013701	baterie de lavuar cromata cu dn=1/2"	buc	1,0000	450,00	450,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	85,00	170,00
300	SB24A	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm (Sifon de pardoseala din inox D50)	buc			257,67 ----- 45,65
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8300	55,00	45,65
	28751142029053	Sifon de pardoseala din inox D50	buc	1,0000	200,00	210,00
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,1100	2,85	0,34
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,0400	42,00	1,68
301	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x	buc			1 318,05 -----

1	2	3	4	5	6	7
		600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., modelul se va coordona cu beneficiarul				41,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	55,00	41,25
	2612132506710	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)	buc	1,0100	1 200,00	1 236,00
	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	4,0000	10,00	40,80
302	SE59A	Distribuitoar automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. (Dozator de sapun, modelul se va coordona cu beneficiarul)	buc			348,10
						19,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	55,00	19,25
	29241273568001	Dozator de sapun	buc	1,0000	320,00	326,40
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,20	2,45
303	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm (Tevi din polipropilena PN20 pentru apa D 20)	m			68,88
						17,05
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3100	55,00	17,05
	252121671705020	Teava PPR D20, PN20	m	1,0200	31,67	32,30
	252315671943020	Cot PPR D20	buc	0,2000	5,00	1,00
	252315671945020	Teu PPR D20	buc	0,2100	7,50	1,57
	252315671946020	Reductie PPR D20	buc	0,0400	7,00	0,28
	252315671940020	Mufa PPR D20	buc	0,0400	2,30	0,09
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	15,00	15,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	30,00	0,60
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	55,00	0,34
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	55,00	0,14
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0206	25,00	0,50
304	SA37B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 3/4" (Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D20)	buc			27,74
						15,95
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	55,00	15,95
	287527420404020	Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D20	buc	1,0000	10,00	10,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	15,00	0,09
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,85	0,88
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	550,00	0,79
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	22,50	0,03
305	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m			4,12
						4,12
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	55,00	4,13
306	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m			8,25
						8,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1500	55,00	8,25
307	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" (Racord olandez PPR 20 x 1/2")	buc			43,59
						11,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	55,00	11,00
	28752741190001	Racord olandez PPR 20 x 1/2"	buc	1,0000	28,00	28,00
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0100	55,00	0,55
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	92,00	1,84
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	55,00	2,20
308	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de .1" (Racord Olandez PPR 20 x 1")	buc			50,59
						11,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	55,00	11,00
	28752741190002	Racord Olandez PPR 20 x 1"	buc	1,0000	35,00	35,00
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0100	55,00	0,55
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	92,00	1,84
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	55,00	2,20
309	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere,	buc			55,20

1	2	3	4	5	6	7
		avind diametrul de 3/4" - 1" (Robinet sub lavoar D 15)				9,90
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	55,00	9,90
	291312420210015	Robinet sub lavoar D 15	buc	1,0000	35,00	35,23
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,0000	10,00	10,07
310	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Robinet bila de serviciu 1/2)	buc			92,15
						7,15
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1300	55,00	7,15
	291312420210012	Robinet bila de serviciu 1/2	buc	1,0000	75,00	75,00
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,0000	10,00	10,00
311	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Tuburi din polipropilena tripulsat fonoabsorbant pentru canalizare D110 x 4.9mm- verde)	m			191,40
						17,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	55,00	17,60
	25212167201601	Tuburi din polipropilena tripulsat fonoabsorbant pentru canalizare D110 x 3.4 mm, SN10	m	1,0300	167,50	172,53
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	55,00	0,82
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	30,00	0,45
312	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Tuburi din polipropilena PP tripulsat fonoabsorbant pentru canalizare D50)	m			123,31
						13,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	55,00	13,75
	252121672016050	Tuburi din polipropilena PP tripulsat fonoabsorbant pentru canalizare D50	m	1,0300	105,80	108,97
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	55,00	0,18
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	30,00	0,40
313	SA40B	Instalarea mufelor antiincendiarie cu umplere cu mortar in planseu (Mufe antiincendiarie pentru coloanele de canalizare D110)	buc			201,50
						33,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6000	55,00	33,00
	28752773305221	Mufe antiincendiarie pentru coloanele de canalizare D110	buc	1,0000	150,00	150,00
	2664102102017	Mortar ciment M-200	m3	0,0120	1 850,00	18,50
314	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Revizie din polipropilena PP D110- verde)	buc			167,90
						15,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	55,00	15,40
	25231567210371	Revizie din polipropilena PP D110- verde	buc	1,0000	150,00	150,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	55,00	2,20
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	30,00	0,30
315	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			137,78
						15,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	55,00	15,40
	2523156721037110	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare D110	buc	1,0000	120,00	120,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	55,00	1,93
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	30,00	0,45
316	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			63,01
						12,10
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	55,00	12,10
	2523156721037502	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare D50	buc	1,0000	50,00	50,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	55,00	0,55
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	30,00	0,36
317	SA37I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incasturare, conductele avind diametrul de 4" (Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea	buc			47,58
						28,60

1	2	3	4	5	6	7
		tevilor pentru conducte D110)				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5200	55,00	28,60
	2875274204040110	Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D110	buc	1,0000	18,00	18,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	15,00	0,10
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,85	0,88
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	550,00	0,00
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	22,50	0,00
318	SA37F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 2" (Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D50)	buc			39,61 23,65
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4300	55,00	23,65
	287527420404050	Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D50	buc	1,0000	15,00	15,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	15,00	0,07
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,85	0,88
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	550,00	0,00
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	22,50	0,00
		1.10. Reparatie bir. 302				
		1.10.1. Demolari				
319	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din laminat	m2			32,75 29,70
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2700	55,00	14,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700	55,00	14,85
	2320166200729	Parchetin	l	0,0250	55,00	1,38
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	22,50	0,67
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400	25,00	1,00
320	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			18,62 16,50
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	55,00	8,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	8,25
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	22,50	1,13
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	25,00	1,00
321	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			16,22 14,85
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	55,00	6,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	8,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	22,50	1,13
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
322	RpCO56C	Demontari: captuseli din Gips Carton la pereti	m2			13,75 13,75
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	55,00	7,15
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	55,00	6,60
323	RpCO56C	Demontari: tavanelor armstrong	m2			13,75 13,75
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	55,00	7,15
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	55,00	6,60
324	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m			5,50 5,50
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	55,00	5,50
325	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			24,33 16,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	55,00	16,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	3,50	5,95
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	550,00	0,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	22,50	0,23
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	55,00	0,82
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	25,00	0,50
326	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm	m			49,50

1	2	3	4	5	6	7
		adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2				49,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	55,00	5,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,8000	55,00	44,00
327	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			20,98
						13,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400	55,00	7,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	3,50	5,95
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	550,00	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	22,50	0,23
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	55,00	0,82
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	25,00	0,50
328	CK32B	Demontare (jaluzele) pentru ferestre (K=0,5 p-u manopera, materialele se exclud)	m2			22,00
						22,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	55,00	5,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,6000	55,00	16,50
329	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Demontarea corpurilor de iluminat cu recuperarea materialului pentru ulterioara lui montare)	buc			12,10
						12,10
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	55,00	12,10
330	RpEG17A	Demontarea tablourilor electrice pe placa de marmura	buc			5,50
						5,50
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	55,00	5,50
331	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,30
						3,30
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	55,00	3,30
332	RpIB11B	Demontari de radiatoare	buc			6,60
						6,60
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1200	55,00	6,60
333	RpIC18B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4"	m			31,24
						25,30
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4600	55,00	25,30
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	10,00	3,15
	1714227322940	Cineta fuior	kg	0,0290	92,00	2,79
334	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			68,79
						68,79
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	55,00	13,79
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	55,00	55,00
335	TrI1AA02F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t			27,50
						27,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	55,00	27,50
336	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			157,36
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	420,00	157,36
		1.10.2. Pardoseli				
337	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			100,32
						38,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	55,00	33,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,85	37,05
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	550,00	23,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	22,50	0,23

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	55,00	0,66
338	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			135,83 ----- 12,87
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	55,00	12,87
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	7,67	117,35
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	32,92	2,96
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	22,50	0,09
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	55,00	2,31
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
339	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (Placi laminat 12mm, seria 33 rezistent la umeditate, plinta PVC 80mm - 98,63 m, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			387,50 ----- 85,25
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3800	55,00	75,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	55,00	9,35
	26701122040511	Placi laminat 12mm, seria 33 rezistent la umeditate	m2	1,0500	250,00	265,13
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	15,00	15,91
	20301229467661	Plinte din PVC 80mm	m	0,4500	45,00	20,45
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
		1.10.3. Pereti				
340	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2			6,81 ----- 1,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	24165861053031	Amorsa-grund betonoground	kg	0,1500	32,92	4,94
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,23
341	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			94,95 ----- 67,10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	55,00	67,10
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,97
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	55,00	0,88
342	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) (K=15 pentru material si utilaj)	m2			97,09 ----- 13,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	55,00	13,20
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,50	75,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	22,50	0,34
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	25,00	6,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	55,00	2,48
343	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			146,00 ----- 81,74
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	55,00	81,74
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	32,92	9,88
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,50	51,13
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	22,50	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,97
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	35,00	1,03
344	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,68 ----- 11,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	55,00	11,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,00	11,00
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,50	0,68

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	22,50	0,01
345	CK26D	Corner din aluminiu 25x25mm	m			14,05
						5,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	55,00	4,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	55,00	0,55
	27431235490271	Corner din aluminiu 25x25mm	m	1,0000	6,50	6,50
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
346	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			38,77
						30,25
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	55,00	24,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,05	8,49
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,02
347	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,39
						1,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,78	2,52
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,23
348	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog, culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			49,61
						30,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	55,00	30,25
	24301161038001	Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog	kg	0,4000	41,50	16,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,50	2,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,50	0,05
		1.10.4. Tavane				
349	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			299,42
						121,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	8,25
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	55,00	112,75
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,20	4,80
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	165,00	173,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	25,00	0,37
		1.10.5. Timplarie				
350	CK32B	Storuri (jaluzele) pentru ferestre, venetiene din aluminiu eloxat, inclusiv accesoriile (Jaluzele verticale pentru birouri)	m2			696,66
						44,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	55,00	11,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,6000	55,00	33,00
	28121063084322	Jaluzele verticale pentru birouri	m2	1,0000	650,00	650,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1600	3,50	0,56
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	2,0000	0,30	0,60
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	1,0000	1,50	1,50
351	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de ventilare 250x300)	buc			96,93
						27,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	55,00	25,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	55,00	1,65
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	20,00	3,00
	28112363062001	Grila de ventilare 250x300	buc	1,0000	65,00	65,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,85	1,43
352	CK26A	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice, 400mm	m			378,27
						19,80
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	55,00	15,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	55,00	4,40

1	2	3	4	5	6	7
	25211067183924	Pervazuri din mase plastice pentru ferestre 400mm	m	1,0000	350,00	357,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		1.10.6. Incalzire				
353	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc			34,10
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	55,00	2,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5800	55,00	31,90
354	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc			34,51
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4300	55,00	23,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	8,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3500	2,85	1,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	550,00	0,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	22,50	0,14
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	55,00	0,55
	2922140006703	Macara fereastras de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	25,00	0,38
355	IC43A	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 40mm	buc			43,15
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3700	55,00	20,35
	252121670100040	Teava din otel d.40 mm	m	0,2500	80,00	20,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0200	21,00	0,42
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0490	5,00	0,24
	2735275903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0090	18,50	0,17
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0250	65,00	1,63
	2710602000092	Armaturi	kg	0,0220	15,50	0,34
356	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Teava PPR D32, PN 25)	m			75,73
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	55,00	24,75
	252121671000032	Teava PPR D32, PN 25	m	1,0300	49,50	50,98
357	IC40A	Brataras pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida D32	buc			23,15
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	55,00	11,00
	287527420400032	Brataras fixe PPR D32	buc	1,0000	5,00	5,00
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	35,00	1,75
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	1,20	1,20
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas 5 x 50 F1	buc	1,0000	0,50	0,50
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,20	0,20
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	35,00	3,50
358	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Fitinguri PPR D32)	buc			20,83
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2100	55,00	11,55
	287527411010232	Fitinguri PPR D32	buc	1,0000	7,50	7,50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	30,00	0,60
	3220137315778	Decapant	kg	0,0080	55,00	0,44
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0210	35,00	0,74
359	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm, PN 25	m			51,87
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	55,00	19,25
	252121671000020	Teava din polipropilena D20 PN 25	m	1,0300	31,67	32,62
360	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm,	buc			14,71
						8,25

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv (Fiting pentru teava PPR PN25, D 20)				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	55,00	8,25
	287527411010220	Fiting pentru teava PPR PN25, D 20	buc	1,0000	5,00	5,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	30,00	0,60
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	55,00	0,33
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0150	35,00	0,53
361	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida D20	buc			20,45 11,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	55,00	11,00
	287527420400025	Bratară fixare PPR D25	buc	1,0000	2,30	2,30
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	35,00	1,75
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	1,20	1,20
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,0000	0,50	0,50
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,20	0,20
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	35,00	3,50
362	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			10,95 4,95
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	55,00	4,95
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0400	150,00	6,00
363	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m			13,55 6,05
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1100	55,00	6,05
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0500	150,00	7,50
364	IB05B	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 11-20 elemente (Radiator bimetal 500mm (h)-12 sectii)	buc			1 360,88 137,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,5000	55,00	137,50
	282211570000012	Radiator bimetal 500mm (h) - 12 sectii	buc	1,0000	1 200,00	1 200,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0400	92,00	3,68
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0800	55,00	4,40
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	35,00	1,75
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	1,20	4,80
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	35,00	8,75
365	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet tur 1/2")	buc			167,32 9,90
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	55,00	9,90
	287527420270012	Robinet tur 1/2"	buc	1,0000	155,00	155,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	92,00	1,10
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	55,00	1,32
366	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet retur 1/2")	buc			167,32 9,90
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	55,00	9,90
	287527420270012	Robinet retur 1/2"	buc	1,0000	155,00	155,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	92,00	1,10
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	55,00	1,32
367	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (Robinet PPR D32, PN25)	buc			69,81 13,75
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2500	55,00	13,75
	287527420510032	Robinet PPR D32, PN25	buc	1,0000	50,00	50,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	92,00	2,76
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	55,00	3,30
368	IC53C	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 1 1/4" (Racord olandez PPR D32/ 1 1/4")	buc			77,83 13,75

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2500	55,00	13,75
	287527411900032	Racord olandez PPR D32/ 1 1/4"	buc	1,0000	58,00	58,00
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0150	55,00	0,82
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0260	92,00	2,39
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0520	55,00	2,86
369	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" (Racord olandez PPR D20/ 1/2")	buc			43,59
						11,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	55,00	11,00
	28752741190001	Racord olandez PPR 20 x 1/2"	buc	1,0000	28,00	28,00
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0100	55,00	0,55
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	92,00	1,84
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	55,00	2,20
		1.11. Reparatie camere pentru depozitare et. 2, 3				
		1.11.1. Demolari				
370	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			16,23
						14,85
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	55,00	6,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	8,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	22,50	1,13
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
371	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			13,48
						12,07
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	55,00	6,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	55,00	6,03
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	22,50	0,67
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,74
372	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			68,75
						68,75
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	55,00	13,75
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	55,00	55,00
373	Tr11AA02F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t			27,50
						27,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	55,00	27,50
374	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			157,50
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	420,00	157,50
		1.11.2. Pardoseli				
375	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2			6,81
						1,63
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,63
	24165861053031	Amorsa-grund betonogruud	kg	0,1500	32,92	4,95
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,23
376	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			100,19
						38,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	55,00	33,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,85	37,05
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	550,00	23,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	22,50	0,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,74
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	55,00	0,67
377	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (K=6 pentru material si utilaj)	m2			67,77
						6,59

1	2	3	4	5	6	7
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	55,00	5,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	55,00	1,09
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,85	36,77
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	550,00	23,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,50	0,27
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	55,00	0,50
378	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, minim 8mm grosime, culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul)	m2			363,64 ----- 159,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	55,00	143,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	55,00	15,95
	26611128007001	Placi sau piscoturi de gresie portelanat	m2	1,0300	160,00	164,80
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	5,73	23,21
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	21,00	6,30
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,20	4,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	4,50	4,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	25,00	1,12
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	55,00	0,66
379	C114B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m			82,17 ----- 22,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	55,00	16,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,50
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	45,00	48,19
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	5,73	2,11
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,20	1,26
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	15,00	1,58
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	3,20	0,96
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	120,00	6,02
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	55,00	0,06
		1.11.3. Pereti				
380	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2			6,81 ----- 1,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	24165861053031	Amorsa-grund betonoground	kg	0,1500	32,92	4,94
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,23
381	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			140,60 ----- 93,50
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	55,00	77,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	55,00	16,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,85	29,93
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	550,00	16,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	22,50	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	25,00	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	55,00	0,44
382	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			42,63 ----- 36,28
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	55,00	24,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	55,00	12,05
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	2,85	2,80
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	650,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	550,00	3,51
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	22,50	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	55,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	25,00	0,00
383	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			94,95 ----- 67,10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	55,00	67,10

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,98
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	55,00	0,88
384	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			145,96 ----- 81,67
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	55,00	81,67
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	32,92	9,88
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,50	51,13
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	22,50	0,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	2,00
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	35,00	1,05
385	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,68 ----- 11,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	55,00	11,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,00	11,00
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,50	0,68
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	22,50	0,01
386	CK26D	Corner din aluminiu 25x25mm	m			14,05 ----- 5,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	55,00	4,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	55,00	0,55
	27431235490271	Corner din aluminiu 25x25mm	m	1,0000	6,50	6,50
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
387	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			38,77 ----- 30,25
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	55,00	24,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,05	8,49
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,02
388	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,39 ----- 1,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,78	2,52
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,23
389	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Matllatex sau analog, culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			49,60 ----- 30,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	55,00	30,25
	24301161038001	Vopsea lavabila tip Matllatex sau analog	kg	0,4000	41,50	16,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,50	2,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,50	0,04
		1.11.4. Tavane				
390	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm hidrofug cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			220,36 ----- 105,03
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	55,00	105,03
	26621027010001	Placi ghips-carton 12.5mm rezistent la umiditate	m2	1,0500	50,00	52,48
	27107035202841	Profil de ghidaj UD	m	0,9190	11,63	10,69
	27107035202851	Profil de suport CD	m	2,2000	15,80	34,76
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	1,20	2,82
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,50	1,14
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	7,23	1,96
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	32,92	2,87
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,20	1,98
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,30	4,86

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	25,00	0,12
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	35,00	1,65
391	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			38,76 ----- 30,23
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	55,00	24,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,05	8,49
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
392	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,38 ----- 1,63
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,63
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,78	2,52
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,23
393	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog)	m2			49,62 ----- 30,27
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	55,00	30,27
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	41,50	16,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,50	2,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,50	0,04
		1.12. Timplarie scari				
394	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Perete din profil PVC Clasa A, minim 60mm, inclusi usa si furnitura necesara, cu umplutura din panou sandwich, 24mm)	m2			2 173,27 ----- 44,00
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7600	55,00	41,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	55,00	2,21
	20301129511501	Perete din profil PVC Clasa A, minim 60mm, inclusi usa si furnitura necesara, cu umplutura din panou sandwich, 24mm	m2	1,0000	2 100,00	2 100,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1600	107,50	17,17
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,0560	105,90	5,91
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	4,50	1,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,6000	4,50	2,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,49
395	IzJ13A	Revizuirea si schimbarea garniturii de etansare din cauciuc la ferestre PVC (100 buc), modelul si tipul se va concretiza la fata locului	m			24,55 ----- 8,80
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,0800	55,00	4,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0800	55,00	4,40
	24302261028851	garniturii de etansare din cauciuc la ferestre PVC	m	1,0500	15,00	15,75
		1.13. Reparatie bir. 303				
		1.13.1. Demolari				
396	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			16,22 ----- 14,85
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	55,00	6,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	8,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	22,50	1,13
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
397	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			45,27 ----- 42,90
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	55,00	21,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	55,00	21,45
	4100116202818	Apa	m3	0,0500	22,50	1,12
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	25,00	1,25
398	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din laminat	m2			32,78

1	2	3	4	5	6	7
						29,70
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2700	55,00	14,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700	55,00	14,85
	2320166200729	Parchetin	l	0,0250	55,00	1,41
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	22,50	0,68
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400	25,00	1,00
399	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			18,62
						16,50
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	55,00	8,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	8,25
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	22,50	1,13
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	25,00	1,00
400	RpCO56C	Demontari: tavanelor gips -carton	m2			13,75
						13,75
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	55,00	7,15
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	55,00	6,60
401	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m			5,50
						5,50
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	55,00	5,50
402	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			24,35
						16,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	55,00	16,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	3,50	5,95
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	550,00	0,37
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	22,50	0,23
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	55,00	0,81
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	25,00	0,50
403	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m			49,50
						49,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	55,00	5,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,8000	55,00	44,00
404	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			20,70
						13,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400	55,00	7,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	3,50	5,95
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	550,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	22,50	0,23
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	55,00	0,82
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	25,00	0,50
405	RpIB11B	Demontari de radiatoare	buc			6,60
						6,60
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1200	55,00	6,60
406	CK32B	Demontare (jaluzele) pentru ferestre (K=0,5 p-u manopera, materialele se exclud)	m2			22,00
						22,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	55,00	5,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,6000	55,00	16,50
407	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Demontarea corpurilor de iluminat cu recuperarea materialului pentru ulterioara lui montare)	buc			12,10
						12,10
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	55,00	12,10
408	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,30
						3,30
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	55,00	3,30
409	RpIC18B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1	m			31,21
						25,30

1	2	3	4	5	6	7
		1/4"				
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4600	55,00	25,30
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	10,00	3,15
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0290	92,00	2,76
410	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			68,64 68,64
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	55,00	13,64
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	55,00	55,00
411	TrI1AA02F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t			27,50 27,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	55,00	27,50
412	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			157,92 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	420,00	157,92
		1.13.2. Pardoseli				
413	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			100,21 38,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	55,00	33,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,85	37,05
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	550,00	23,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	22,50	0,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	55,00	0,65
414	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			135,81 12,86
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	55,00	12,86
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	7,67	117,35
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	32,92	2,96
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	22,50	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	55,00	2,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
415	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (Placi laminat 12mm, seria 33 rezistent la umiditate, plinta PVC 80mm - 20,6 m, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			425,00 85,25
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3800	55,00	75,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	55,00	9,35
	26701122040511	Placi laminat 12mm, seria 33 rezistent la umiditate	m2	1,0500	250,00	265,16
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	15,00	15,91
	20301229467661	Plinte din PVC 80mm	m	1,2750	45,00	57,94
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
		1.13.3. Pereti				
416	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2			6,82 1,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	24165861053031	Amorsa-grund betonoground	kg	0,1500	32,92	4,94
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,23
417	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			94,94 67,10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	55,00	67,10
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,98
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	55,00	0,88
418	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza	m2			97,09

1	2	3	4	5	6	7
		de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) (K=15 pentru material si utilaj)				13,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	55,00	13,20
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,50	75,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	22,50	0,34
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	25,00	6,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	55,00	2,48
419	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			145,97 ----- 81,71
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	55,00	81,71
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	32,92	9,84
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,50	51,13
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	22,50	0,26
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,95
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	35,00	1,07
420	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,68 ----- 11,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	55,00	11,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,00	11,00
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,50	0,68
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	22,50	0,01
421	CK26D	Corner din aluminiu 25x25mm	m			14,05 ----- 5,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	55,00	4,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	55,00	0,55
	27431235490271	Corner din aluminiu 25x25mm	m	1,0000	6,50	6,50
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
422	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			38,77 ----- 30,25
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	55,00	24,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,05	8,49
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,02
423	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,39 ----- 1,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,78	2,52
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,22
424	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Matlalex sau analog, culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			49,61 ----- 30,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	55,00	30,25
	24301161038001	Vopsea lavabila tip Matlalex sau analog	kg	0,4000	41,50	16,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,50	2,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,50	0,05
		1.13.4. Tavane				
425	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			299,43 ----- 121,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	8,25
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	55,00	112,75
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,20	4,80
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau	m2	1,0500	165,00	173,25

1	2	3	4	5	6	7
		ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate				
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	25,00	0,38
		1.14. Reparatie bir. 14				
		1.14.1. Demolari				
426	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			16,22 ----- 14,84
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	55,00	6,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	8,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	22,50	1,13
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
427	RpCO56C	Demontari: tavanelor armstrong	m2			13,72 ----- 13,72
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	55,00	7,12
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	55,00	6,60
428	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m			5,50 ----- 5,50
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	55,00	5,50
429	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			23,94 ----- 16,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	55,00	16,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	3,50	5,95
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	550,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	22,50	0,22
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	55,00	0,77
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	25,00	0,50
430	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m			49,50 ----- 49,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	55,00	5,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,8000	55,00	44,00
431	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			20,70 ----- 13,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400	55,00	7,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	3,50	5,95
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	550,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	22,50	0,23
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	55,00	0,82
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	25,00	0,50
432	CK32B	Demontare (jaluzele) pentru ferestre (K=0,5 p-u manopera, materialele se exclud)	m2			22,00 ----- 22,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	55,00	5,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,6000	55,00	16,50
433	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Demontarea corpurilor de iluminat cu recuperarea materialului pentru ulterioara lui montare)	buc			12,10 ----- 12,10
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	55,00	12,10
434	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,30 ----- 3,30
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	55,00	3,30
435	RpIB11B	Demontari de radiatoare	buc			6,60 ----- 6,60
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1200	55,00	6,60
436	RpIC18B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor	m			31,21 ----- 25,30

1	2	3	4	5	6	7
		de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4"				
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4600	55,00	25,30
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	10,00	3,15
	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,0290	92,00	2,76
437	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			68,20 ----- 68,20
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	55,00	13,20
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	55,00	55,00
438	TrI1AA02F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t			27,50 ----- 27,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	55,00	27,50
439	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			159,60 ----- 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	420,00	159,60
		1.14.2. Pereti				
440	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2			6,80 ----- 1,64
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,64
	24165861053031	Amorsa-grund betonoground	kg	0,1500	32,92	4,93
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,23
441	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			94,94 ----- 67,10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	55,00	67,10
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,98
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	55,00	0,87
442	CF61A	Discuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			145,93 ----- 81,69
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	55,00	81,69
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	32,92	9,83
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,50	51,14
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	22,50	0,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	2,00
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	35,00	1,03
443	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,68 ----- 11,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	55,00	11,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,00	11,00
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,50	0,68
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	22,50	0,01
444	CK26D	Corner din aluminiu 25x25mm	m			14,05 ----- 5,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	55,00	4,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	55,00	0,55
	27431235490271	Corner din aluminiu 25x25mm	m	1,0000	6,50	6,50
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
445	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			38,78 ----- 30,25
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	55,00	24,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,51
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,05	8,49
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
446	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,40

1	2	3	4	5	6	7
						1,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,78	2,52
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,22
447	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog, culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			49,61
						30,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	55,00	30,25
	24301161038001	Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog	kg	0,4000	41,50	16,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,50	2,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,50	0,04
		1.14.3. Tavane				
448	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			299,46
						120,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	8,22
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	55,00	112,72
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,20	4,80
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	165,00	173,35
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	25,00	0,38
		1.15. Reparatie camera tehnica subsol				
		1.15.1. Demolari				
449	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			16,23
						14,85
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	55,00	6,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	8,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	22,50	1,13
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
450	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			18,62
						16,50
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	55,00	8,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	8,25
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	22,50	1,12
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	25,00	1,00
451	RCsB29J	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm (K=3.7, pentru grosimea peretelui de 400mm)	buc			181,17
						27,50
	7123011000200	Betonist	h-om	0,3500	55,00	19,25
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1500	55,00	8,25
	50010001001351	Freza cu carota diamanta d110	buc	0,0075	4 500,00	45,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	22,50	0,67
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,2400	450,00	108,00
452	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m			5,50
						5,50
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	55,00	5,50
453	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			24,55
						16,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	55,00	16,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	3,50	5,95
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	550,00	0,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	22,50	0,23
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	55,00	0,82

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	25,00	0,50
454	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanță cu o încărcătură până la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticală se consideră 10 pe orizontală)	t			68,93
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	55,00	13,93
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	55,00	55,00
455	TrI1AA02F1	Încărcarea materialelor din grupa A - grele, în bulgari prin transport până la 10 m - de pe rampă sau teren, în auto, categoria 1	t			27,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	55,00	27,50
456	TsI50C5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 25 km	t			156,80
	3410540000006	Autobasculantă-5t	h-ut	0,3750	420,00	156,80
		1.15.2. Pardoseli				
457	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2			6,81
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	24165861053031	Amorsa-grund betonogrunder	kg	0,1500	32,92	4,94
	810741	Hirtie pentru șlefuit uscată	buc	0,0500	4,50	0,22
458	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu față driscuită fin	m2			100,28
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	55,00	33,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,85	37,05
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	550,00	23,10
	4100116202818	Apa pentru mortar și betoane	m3	0,0100	22,50	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,0120	55,00	0,66
459	CG17D1	Pardoseli din plăci de gresie ceramică inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafețe: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanată, minim 8mm grosime, culoarea și modelul se va coordona cu beneficiarul)	m2			363,62
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	55,00	143,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	55,00	15,95
	26611128007001	Plăci sau piscoturi de gresie portelanată	m2	1,0300	160,00	164,80
	26641021020101	Adeziv pentru placarea plăcilor de gresie	kg	4,0500	5,73	23,21
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	21,00	6,30
	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	20,0000	0,20	4,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare și izolare strat suport	kg	0,9000	4,50	4,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0450	25,00	1,10
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	55,00	0,66
460	CI14B	Elemente liniare din plăci din gresie portelanată aplicate cu adeziv	m			82,21
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	55,00	16,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,50
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramică, gresie portelanată sau faianta	m	1,0200	45,00	48,18
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramică	kg	0,3500	5,73	2,10
	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	6,0000	0,20	1,26
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	15,00	1,57
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	3,20	0,96
	2952270003204	Mășină de tăiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	120,00	6,07
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	55,00	0,06
		1.15.3. Pereti				
461	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2			6,81
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	24165861053031	Amorsa-grund betonogrunder	kg	0,1500	32,92	4,94
	810741	Hirtie pentru șlefuit uscată	buc	0,0500	4,50	0,23
462	CF15A	Tencuiele interioare și exterioare sclivisite,	m2			140,62

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane				93,50
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	55,00	77,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	55,00	16,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,85	29,93
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	550,00	16,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	22,50	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	25,00	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	55,00	0,44
463	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			43,90 36,30
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	55,00	24,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	55,00	12,10
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	2,85	2,79
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	650,00	1,30
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	550,00	3,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	22,50	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	55,00	0,11
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	25,00	0,05
464	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			94,94 67,10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	55,00	67,10
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,98
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	55,00	0,88
465	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			146,24 81,95
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	55,00	81,95
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	32,92	9,88
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,50	51,13
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	22,50	0,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	2,00
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	35,00	1,05
466	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,68 11,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	55,00	11,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,00	11,00
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,50	0,68
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	22,50	0,01
467	CK26D	Corner din aluminiu 25x25mm	m			14,05 5,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	55,00	4,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	55,00	0,55
	27431235490271	Corner din aluminiu 25x25mm	m	1,0000	6,50	6,50
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
468	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			38,77 30,25
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	55,00	24,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,05	8,49
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,02
469	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,39 1,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,78	2,52
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,23
470	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de	m2			49,60

1	2	3	4	5	6	7
		copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog, culoarea se va coordona cu beneficiarul)				30,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	55,00	30,25
	24301161038001	Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog	kg	0,4000	41,50	16,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,50	2,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,50	0,04
		1.15.4. Tavane				
471	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm hidrofug cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			220,37 105,05
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	55,00	105,05
	26621027010001	Placi ghips-carton 12.5mm rezistent la umiditate	m2	1,0500	50,00	52,50
	27107035202841	Profil de ghidaj UD	m	0,9190	11,63	10,68
	27107035202851	Profil de suport CD	m	2,2000	15,80	34,76
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihungsband"	m	2,3500	1,20	2,82
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,50	1,14
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	7,23	1,96
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	32,92	2,87
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,20	1,98
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,30	4,86
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	25,00	0,11
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	35,00	1,65
472	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			38,77 30,25
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	55,00	24,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,05	8,49
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,04
473	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,39 1,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,78	2,52
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,22
474	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog)	m2			49,59 30,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	55,00	30,25
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	41,50	16,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,50	2,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,50	0,03
		2. Montare utilaj				
		2.1. Vestiar exterior Baieti/Fete				
475	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw	buc			642,50 635,25
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	11,5500	55,00	635,25
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	35,00	3,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	25,00	3,75
		2.2. Sala pentru sport in subsol				
476	RpEG02B	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulată, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,31-0,90 mp (Panou pentru intreruptoare automate 12 module IP54)	buc			213,82 196,35

1	2	3	4	5	6	7
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,5700	55,00	196,35
	2874115840479	Piulita M12	buc	8,0000	0,50	4,04
	2874115883760	Saiba M 12	buc	8,0000	0,50	4,04
	2874115801368	Surub M 12x120 mm	buc	4,0000	1,50	6,06
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,8000	3,50	2,83
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	25,00	0,50
477	RpEE01B	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Separator de sarcina 3P 32A)	buc			31,53 20,90
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3800	55,00	20,90
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,05
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,50	0,18
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,20	2,40
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,30	0,60
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,30	0,60
	2874115881198	Saiba M 6	buc	2,0000	0,30	0,60
	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	2,0000	0,60	1,20
478	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intreupator automat 1P C10)	buc			20,05 14,85
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	55,00	14,85
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,50	0,17
479	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intreupator automat 1P C16)	buc			20,05 14,85
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	55,00	14,85
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,50	0,17
480	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intreupator automat 1P C20)	buc			20,08 14,85
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	55,00	14,85
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,05
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,50	0,18
481	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A)	buc			20,08 14,85
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	55,00	14,85
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,05
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,50	0,18
482	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66	m			20,50 3,85

1	2	3	4	5	6	7
		3*1.5mm)				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	55,00	3,85
	272210310700115	Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm	m	1,0300	14,58	16,52
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	2,30	0,13
483	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm)	m			29,47 ----- 3,85
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	55,00	3,85
	272210310700125	Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm	m	1,0300	22,50	25,49
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	2,30	0,13
484	RpEB01B	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea 25 mmp (Cablu din cupru VVGng LS- 3x4mm)	m			41,75 ----- 4,95
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0900	55,00	4,95
	27221031070014	Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3x4mm	m	1,0300	33,33	36,73
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0300	2,30	0,07
485	RpEA02B	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 25mm, fixate pe scoabe, K=0,5 la manopera)	m			21,17 ----- 13,75
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5000	55,00	13,75
	252121670423425	Tub gofrat PVC d25	m	1,0250	6,50	7,00
	2875274117001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE	buc	0,1500	1,50	0,24
	2811236311007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	0,1500	1,20	0,19
486	RpEA02C	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul peste 25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 32mm, fixate pe scoabe) K=0,5 la manopera)	m			25,20 ----- 14,85
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5400	55,00	14,85
	252121670423432	Tub gofrat PVC D32	m	1,0250	9,30	10,01
	2875274117001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE	buc	0,1000	1,50	0,16
	2811236311007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	0,1500	1,20	0,19
487	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 2 clape, tip ingropat)	buc			91,52 ----- 16,50
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	55,00	16,50
	11110001000201	Intrerupator cu 2 clape tip ingropat	buc	1,0000	65,00	65,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,50	0,02
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	25,00	5,00
488	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza cu contact de protectie, montare oncorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V)	buc			76,09 ----- 17,05
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	55,00	17,05
	27461673351001	Priza cu contact de protectie, montare incorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V	buc	1,0200	50,00	51,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,50	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,20	2,40
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,30	0,60
489	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED 600x600 cu montare aparenta 40W)	buc			348,20 ----- 15,40
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	55,00	15,40
	28752744005011	Corp de iluminat LED 600x600 cu montare	buc	1,0000	300,00	312,00

1	2	3	4	5	6	7
		aparenta 40W				
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	10,00	10,40
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	10,00	10,40
490	RpEQ04A	Montarea cutiei cu cleme	buc			88,00
						88,00
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,6000	55,00	88,00
491		Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)	buc			20,00
						0,00
	491	Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)	buc	1,0000	20,00	20,00
		2.3. Reparatie incapere izolator				
492	RpEG02B	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,31-0,90 mp (Panou pentru intreruptoare automate 6 module IP54)	buc			213,82
						196,35
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,5700	55,00	196,35
	2874115840479	Piulita M12	buc	8,0000	0,50	4,04
	2874115883760	Saiba M 12	buc	8,0000	0,50	4,04
	2874115801368	Surub M 12x120 mm	buc	4,0000	1,50	6,06
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,8000	3,50	2,83
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	25,00	0,50
493	RpEE01B	Montarea intreruptoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Separator de sarcina 3P 25A)	buc			31,53
						20,90
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3800	55,00	20,90
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,05
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,50	0,18
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,20	2,40
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,30	0,60
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,30	0,60
	2874115881198	Saiba M 6	buc	2,0000	0,30	0,60
	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	2,0000	0,60	1,20
494	RpEE01A	Montarea intreruptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intreruptor automat 1P C10)	buc			20,08
						14,85
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	55,00	14,85
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,05
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,50	0,18
495	RpEE01A	Montarea intreruptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intreruptor automat 1P C16)	buc			20,08
						14,85
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	55,00	14,85
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,05
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,50	0,18
496	RpEE01A	Montarea intreruptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intreruptor automat 1P C20)	buc			20,08
						14,85
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	55,00	14,85

1	2	3	4	5	6	7
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,05
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,50	0,18
497	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A)	buc			20,08 14,85
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	55,00	14,85
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,05
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,50	0,18
498	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm)	m			20,50 3,85
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	55,00	3,85
	272210310700115	Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm	m	1,0300	14,58	16,52
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	2,30	0,13
499	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm)	m			29,47 3,85
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	55,00	3,85
	272210310700125	Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm	m	1,0300	22,50	25,49
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	2,30	0,13
500	RpEB01B	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea 25 mmp (Cablul din cupru VVGng LS- 3x4mm)	m			41,75 4,95
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0900	55,00	4,95
	27221031070014	Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3x4mm	m	1,0300	33,33	36,73
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0300	2,30	0,07
501	RpEA02B	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 25mm, fixate pe scoabe, K=0,5 la manopera)	m			21,17 13,75
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5000	55,00	13,75
	252121670423425	Tub gofrat PVC d25	m	1,0250	6,50	7,00
	2875274117001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE	buc	0,1500	1,50	0,24
	2811236311007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	0,1500	1,20	0,19
502	RpEA02C	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul peste 25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 32mm, fixate pe scoabe) K=0,5 la manopera)	m			25,20 14,85
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5400	55,00	14,85
	252121670423432	Tub gofrat PVC D32	m	1,0250	9,30	10,01
	2875274117001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE	buc	0,1000	1,50	0,16
	2811236311007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	0,1500	1,20	0,19
503	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 2 clape, tip ingropat)	buc			91,54 16,50
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	55,00	16,50
	11110001000201	Intrerupator cu 2 clape tip ingropat	buc	1,0000	65,00	65,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,50	0,04
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	25,00	5,00
504	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse,	buc			76,09 17,05

1	2	3	4	5	6	7
		etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza cu contact de protectie, montare oncorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V)				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	55,00	17,05
	27461673351001	Priza cu contact de protectie, montare incorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V	buc	1,0200	50,00	51,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,50	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,20	2,40
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,30	0,60
505	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED 600x600 cu montare aparenta 40W)	buc			348,20 15,40
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	55,00	15,40
	28752744005011	Corp de iluminat LED 600x600 cu montare aparenta 40W	buc	1,0000	300,00	312,00
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	10,00	10,40
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	10,00	10,40
506	RpEQ04A	Montarea cutiei cu cleme	buc			88,00 88,00
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,6000	55,00	88,00
507		Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)	buc			20,00 0,00
	491	Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)	buc	1,0000	20,00	20,00
		2.4. Reparatie bir. 003				
		2.4.1. Retele electrice interne				
508	RpEG02B	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,31-0,90 mp (Panou pentru intreruptoare automate 16 module IP54)	buc			213,82 196,35
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,5700	55,00	196,35
	2874115840479	Piulita M12	buc	8,0000	0,50	4,04
	2874115883760	Saiba M 12	buc	8,0000	0,50	4,04
	2874115801368	Surub M 12x120 mm	buc	4,0000	1,50	6,06
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,8000	3,50	2,83
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	25,00	0,50
509	RpEE01B	Montarea intreruptoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Separator de sarcina 3P 32A)	buc			31,53 20,90
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3800	55,00	20,90
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,05
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,50	0,18
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,20	2,40
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,30	0,60
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,30	0,60
	2874115881198	Saiba M 6	buc	2,0000	0,30	0,60
	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	2,0000	0,60	1,20
510	RpEE01A	Montarea intreruptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductorii de cupru sau aluminiu (Intreruptor automat 1P C10)	buc			20,04 14,85
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	55,00	14,85
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,02
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,50	0,18

1	2	3	4	5	6	7
511	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C16)	buc			20,05 14,85
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	55,00	14,85
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,50	0,17
512	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C20)	buc			20,05 14,85
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	55,00	14,85
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,50	0,17
513	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=25A)	buc			20,08 14,85
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	55,00	14,85
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,05
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,50	0,18
514	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm)	m			20,50 3,85
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	55,00	3,85
	272210310700115	Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm	m	1,0300	14,58	16,52
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	2,30	0,13
515	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm)	m			29,47 3,85
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	55,00	3,85
	272210310700125	Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm	m	1,0300	22,50	25,49
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	2,30	0,13
516	RpEB01B	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea 25 mmp (Cablul din cupru VVGng LS- 3x4mm)	m			41,75 4,95
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0900	55,00	4,95
	27221031070014	Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3x4mm	m	1,0300	33,33	36,73
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0300	2,30	0,07
517	RpEA02B	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 25mm, fixate pe scoabe, K=0,5 la manopera)	m			21,17 13,75
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5000	55,00	13,75
	252121670423425	Tub gofrat PVC d25	m	1,0250	6,50	7,00
	2875274117001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE	buc	0,1500	1,50	0,24
	2811236311007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	0,1500	1,20	0,19
518	RpEA02C	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-	m			25,20

1	2	3	4	5	6	7
		PVC sau PEL lacuit, avind diametrul peste 25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 32mm, fixate pe scoabe) K=0,5 la manopera)				14,85
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5400	55,00	14,85
	252121670423432	Tub gofrat PVC D32	m	1,0250	9,30	10,01
	2875274117001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE	buc	0,1000	1,50	0,16
	2811236311007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	0,1500	1,20	0,19
519	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 2 clape, tip ingropat)	buc			91,52
						16,50
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	55,00	16,50
	11110001000201	Intrerupator cu 2 clape tip ingropat	buc	1,0000	65,00	65,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,50	0,02
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	25,00	5,00
520	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza dubla cu contact de protectie, montare oncorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V)	buc			106,70
						17,05
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	55,00	17,05
	274616733510012	Priza dubla cu contact de protectie, montare oncorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V	buc	1,0200	80,00	81,60
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,50	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,20	2,40
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,30	0,60
521	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza ascunsa montata in pardosea, incorporata 3 prize 220V, 1 Priza RJ45, 1 Priza USB)	buc			193,44
						17,05
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	55,00	17,05
	274616733510012	Priza ascunsa montata in pardosea, incorporata 3 prize 220V, 1 Priza RJ45, 1 Priza USB	buc	1,0200	165,00	168,30
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,50	0,04
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,05
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,20	2,40
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,30	0,60
522	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED 600x600 cu montare aparenta 40W)	buc			348,20
						15,40
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	55,00	15,40
	28752744005011	Corp de iluminat LED 600x600 cu montare aparenta 40W	buc	1,0000	300,00	312,00
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	10,00	10,40
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	10,00	10,40
523	RpEQ04A	Montarea cutiei cu cleme	buc			88,00
						88,00
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,6000	55,00	88,00
524		Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)	buc			20,00
						0,00
	491	Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)	buc	1,0000	20,00	20,00
		2.4.2. Retele de tensiuni slabe				
525	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune	100 m			447,42
						370,62

1	2	3	4	5	6	7
		sumara pina la 6 mm2				
	1	Muncitor	h-om	6,7400	55,00	370,62
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	45,00	1,04
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	50,00	15,38
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	3,20	39,04
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,1600	55,00	8,88
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	120,00	2,77
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	420,00	9,69
526		Cablu pentru internet UTP cat 5e 4x2x24	m			8,50
						0,00
	00526	Cablu pentru internet UTP cat 5e 4x2x24	m	1,0000	8,50	8,50
527	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm, (K=0,5 pentru manopera)	100 m			1 805,46
						654,50
	1	Muncitor	h-om	23,8000	55,00	654,50
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	18 500,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	42,00	40,32
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	3,50	46,90
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	15,00	201,00
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,2000	4,20	0,84
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	10,00	10,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	10,00	67,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	3,20	57,60
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	5,00	9,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	120,00	13,20
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	25,00	395,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	35,00	94,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	35,00	169,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	420,00	46,20
528		Tub PVC cu dublu perete D16	m			6,50
						0,00
	00528	Tub PVC cu dublu perete D16	m	1,0000	6,50	6,50
529	10-04-066-07	Aparataj de perete: Prize internet	buc			55,00
						55,00
	1	Muncitor	h-om	1,0000	55,00	55,00
530		Priza internet pentru calculator inclusiv RJ 45	buc			145,00
						0,00
	000530	Priza internet pentru calculator inclusiv RJ 45	buc	1,0000	145,00	145,00
531		Cutii (doze) pentru priza D65x45	buc			5,00
						0,00
	000531	Cutii (doze) pentru priza D65x45	buc	1,0000	5,00	5,00
532	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			445,74
						370,70
	1	Muncitor	h-om	6,7400	55,00	370,70
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	45,00	0,90
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	50,00	15,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	3,20	39,04
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,1600	55,00	8,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	120,00	2,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	420,00	8,40
533		Cablu acustic 2x12mm2	m			7,00
						0,00
	00533	Cablu acustic 2x12mm2	m	1,0000	7,00	7,00

1	2	3	4	5	6	7
534	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm, (K=0,5 pentru manopera)	100 m			1 805,46 ----- 654,50
	1	Muncitor	h-om	23,8000	55,00	654,50
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	18 500,00	0,00
	1011924	Electrozi Ɖ42A, diametru 4 mm	kg	0,9600	42,00	40,32
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	3,50	46,90
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	15,00	201,00
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,2000	4,20	0,84
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	10,00	10,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	10,00	67,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	3,20	57,60
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	5,00	9,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	120,00	13,20
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	25,00	395,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	35,00	94,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	35,00	169,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	420,00	46,20
535		Tub PVC cu dublu perete D16	m			6,50 ----- 0,00
	00528	Tub PVC cu dublu perete D16	m	1,0000	6,50	6,50
536	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm (p-u tabla interactiva)	100 m			3 427,67 ----- 1 888,33
	1	Muncitor	h-om	34,4000	55,00	1 888,33
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	18 500,00	0,00
	1011924	Electrozi Ɖ42A, diametru 4 mm	kg	0,9600	42,00	42,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	3,50	46,67
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	15,00	200,00
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,4000	4,20	1,33
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	10,00	10,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	10,00	66,67
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	3,20	57,67
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	5,00	9,17
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3300	120,00	40,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	23,5000	25,00	587,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	35,00	93,33
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,9600	35,00	245,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3300	420,00	140,00
537		Tub PVC cu dublu perete D50	m			25,00 ----- 0,00
	00537	Tub PVC cu dublu perete D50	m	1,0000	25,00	25,00
538	10-04-066-05	Aparataj de perete: Boxa montata incorporat in tavan 20W, D200mm	buc			55,00 ----- 55,00
	1	Muncitor	h-om	1,0000	55,00	55,00
		2.5. Reparatie anticamera				
		2.5.1. Retele electrice interne				
539	RpEG02B	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,31-0,90 mp (Panou pentru intrerupatoare automate 6 module IP54)	buc			213,82 ----- 196,35
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,5700	55,00	196,35
	2874115840479	Piulita M12	buc	8,0000	0,50	4,04
	2874115883760	Saiba M 12	buc	8,0000	0,50	4,04
	2874115801368	Surub M 12x120 mm	buc	4,0000	1,50	6,06
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,8000	3,50	2,83
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	25,00	0,50
540	RpEE01B	Montarea intrerupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de	buc			31,53

1	2	3	4	5	6	7
		aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Separator de sarcina 3P 25A)				20,90
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3800	55,00	20,90
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,05
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,50	0,18
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,20	2,40
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,30	0,60
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,30	0,60
	2874115881198	Saiba M 6	buc	2,0000	0,30	0,60
	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	2,0000	0,60	1,20
541	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intreupator automat 1P C10)	buc			20,08 14,85
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	55,00	14,85
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,05
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,50	0,18
542	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intreupator automat 1P C16)	buc			20,08 14,85
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	55,00	14,85
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,05
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,50	0,18
543	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intreupator automat 1P C20)	buc			20,08 14,85
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	55,00	14,85
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,05
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,50	0,18
544	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A)	buc			20,08 14,85
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	55,00	14,85
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,05
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,50	0,18
545	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm)	m			20,50 3,85
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	55,00	3,85
	272210310700115	Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm	m	1,0300	14,58	16,52
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	2,30	0,13
546	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16	m			29,47 3,85

1	2	3	4	5	6	7
		mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm)				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	55,00	3,85
	272210310700125	Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm	m	1,0300	22,50	25,49
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	2,30	0,13
547	RpEB01B	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea 25 mmp (Cablul din cupru VVGng LS- 3x4mm)	m			41,75 4,95
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0900	55,00	4,95
	27221031070014	Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3x4mm	m	1,0300	33,33	36,73
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0300	2,30	0,07
548	RpEA02B	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 25mm, fixate pe scoabe, K=0,5 la manopera)	m			21,17 13,75
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5000	55,00	13,75
	252121670423425	Tub gofrat PVC d25	m	1,0250	6,50	7,00
	2875274117001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE	buc	0,1500	1,50	0,24
	2811236311007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	0,1500	1,20	0,19
549	RpEA02C	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul peste 25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 32mm, fixate pe scoabe) K=0,5 la manopera)	m			25,20 14,85
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5400	55,00	14,85
	252121670423432	Tub gofrat PVC D32	m	1,0250	9,30	10,01
	2875274117001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE	buc	0,1000	1,50	0,16
	2811236311007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	0,1500	1,20	0,19
550	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 2 clape, tip ingropat)	buc			91,54 16,50
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	55,00	16,50
	11110001000201	Intrerupator cu 2 clape tip ingropat	buc	1,0000	65,00	65,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,50	0,04
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	25,00	5,00
551	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza cu contact de protectie, montare incorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V)	buc			76,09 17,05
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	55,00	17,05
	27461673351001	Priza cu contact de protectie, montare incorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V	buc	1,0200	50,00	51,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,50	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,20	2,40
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,30	0,60
552	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED 600x600 cu montare aparenta 40W)	buc			348,20 15,40
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	55,00	15,40
	28752744005011	Corp de iluminat LED 600x600 cu montare aparenta 40W	buc	1,0000	300,00	312,00
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	10,00	10,40
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	10,00	10,40
553	RpEQ04A	Montarea cutiei cu cleme	buc			88,00 88,00
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,6000	55,00	88,00

1	2	3	4	5	6	7
554		Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)	buc			20,00 ----- 0,00
	491	Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)	buc	1,0000	20,00	20,00
		2.6. Reparatie birou director				
		2.6.1. Retele electrice interne				
555	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm)	m			20,50 ----- 3,85
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	55,00	3,85
	272210310700115	Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm	m	1,0300	14,58	16,52
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	2,30	0,13
556	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm)	m			29,47 ----- 3,85
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	55,00	3,85
	272210310700125	Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm	m	1,0300	22,50	25,49
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	2,30	0,13
557	RpEA02B	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 25mm, fixate pe scoabe, K=0,5 la manopera)	m			21,17 ----- 13,75
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5000	55,00	13,75
	252121670423425	Tub gofrat PVC d25	m	1,0250	6,50	7,00
	2875274117001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE	buc	0,1500	1,50	0,24
	2811236311007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	0,1500	1,20	0,19
558	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 2 clape, tip ingropat)	buc			91,54 ----- 16,50
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	55,00	16,50
	11110001000201	Intrerupator cu 2 clape tip ingropat	buc	1,0000	65,00	65,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,50	0,04
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	25,00	5,00
559	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza cu contact de protectie, montare incorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V)	buc			76,09 ----- 17,05
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	55,00	17,05
	27461673351001	Priza cu contact de protectie, montare incorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V	buc	1,0200	50,00	51,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,50	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,20	2,40
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,30	0,60
560	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED 600x600 cu montare aparenta 40W)	buc			348,20 ----- 15,40
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	55,00	15,40
	28752744005011	Corp de iluminat LED 600x600 cu montare aparenta 40W	buc	1,0000	300,00	312,00
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	10,00	10,40
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	10,00	10,40
		2.7. Reparatie Bloc sanitar				

1	2	3	4	5	6	7
		2.7.1. Lucrari tehnico-sanitare				
561	SE44A	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 50 l si greutatea de 44 kg., montata pe console fixate in perete	buc			240,35 ----- 157,85
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,4600	55,00	80,30
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4000	55,00	22,00
	7214070021500	Lacatus intertinere si reparatii	h-om	0,9300	55,00	51,15
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0800	55,00	4,40
	2875274122143	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2	buc	1,0000	25,00	25,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	5,7000	4,50	25,65
	2710603400029	Otel rotund D = 10 mm	kg	0,3000	15,50	4,65
	2722103306338	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm	m	0,6000	40,00	24,00
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	1,0000	2,85	2,85
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0020	550,00	0,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	92,00	0,00
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0050	35,00	0,35
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	22,50	0,00
		2.7.2. Retele electrice interne				
562	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm)	m			20,51 ----- 3,85
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	55,00	3,85
	272210310700115	Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm	m	1,0300	14,58	16,53
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	2,30	0,13
563	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm)	m			29,49 ----- 3,85
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	55,00	3,85
	272210310700125	Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm	m	1,0300	22,50	25,52
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	2,30	0,13
564	RpEA02B	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 25mm, fixate pe scoabe, K=0,5 la manopera)	m			21,17 ----- 13,75
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5000	55,00	13,75
	252121670423425	Tub gofrat PVC d25	m	1,0250	6,50	6,99
	2875274117001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE	buc	0,1500	1,50	0,23
	2811236311007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	0,1500	1,20	0,19
565	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 2 clape, tip ingropat)	buc			91,54 ----- 16,50
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	55,00	16,50
	11110001000201	Intrerupator cu 2 clape tip ingropat	buc	1,0000	65,00	65,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,50	0,04
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	25,00	5,00
566	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza cu contact de protectie, montare incorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V)	buc			76,09 ----- 17,05
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	55,00	17,05
	27461673351001	Priza cu contact de protectie, montare incorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V	buc	1,0200	50,00	51,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,50	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,20	2,40

1	2	3	4	5	6	7
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,30	0,60
		2.8. Reparatie bir. 302				
		2.8.1. Retele electrice interne				
567	RpEG02B	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,31-0,90 mp (Panou pentru intrerupatoare automate 16 module IP54)	buc			213,82 ----- 196,35
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,5700	55,00	196,35
	2874115840479	Piulita M12	buc	8,0000	0,50	4,04
	2874115883760	Saiba M 12	buc	8,0000	0,50	4,04
	2874115801368	Surub M 12x120 mm	buc	4,0000	1,50	6,06
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,8000	3,50	2,83
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	25,00	0,50
568	RpEE01B	Montarea intrerupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Separator de sarcina 3P 32A)	buc			31,53 ----- 20,90
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3800	55,00	20,90
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,05
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,50	0,18
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,20	2,40
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,30	0,60
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,30	0,60
	2874115881198	Saiba M 6	buc	2,0000	0,30	0,60
	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	2,0000	0,60	1,20
569	RpEE01A	Montarea intrerupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat IP C10)	buc			20,04 ----- 14,85
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	55,00	14,85
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,02
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,50	0,18
570	RpEE01A	Montarea intrerupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat IP C16)	buc			20,05 ----- 14,85
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	55,00	14,85
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,50	0,17
571	RpEE01A	Montarea intrerupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat IP C20)	buc			20,05 ----- 14,85
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	55,00	14,85
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,50	0,17
572	RpEE01A	Montarea intrerupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din	buc			20,08 ----- 14,85

1	2	3	4	5	6	7
		lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=25A)				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	55,00	14,85
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,05
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,50	0,18
573	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm)	m			20,50 3,85
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	55,00	3,85
	272210310700115	Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm	m	1,0300	14,58	16,52
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	2,30	0,13
574	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm)	m			29,47 3,85
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	55,00	3,85
	272210310700125	Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm	m	1,0300	22,50	25,49
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	2,30	0,13
575	RpEB01B	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea 25 mmp (Cablul din cupru VVGng LS- 3x4mm)	m			41,75 4,95
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0900	55,00	4,95
	27221031070014	Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3x4mm	m	1,0300	33,33	36,73
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0300	2,30	0,07
576	RpEA02B	Montarea tubului izolat din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 25mm, fixate pe scoabe, K=0,5 la manopera)	m			21,17 13,75
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5000	55,00	13,75
	252121670423425	Tub gofrat PVC d25	m	1,0250	6,50	7,00
	2875274117001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE	buc	0,1500	1,50	0,24
	2811236311007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	0,1500	1,20	0,19
577	RpEA02C	Montarea tubului izolat din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul peste 25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 32mm, fixate pe scoabe) K=0,5 la manopera)	m			25,20 14,85
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5400	55,00	14,85
	252121670423432	Tub gofrat PVC D32	m	1,0250	9,30	10,01
	2875274117001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE	buc	0,1000	1,50	0,16
	2811236311007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	0,1500	1,20	0,19
578	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 2 clape, tip ingropat)	buc			91,52 16,50
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	55,00	16,50
	11110001000201	Intrerupator cu 2 clape tip ingropat	buc	1,0000	65,00	65,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,50	0,02
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	25,00	5,00
579	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza dubla cu contact de protectie, montare oncorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V)	buc			106,70 17,05
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	55,00	17,05
	274616733510012	Priza dubla cu contact de protectie, montare oncorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V	buc	1,0200	80,00	81,60

1	2	3	4	5	6	7
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,50	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,20	2,40
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,30	0,60
580	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED 600x600 cu montare aparenta 40W)	buc			348,20 ----- 15,40
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	55,00	15,40
	28752744005011	Corp de iluminat LED 600x600 cu montare aparenta 40W	buc	1,0000	300,00	312,00
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	10,00	10,40
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	10,00	10,40
581	RpEQ04A	Montarea cutiei cu cleme	buc			88,00 ----- 88,00
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,6000	55,00	88,00
582		Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)	buc			20,00 ----- 0,00
	491	Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)	buc	1,0000	20,00	20,00
		2.8.2. Retele de tensiuni slabe				
583	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			448,17 ----- 371,25
	1	Muncitor	h-om	6,7400	55,00	371,25
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	45,00	1,13
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	50,00	15,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	3,20	39,05
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛІСЭПІЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,1600	55,00	8,25
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	120,00	3,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	420,00	10,50
584		Cablu pentru internet UTP cat 5e 4x2x24	m			8,50 ----- 0,00
	00526	Cablu pentru internet UTP cat 5e 4x2x24	m	1,0000	8,50	8,50
585	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm, (K=0,5 pentru manopera)	100 m			1 800,00 ----- 654,50
	1	Muncitor	h-om	23,8000	55,00	654,50
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	18 500,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	42,00	39,90
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	3,50	46,90
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	15,00	201,00
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,2000	4,20	0,85
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	10,00	10,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	10,00	67,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	3,20	57,60
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	5,00	9,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	120,00	12,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	25,00	395,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	35,00	94,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	35,00	169,75
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	420,00	42,00
586		Tub PVC cu dublu perete D16	m			6,50 ----- 0,00
	00528	Tub PVC cu dublu perete D16	m	1,0000	6,50	6,50
587	10-04-066-07	Aparataj de perete: Prize internet	buc			55,00 ----- 55,00

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	1,0000	55,00	55,00
588		Priza internet pentru calculator inclusiv RJ 45	buc			145,00
	000530	Priza internet pentru calculator inclusiv RJ 45	buc	1,0000	145,00	145,00
589		Cutii (doze) pentru priza D65x45	buc			5,00
	000531	Cutii (doze) pentru priza D65x45	buc	1,0000	5,00	5,00
590	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm (p-u tabla interactiva)	100 m			3 427,67
	1	Muncitor	h-om	34,4000	55,00	1 888,33
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	18 500,00	0,00
	1011924	Electrozi 242A, diametru 4 mm	kg	0,9600	42,00	42,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	3,50	46,67
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	15,00	200,00
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,4000	4,20	1,33
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	10,00	10,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	10,00	66,67
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	3,20	57,67
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	5,00	9,17
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3300	120,00	40,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	23,5000	25,00	587,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	35,00	93,33
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,9600	35,00	245,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3300	420,00	140,00
591		Tub PVC cu dublu perete D50	m			25,00
	00537	Tub PVC cu dublu perete D50	m	1,0000	25,00	25,00
592	10-04-066-05	Aparataj de perete: Boxa montata incorporat in tavan 20W, D200mm	buc			55,00
	1	Muncitor	h-om	1,0000	55,00	55,00
		2.9. Reparatie camere pentru depozitare et. 2, 3				
		2.9.1. Retele electrice interne				
593	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm)	m			20,50
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	55,00	3,85
	272210310700115	Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm	m	1,0300	14,58	16,52
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	2,30	0,13
594	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm)	m			29,47
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	55,00	3,85
	272210310700125	Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm	m	1,0300	22,50	25,49
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	2,30	0,13
595	RpEA02B	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 25mm, fixate pe scoabe, K=0,5 la manopera)	m			21,17
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5000	55,00	13,75
	252121670423425	Tub gofrat PVC d25	m	1,0250	6,50	7,00
	2875274117001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE	buc	0,1500	1,50	0,24
	2811236311007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	0,1500	1,20	0,19

1	2	3	4	5	6	7
596	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 1 clapa, tip ingropat)	buc			76,52
						16,50
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	55,00	16,50
	111100010002011	Intrerupator cu 1 clapa, tip ingropat	buc	1,0000	50,00	50,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,50	0,02
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	25,00	5,00
597	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza cu contact de protectie, montare incorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V)	buc			76,09
						17,05
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	55,00	17,05
	27461673351001	Priza cu contact de protectie, montare incorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V	buc	1,0200	50,00	51,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,50	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,20	2,40
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,30	0,60
598	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED 2x18W T8)	buc			265,00
						15,40
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	55,00	15,40
	287527440050112	Corp de iluminat LED 2x18W T8	buc	1,0000	220,00	228,80
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	10,00	10,40
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	10,00	10,40
599	RpEQ04A	Montarea cutiei cu cleme	buc			88,00
						88,00
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,6000	55,00	88,00
600		Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)	buc			20,00
						0,00
	491	Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)	buc	1,0000	20,00	20,00
		2.10. Reparatie bir. 303				
		2.10.1. Rețele electrice interne				
601	RpEG02B	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,31-0,90 mp (Panou pentru intrerupatoare automate 12 module IP54)	buc			213,82
						196,35
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,5700	55,00	196,35
	2874115840479	Piulita M12	buc	8,0000	0,50	4,04
	2874115883760	Saiba M 12	buc	8,0000	0,50	4,04
	2874115801368	Surub M 12x120 mm	buc	4,0000	1,50	6,06
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,8000	3,50	2,83
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	25,00	0,50
602	RpEE01B	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Separator de sarcina 3P 25A)	buc			31,53
						20,90
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3800	55,00	20,90
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,05
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,50	0,18
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,20	2,40
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,30	0,60
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,30	0,60
	2874115881198	Saiba M 6	buc	2,0000	0,30	0,60
	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	2,0000	0,60	1,20
603	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau	buc			20,08

1	2	3	4	5	6	7
		bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C10)				14,85
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	55,00	14,85
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,05
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,50	0,18
604	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C16)	buc			20,08 14,85
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	55,00	14,85
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,05
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,50	0,18
605	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C20)	buc			20,08 14,85
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	55,00	14,85
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,05
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,50	0,18
606	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=25A)	buc			20,08 14,85
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	55,00	14,85
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,05
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,50	0,18
607	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm)	m			20,50 3,85
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	55,00	3,85
	272210310700115	Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm	m	1,0300	14,58	16,52
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	2,30	0,13
608	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm)	m			29,47 3,85
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	55,00	3,85
	272210310700125	Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm	m	1,0300	22,50	25,49
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	2,30	0,13
609	RpEB01B	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea 25 mmp (Cablul din cupru VVGng LS- 3x4mm)	m			41,75 4,95
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0900	55,00	4,95
	27221031070014	Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3x4mm	m	1,0300	33,33	36,73
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0300	2,30	0,07
610	RpEA02B	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-	m			21,17

1	2	3	4	5	6	7
		PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 25mm, fixate pe scoabe, K=0,5 la manopera)				13,75
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5000	55,00	13,75
	252121670423425	Tub gofrat PVC d25	m	1,0250	6,50	7,00
	2875274117001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE	buc	0,1500	1,50	0,24
	2811236311007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	0,1500	1,20	0,19
611	RpEA02C	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul peste 25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 32mm, fixate pe scoabe) K=0,5 la manopera)	m			25,20
						14,85
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5400	55,00	14,85
	252121670423432	Tub gofrat PVC D32	m	1,0250	9,30	10,01
	2875274117001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE	buc	0,1000	1,50	0,16
	2811236311007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	0,1500	1,20	0,19
612	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 2 clape, tip ingropat)	buc			91,52
						16,50
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	55,00	16,50
	11110001000201	Intrerupator cu 2 clape tip ingropat	buc	1,0000	65,00	65,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,50	0,02
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	25,00	5,00
613	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza dubla cu contact de protectie, montare oncorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V)	buc			106,69
						17,05
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	55,00	17,05
	274616733510012	Priza dubla cu contact de protectie, montare oncorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V	buc	1,0200	80,00	81,60
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,50	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,20	2,40
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000	0,30	0,60
614	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED 600x600 cu montare aparenta 40W)	buc			348,20
						15,40
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	55,00	15,40
	28752744005011	Corp de iluminat LED 600x600 cu montare aparenta 40W	buc	1,0000	300,00	312,00
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	10,00	10,40
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	10,00	10,40
615	RpEQ04A	Montarea cutiei cu cleme	buc			88,00
						88,00
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,6000	55,00	88,00
616		Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)	buc			20,00
						0,00
	491	Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)	buc	1,0000	20,00	20,00
		2.10.2. Rețele de tensiuni slabe				
617	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			433,55
						371,25
	1	Muncitor	h-om	6,7400	55,00	371,25
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	45,00	0,00
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	50,00	15,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	3,20	39,05

1	2	3	4	5	6	7
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛЦЭЛЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,1600	55,00	8,25
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	120,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	420,00	0,00
618		Cablu pentru internet UTP cat 5e 4x2x24	m			15,30
						0,00
	0052655	Cablu pentru internet UTP cat 5e 4x2x51	m	1,0000	15,30	15,30
619	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm, (K=0,5 pentru manopera)	100 m			1 800,00
						654,50
	1	Muncitor	h-om	23,8000	55,00	654,50
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	18 500,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	42,00	39,90
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	3,50	46,90
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	15,00	201,00
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,2000	4,20	0,85
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	10,00	10,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	10,00	67,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	3,20	57,60
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	5,00	9,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	120,00	12,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	25,00	395,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	35,00	94,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	35,00	169,75
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	420,00	42,00
620		Tub PVC cu dublu perete D16	m			6,50
						0,00
	00528	Tub PVC cu dublu perete D16	m	1,0000	6,50	6,50
621	10-04-066-07	Aparataj de perete: Prize internet	buc			55,00
						55,00
	1	Muncitor	h-om	1,0000	55,00	55,00
622		Priza internet pentru calculator inclusiv RJ 45	buc			145,00
						0,00
	000530	Priza internet pentru calculator inclusiv RJ 45	buc	1,0000	145,00	145,00
623		Cutii (doze) pentru priza D65x45	buc			5,00
						0,00
	000531	Cutii (doze) pentru priza D65x45	buc	1,0000	5,00	5,00
		2.11. Reparatie bir. 14				
		2.11.1. Retele electrice interne				
624	RpEG02B	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,31-0,90 mp (Panou pentru intreruptoare automate 12 module IP54)	buc			213,82
						196,35
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,5700	55,00	196,35
	2874115840479	Piulita M12	buc	8,0000	0,50	4,04
	2874115883760	Saiba M 12	buc	8,0000	0,50	4,04
	2874115801368	Surub M 12x120 mm	buc	4,0000	1,50	6,06
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,8000	3,50	2,83
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	25,00	0,50
625	RpEE01B	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Separator de sarcina 3P 25A)	buc			31,53
						20,90
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3800	55,00	20,90
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00

1	2	3	4	5	6	7
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,05
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,50	0,18
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,20	2,40
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,30	0,60
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,30	0,60
	2874115881198	Saiba M 6	buc	2,0000	0,30	0,60
	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	2,0000	0,60	1,20
626	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C10)	buc			20,08 14,85
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	55,00	14,85
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,05
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,50	0,18
627	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C16)	buc			20,08 14,85
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	55,00	14,85
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,05
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,50	0,18
628	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C20)	buc			20,08 14,85
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	55,00	14,85
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,05
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,50	0,18
629	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=25A)	buc			20,08 14,85
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	55,00	14,85
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,05
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,50	0,18
630	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm)	m			20,51 3,85
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	55,00	3,85
	272210310700115	Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm	m	1,0300	14,58	16,53
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	2,30	0,13
631	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm)	m			29,47 3,85
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	55,00	3,85
	272210310700125	Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm	m	1,0300	22,50	25,49
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	2,30	0,13
632	RpEB01B	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu	m			41,75

1	2	3	4	5	6	7
		sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea 25 mmp (Cablu din cupru VVGng LS- 3x4mm)				4,95
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0900	55,00	4,95
	27221031070014	Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3x4mm	m	1,0300	33,33	36,73
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0300	2,30	0,07
633	RpEA02B	Montarea tubului izolan din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 25mm, fixate pe scoabe, K=0,5 la manopera)	m			21,17 13,75
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5000	55,00	13,75
	252121670423425	Tub gofrat PVC d25	m	1,0250	6,50	7,00
	2875274117001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE	buc	0,1500	1,50	0,24
	2811236311007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	0,1500	1,20	0,19
634	RpEA02C	Montarea tubului izolan din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul peste 25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 32mm, fixate pe scoabe) K=0,5 la manopera)	m			25,20 14,85
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5400	55,00	14,85
	252121670423432	Tub gofrat PVC D32	m	1,0250	9,30	10,01
	2875274117001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE	buc	0,1000	1,50	0,16
	2811236311007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	0,1500	1,20	0,19
635	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 2 clape, tip ingropat)	buc			91,54 16,50
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	55,00	16,50
	11110001000201	Intrerupator cu 2 clape tip ingropat	buc	1,0000	65,00	65,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,50	0,04
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	25,00	5,00
636	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza dubla cu contact de protectie, montare oncorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V)	buc			106,68 17,05
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	55,00	17,05
	274616733510012	Priza dubla cu contact de protectie, montare oncorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V	buc	1,0200	80,00	81,60
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,50	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,02
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,20	2,40
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,30	0,60
637	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED 600x600 cu montare aparenta 40W)	buc			348,20 15,40
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	55,00	15,40
	28752744005011	Corp de iluminat LED 600x600 cu montare aparenta 40W	buc	1,0000	300,00	312,00
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	10,00	10,40
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	10,00	10,40
638	RpEQ04A	Montarea cutiei cu cleme	buc			88,00 88,00
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,6000	55,00	88,00
639		Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)	buc			20,00 0,00
	491	Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)	buc	1,0000	20,00	20,00
		2.11.2. Retele de tensiuni slabe				

1	2	3	4	5	6	7
640	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			433,55 ----- 371,25
	1	Muncitor	h-om	6,7400	55,00	371,25
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	45,00	0,00
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	50,00	15,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	3,20	39,05
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "JCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,1600	55,00	8,25
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	120,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	420,00	0,00
641		Cablu pentru internet UTP cat 5e 4x2x24	m			15,30 ----- 0,00
	0052655	Cablu pentru internet UTP cat 5e 4x2x51	m	1,0000	15,30	15,30
642	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm, (K=0,5 pentru manopera)	100 m			1 800,00 ----- 654,50
	1	Muncitor	h-om	23,8000	55,00	654,50
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	18 500,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	42,00	39,90
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	3,50	46,90
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	15,00	201,00
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,2000	4,20	0,85
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	10,00	10,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	10,00	67,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	3,20	57,60
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	5,00	9,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	120,00	12,00
	030902	Asensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	25,00	395,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	35,00	94,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	35,00	169,75
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	420,00	42,00
643		Tub PVC cu dublu perete D16	m			6,50 ----- 0,00
	00528	Tub PVC cu dublu perete D16	m	1,0000	6,50	6,50
644	10-04-066-07	Aparataj de perete: Prize internet	buc			55,00 ----- 55,00
	1	Muncitor	h-om	1,0000	55,00	55,00
645		Priza internet pentru calculator inclusiv RJ 45	buc			145,00 ----- 0,00
	000530	Priza internet pentru calculator inclusiv RJ 45	buc	1,0000	145,00	145,00
646		Cutii (doze) pentru priza D65x45	buc			5,00 ----- 0,00
	000531	Cutii (doze) pentru priza D65x45	buc	1,0000	5,00	5,00
		2.12. Reparatie camera tehnica subsol				
		2.12.1. Rețele electrice interne				
647	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm)	m			20,51 ----- 3,85
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	55,00	3,85
	272210310700115	Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm	m	1,0300	14,58	16,53
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	2,30	0,13
648	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu	m			29,47

1	2	3	4	5	6	7
		sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm)				3,85
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	55,00	3,85
	272210310700125	Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm	m	1,0300	22,50	25,49
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	2,30	0,13
649	RpEA02B	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 25mm, fixate pe scoabe, K=0,5 la manopera)	m			21,17 13,75
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5000	55,00	13,75
	252121670423425	Tub gofrat PVC d25	m	1,0250	6,50	6,99
	2875274117001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE	buc	0,1500	1,50	0,24
	2811236311007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	0,1500	1,20	0,19
650	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 1 clapa, tip ingropat)	buc			76,54 16,50
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	55,00	16,50
	111100010002011	Intrerupator cu 1 clapa, tip ingropat	buc	1,0000	50,00	50,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,50	0,04
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	25,00	5,00
651	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza cu contact de protectie, montare incorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V)	buc			76,09 17,05
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	55,00	17,05
	27461673351001	Priza cu contact de protectie, montare incorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V	buc	1,0200	50,00	51,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,50	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,20	2,40
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,30	0,60
652	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED 2x18W T8)	buc			265,00 15,40
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	55,00	15,40
	287527440050112	Corp de iluminat LED 2x18W T8	buc	1,0000	220,00	228,80
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	10,00	10,40
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	10,00	10,40
653	RpEQ04A	Montarea cutiei cu cleme	buc			88,00 88,00
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,6000	55,00	88,00
654		Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)	buc			20,00 0,00
	491	Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)	buc	1,0000	20,00	20,00
		3. Utilaj				
		3.1. Vestiar exterior Baieti/Fete				
655		Ventilator perete d 100, 102 m3/h	buc			550,00 0,00
	000655	Ventilator perete d 100, 102 m3/h	buc	1,0000	550,00	550,00
		3.2. Sala pentru sport in subsol				
656		Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 12 module.	buc			650,00

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	000656	Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 12 module.	buc	1,0000	650,00	650,00
657		Intrerupator de sarcina 3P/32A, IP20	buc			81,67
						0,00
	000657	Intrerupator de sarcina 3P/32A, IP20	buc	1,0000	81,67	81,67
658		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C10A	buc			28,33
						0,00
	000658	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C10A	buc	1,0000	28,33	28,33
659		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=16A, Un=230V BA47-29/1P/C16A	buc			28,33
						0,00
	000659	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=16A, Un=230V BA47-29/1P/C16A	buc	1,0000	28,33	28,33
660		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=20A, Un=230V BA47-29/1P/C20A	buc			28,33
						0,00
	000660	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=20A, Un=230V BA47-29/1P/C20A	buc	1,0000	28,33	28,33
661		Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V AB/DT C20A, 30mA	buc			220,00
						0,00
	000661	Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V AB/DT C20A, 30mA	buc	1,0000	220,00	220,00
		3.3. Reparatie incapere izolator				
662		Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 6 module.	buc			450,00
						0,00
	000662	Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 6 module.	buc	1,0000	450,00	450,00
663		Intrerupator de sarcina 3P/25A, IP20	buc			81,67
						0,00
	000663	Intrerupator de sarcina 3P/25A, IP20	buc	1,0000	81,67	81,67
664		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C10A	buc			28,33
						0,00
	000658	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C10A	buc	1,0000	28,33	28,33
665		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=16A, Un=230V BA47-29/1P/C16A	buc			28,33
						0,00
	000659	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=16A, Un=230V BA47-29/1P/C16A	buc	1,0000	28,33	28,33
666		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=20A, Un=230V BA47-29/1P/C20A	buc			28,33
						0,00
	000660	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=20A, Un=230V BA47-29/1P/C20A	buc	1,0000	28,33	28,33
667		Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V AB/DT C20A, 30mA	buc			220,00
						0,00
	000661	Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V AB/DT C20A, 30mA	buc	1,0000	220,00	220,00
		3.4. Reparatie bir. 003				
		3.4.1. Retele electrice				
668		Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 16 module.	buc			750,00

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	000668	Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 16 module.	buc	1,0000	750,00	750,00
669		Intrerupator de sarcina 3P/32A, IP20	buc			81,67
						0,00
	000657	Intrerupator de sarcina 3P/32A, IP20	buc	1,0000	81,67	81,67
670		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C10A	buc			28,33
						0,00
	000658	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C10A	buc	1,0000	28,33	28,33
671		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=16A, Un=230V BA47-29/1P/C16A	buc			28,33
						0,00
	000659	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=16A, Un=230V BA47-29/1P/C16A	buc	1,0000	28,33	28,33
672		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=20A, Un=230V BA47-29/1P/C20A	buc			28,33
						0,00
	000660	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=20A, Un=230V BA47-29/1P/C20A	buc	1,0000	28,33	28,33
673		Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, I _{dn} =30mA, U=230V АВДТ C20A, 30mA	buc			220,00
						0,00
	000661	Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, I _{dn} =30mA, U=230V АВДТ C20A, 30mA	buc	1,0000	220,00	220,00
		3.4.2. Retele de tensiuni slabe				
674		Boxa montata incorporat in tavan 20W, D200mm	buc			1 000,00
						0,00
	000674	Boxa montata incorporat in tavan 20W, D200mm	buc	1,0000	1 000,00	1 000,00
		3.5. Reparatie anticamera				
		3.5.1. Retele electrice				
675		Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 6 module.	buc			450,00
						0,00
	000662	Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 6 module.	buc	1,0000	450,00	450,00
676		Intrerupator de sarcina 3P/25A, IP20	buc			81,67
						0,00
	000663	Intrerupator de sarcina 3P/25A, IP20	buc	1,0000	81,67	81,67
677		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C10A	buc			28,33
						0,00
	000658	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C10A	buc	1,0000	28,33	28,33
678		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=16A, Un=230V BA47-29/1P/C16A	buc			28,33
						0,00
	000659	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=16A, Un=230V BA47-29/1P/C16A	buc	1,0000	28,33	28,33
679		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=20A, Un=230V BA47-29/1P/C20A	buc			28,33
						0,00
	000660	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=20A, Un=230V BA47-29/1P/C20A	buc	1,0000	28,33	28,33
680		Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, I _{dn} =30mA, U=230V АВДТ C20A, 30mA	buc			220,00

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	000661	Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, I _{dn} =30mA, U=230V ABДТ C20A, 30mA	buc	1,0000	220,00	220,00
		3.6. Reparatie Bloc sanitar				
		3.6.1. Lucrari tehnico-sanitare				
681		Boiler electric 50l. 220V	buc			1 850,00
						0,00
	000681	Boiler electric 50l. 220V	buc	1,0000	1 850,00	1 850,00
		3.7. Reparatie bir. 302				
		3.7.1. Retele electrice				
682		Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 16 module.	buc			750,00
						0,00
	000668	Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 16 module.	buc	1,0000	750,00	750,00
683		Intrerupator de sarcina 3P/32A, IP20	buc			81,67
						0,00
	000657	Intrerupator de sarcina 3P/32A, IP20	buc	1,0000	81,67	81,67
684		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C10A	buc			28,33
						0,00
	000658	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C10A	buc	1,0000	28,33	28,33
685		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=16A, Un=230V BA47-29/1P/C16A	buc			28,33
						0,00
	000659	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=16A, Un=230V BA47-29/1P/C16A	buc	1,0000	28,33	28,33
686		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=20A, Un=230V BA47-29/1P/C20A	buc			28,33
						0,00
	000660	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=20A, Un=230V BA47-29/1P/C20A	buc	1,0000	28,33	28,33
687		Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, I _{dn} =30mA, U=230V ABДТ C20A, 30mA	buc			220,00
						0,00
	000661	Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, I _{dn} =30mA, U=230V ABДТ C20A, 30mA	buc	1,0000	220,00	220,00
		3.8. Reparatie bir. 303				
		3.8.1. Retele electrice				
688		Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 12 module.	buc			650,00
						0,00
	000656	Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 12 module.	buc	1,0000	650,00	650,00
689		Intrerupator de sarcina 3P/25A, IP20	buc			81,67
						0,00
	000663	Intrerupator de sarcina 3P/25A, IP20	buc	1,0000	81,67	81,67
690		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C10A	buc			28,33
						0,00
	000658	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C10A	buc	1,0000	28,33	28,33
691		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=16A, Un=230V BA47-	buc			28,33

1	2	3	4	5	6	7
		29/IP/C16A				0,00
	000659	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=16A, Un=230V BA47-29/IP/C16A	buc	1,0000	28,33	28,33
692		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=20A, Un=230V BA47-29/IP/C20A	buc			28,33
						0,00
	000660	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=20A, Un=230V BA47-29/IP/C20A	buc	1,0000	28,33	28,33
693		Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V ABДT C20A, 30mA	buc			220,00
						0,00
	000661	Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V ABДT C20A, 30mA	buc	1,0000	220,00	220,00
		3.9. Reparatie bir. 14				
		3.9.1. Retele electrice				
694		Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 12 module.	buc			650,00
						0,00
	000656	Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 12 module.	buc	1,0000	650,00	650,00
695		Intrerupator de sarcina 3P/25A, IP20	buc			81,67
						0,00
	000663	Intrerupator de sarcina 3P/25A, IP20	buc	1,0000	81,67	81,67
696		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/IP/C10A	buc			28,33
						0,00
	000658	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/IP/C10A	buc	1,0000	28,33	28,33
697		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=16A, Un=230V BA47-29/IP/C16A	buc			28,33
						0,00
	000659	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=16A, Un=230V BA47-29/IP/C16A	buc	1,0000	28,33	28,33
698		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=20A, Un=230V BA47-29/IP/C20A	buc			28,33
						0,00
	000660	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=20A, Un=230V BA47-29/IP/C20A	buc	1,0000	28,33	28,33
699		Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V ABДT C20A, 30mA	buc			220,00
						0,00
	000661	Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V ABДT C20A, 30mA	buc	1,0000	220,00	220,00

APROBAT:

Intocmit

"Quantis Eco" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

Institutia Publica Liceul Teoretic Spiru Haret

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.