

**Cladire administrativa cu
vestiare la stadionul „Atlant”, r.
Cahul, s. Crihana veche, str.
Dunarii 34.**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 3.2019.02
Amenajare a teritoriului**

Valoarea de deviz 330 470,693 lei

Intocmit in prețuri curente 31.01.2019

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total borderou de resurse № 3.2019.02: | | | | | | |

Manopera :

| | | | | | | |
|-----------------------|---------------|----------------------|------|---------|-------|-------------------|
| 1. | 7129020012800 | Pavator | h-om | 631,136 | 57,66 | 36 391,302 |
| 2. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 30,000 | 57,66 | 1 729,800 |
| 3. | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 13,904 | 57,66 | 801,705 |
| Total manopera | | | | | | 38 922,807 |

Materiale:

| | | | | | | |
|---------------------------------------|---------------|---|-----|------------|--------|--------------------|
| 1. | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 1,600 | 100,00 | 160,000 |
| 2. | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 4,400 | 100,00 | 440,000 |
| 3. | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 33,440 | 100,00 | 3 344,000 |
| 4. | 1421402200393 | Balast pentru betoane 0-71 mm S1667 | m3 | 115,368 | 380,00 | 43 839,840 |
| 5. | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 584,000 | 1,60 | 934,400 |
| 6. | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 1 408,000 | 1,60 | 2 252,800 |
| 7. | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 11 616,000 | 1,60 | 18 585,600 |
| 8. | 2661112800655 | Placi din beton, pentru trotuare | m2 | 893,200 | 120,00 | 107 184,000 |
| 9. | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) B15 | m3 | 9,000 | 0,00 | 0,000 |
| 10. | 2666122800285 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200 | m | 201,000 | 100,00 | 20 100,000 |
| 11. | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 17,600 | 20,00 | 352,000 |
| 12. | 4100116202806 | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 20,416 | 20,00 | 408,320 |
| 13. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,200 | 20,00 | 24,000 |
| Total materiale de construcții | | | | | | 197 624,960 |

Utilaje de construcții:

| | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------|--|------|--------|--------|------------------|
| 1. | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 8,408 | 150,00 | 1 261,200 |
| 2. | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 13,464 | 40,00 | 538,560 |
| 3. | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 2,024 | 50,00 | 101,200 |
| Total utilaje de construcții | | | | | | 1 900,960 |

| | | |
|--|---------|-------------|
| Total | lei | 238 448,727 |
| CASM (Π3) * 22,5 % | 22,50 % | 8 757,632 |
| Transp mater (Π3+CASM) * 4 % | 4,00 % | 7 904,998 |
| Chelt de depozit (Π3+CASM+Transp) * 1 % | 1,00 % | 1 976,250 |
| Chelt de regie (Π3+CASM+Transp+Chelt) * 4 % | 4,00 % | 10 283,504 |
| Beneficiul (Π3+CASM+Transp+Chelt+Chelt) * 3 % | 3,00 % | 8 021,133 |
| TVA (Π3+CASM+Transp+Chelt+Chelt+Benefi) * 20 % | 20,00 % | 55 078,449 |

Total deviz:

**330 470,6
93**

Intocmit

Trend-Construct SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Cladire administrativa cu vestiare la
stadionul „Atlant”, r. Cahul, s. Crihana veche,
str. Dunarii 34.

Investitor Consiliul raional Cahul

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei | |
|--------|-----------------------------|---|--------|--|----------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Terasamente. | | | | |
| 1 | DA04B | Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel puțin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon | 100 m3 | | | 475,455 0,000 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 3,1700 | 150,00 | 475,455 |
| 2 | DA06B1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast | m3 | | | 538,624 21,334 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,3700 | 57,66 | 21,334 |
| | 1421402200393 | Balast pentru betoane 0-71 mm S1667 | m3 | 1,3110 | 380,00 | 498,180 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,2320 | 20,00 | 4,640 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,1530 | 40,00 | 6,120 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0230 | 50,00 | 1,150 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0480 | 150,00 | 7,200 |
| 3 | DE17A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 | | | 184,545 34,365 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5802 | 57,66 | 33,454 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0158 | 57,66 | 0,911 |
| | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 1,6000 | 1,60 | 2,560 |
| | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 13,2000 | 1,60 | 21,120 |
| | 2661112800655 | Placi din beton, pentru trotuare | m2 | 1,0150 | 120,00 | 121,800 |
| | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,0050 | 100,00 | 0,500 |
| | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 0,0380 | 100,00 | 3,800 |
| | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,0200 | 20,00 | 0,400 |
| 4 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm B15 , V-9mc | m | | | 140,111 34,019 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1500 | 57,66 | 8,649 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,4400 | 57,66 | 25,370 |
| | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) B15 | m3 | 0,0450 | 0,00 | 0,000 |
| | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 2,9200 | 1,60 | 4,672 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0080 | 100,00 | 0,800 |
| | 2666122800285 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200 | m | 1,0050 | 100,00 | 100,500 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 | 20,00 | 0,120 |

APROBAT:

Intocmit
Trend-Construct SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Investitor

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Cladire administrativa cu
vestiare la stadionul „Atlant”, r.
Cahul, s. Crihana veche, str.
Dunarii 34.**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 3.2019.02
Amenajare a teritoriului

Valoarea de deviz 330 470,693 lei

Intocmit in prețuri curente 31.01.2019

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|---|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură incl. salariu | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Terasamente. | | | | |
| 1 | DA04B | Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel puțin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon | 100 m3 | 1,320 | 475,455 0,000 | 627,600 0,000 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 4,184 | 150,00 | 627,600 |
| 2 | DA06B1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast | m3 | 88,000 | 538,624 21,334 | 47 398,930 1 877,410 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 32,560 | 57,66 | 1 877,410 |
| | 1421402200393 | Balast pentru betoane 0-71 mm S1667 | m3 | 115,368 | 380,00 | 43 839,840 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 20,416 | 20,00 | 408,320 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 13,464 | 40,00 | 538,560 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 2,024 | 50,00 | 101,200 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 4,224 | 150,00 | 633,600 |
| 3 | DE17A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 | 880,000 | 184,545 34,365 | 162 399,917 30 241,517 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---------------|---|------|------------|-------------------|-----------------------------------|
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 510,576 | 57,66 | 29 439,812 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 13,904 | 57,66 | 801,705 |
| | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 1 408,000 | 1,60 | 2 252,800 |
| | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 11 616,000 | 1,60 | 18 585,600 |
| | 2661112800655 | Placi din beton, pentru trotuare | m2 | 893,200 | 120,00 | 107 184,000 |
| | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 4,400 | 100,00 | 440,000 |
| | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 33,440 | 100,00 | 3 344,000 |
| | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 17,600 | 20,00 | 352,000 |
| 4 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm B15 , V-9mc | m | 200,000 | 140,111 34,019 | 28 022,280 6 803,880 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 30,000 | 57,66 | 1 729,800 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 88,000 | 57,66 | 5 074,080 |
| | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) B15 | m3 | 9,000 | 0,00 | 0,000 |
| | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 584,000 | 1,60 | 934,400 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 1,600 | 100,00 | 160,000 |
| | 2666122800285 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200 | m | 201,000 | 100,00 | 20 100,000 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,200 | 20,00 | 24,000 |
| | | Total Terasamente. Inclusiv salariu | | | | 238 448,727 38 922,807 |

| | | | |
|--|--|---------|-----------------------------------|
| | Total | lei | 238 448,727 |
| | CASM (II3) * 22,5 % | 22,50 % | 8 757,632 |
| | Transp mater (II3+CASM) * 4 % | 4,00 % | 7 904,998 |
| | Chelt de depozit (II3+CASM+Transp) * 1 % | 1,00 % | 1 976,250 |
| | Chelt de regie (II3+CASM+Transp+Chelt) * 4 % | 4,00 % | 10 283,504 |
| | Beneficiul (II3+CASM+Transp+Chelt+Chelt) * 3 % | 3,00 % | 8 021,133 |
| | TVA (II3+CASM+Transp+Chelt+Chelt+Bene fi) * 20 % | 20,00 % | 55 078,449 |
| | Total deviz: Inclusiv salariu | | 330 470,693 38 922,807 |

Intocmit

Trend-Construct SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)