

Reparatie fatadei cladirii destinate Centrului Social din orasul Leova

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 628 176,51 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capital . Fatada				
0	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)	m2	372,6200	14,74	5 492,42
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)	m2	43,2000	19,74	852,76
2	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2	372,6200	150,22	55 975,02
3	CK58A	Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2 (Заполнение балконных проемов в каменных стенах жилых и общественных зданий дверными блоками из ПВХ-профилей: площадь проема до	m2	7,2000	1 747,55	12 582,35

1	2	3	4	5	6	7
		3m2)				
4	CK58A	Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2 USA exteriora 2.4 m x1.2 m = 2.88 m2 (Заполнение балконных проемов в каменных стенах жилых и общественных зданий дверными блоками из ПВХ-профилей: площадь проема до 3м2)	m2	2,8800	1 747,55	5 032,93
5	CK57F	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua sanaturi (Установка оконных блоков из ПВХ-профилей: наклонных, двустворчатых (складных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2м2)	m2	36,0000	1 149,58	41 384,81
6	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) (Леса металлические трубчатые, для работ по вертикальной поверхности высотой до 30м включительно, используемые 25 дней (200 часов))	m2	343,8000	151,26	52 002,86
7	CF01E	Prepararea mortarelor pentru tencuieli si sape: mortar ciment-var M 100-T preparat cu malaxorul in santier (Приготовление цементно-известкового раствора марки М100-Т для штукатурки и изолирующих слоев, растворосмесителем на стройплощадке)	m3	8,9400	1 785,00	15 957,91
8	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (Наружная теплоизоляция стен	m2	312,6200	290,91	90 944,43

1	2	3	4	5	6	7
		зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: минераловатными плитами) Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100				
9	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala GR 30mm densitate 135 kg m3 (Наружная теплоизоляция откосов зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: противопожарными минераловатными плитами) Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100	m2	49,0200	482,19	23 636,78
10	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren gr 100 mm dens 35 kg/m3(Наружная теплоизоляция стен зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: полистироловыми плитами) Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100	m2	60,0000	372,08	22 324,80
11	СК26В	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Подоконники для окон из алюминия)	m	39,8000	38,05	1 514,39
12	СИ21А	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Облицовка стен керамогранитными плитками: размером до 400 x 400 мм) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100	m2	38,0000	336,56	12 789,37
13	СИ14В	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu	m	74,0000	83,59	6 185,44

1	2	3	4	5	6	7
		adeziv b=80 mm (Линейные элементы из фарфоровых плит (откосы, плинтусы и т.д.) на клею) Material marunt (cirpe, apa etc.)=1,0500				
14	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на наружные стены фасадов)	m2	312,6200	16,42	5 131,66
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	372,6200	5,56	2 071,76
16	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК")	m2	312,6200	119,13	37 242,42
		<i>Total</i>	lei			391 122,11
		Total Capital . Fatada Inklusiv salariu				391 122,11 123 087,06
		2. Capitolul 2. Pireu				
17	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из несвязного грунта)	100 m3	0,3900	3 531,54	1 377,30
18	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)	m3	7,7900	845,03	6 582,79
19	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe	m	106,6000	249,68	26 615,36

1	2	3	4	5	6	7
		o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 10x15 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см)				
20	CA01C	Preparare beton cu centrala de betoane pentru punerea in opera cu mijloace clasice, beton clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) pentru fundatii (Приготовление бетона на РБУ для укладки типичными средствами для фундаментов, бетон класса...)	m3	5,1100	1 354,86	6 923,33
21	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см)	m2	129,9200	167,80	21 800,20
		<i>Total</i>	lei			63 298,98
		Total Capitolul 2. Pireu Inclusiv salariu				63 298,98 5 690,54

		Total	lei	454 421,09
		Asociale sociale	24 %	30 906,62
		Transport	3 %	8 288,90
		Total		493 616,61
		Cheltuielile de Regie	5 %	24 680,83
		Total		518 297,44
		Beneficiu de deviz	1 %	5 182,98
		Total		523 480,42
		TVA	20 %	104 696,09
		Total deviz: Inclusiv salariu		628 176,51

Intocmit

ZAGORLAR SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Reparatie fatadei cladirii destinate Centrului Social din orasul Leova

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 628 176,51 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	575,3224	47,00	27 040,16
2.	7122050013442	Tencuitor	h-om	381,3964	47,00	17 925,63
3.	7123010010200	Betonist	h-om	0,5110	47,00	24,02
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	257,8500	47,00	12 118,95
5.	7129020012800	Pavator	h-om	94,5676	47,00	4 444,68
6.	7132010010900	Faiantar	h-om	22,2000	47,00	1 043,40
7.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	794,0309	47,00	37 319,45
8.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	11,1786	47,00	525,39
9.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	37,5144	47,00	1 763,18
10.	7422010060100	Timplar	h-om	21,8080	47,00	1 024,97
11.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	23,9439	47,00	1 125,36
12.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	178,2630	47,00	8 378,36
13.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	185,6115	47,00	8 723,74
14.	9310060019930	Muncitor	h-om	155,7513	47,00	7 320,31
Total manopera						128 777,60

Materialie:

1.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	8,9585	500,00	4 479,25
2.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	3,3726	500,00	1 686,30
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	21,5559	250,00	5 388,98
4.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	3,6792	250,00	919,80
5.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,6496	250,00	162,40
6.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	5,5606	250,00	1 390,15
7.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0344	5 000,00	172,00
8.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,1031	5 000,00	515,50
9.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,1031	5 000,00	515,50
10.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	466,2000	1,50	699,30
11.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,0413	45,00	1,86
12.	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	36,0000	1 050,00	37 800,00
13.	2030112931109	Blocuri de usi de balcon din PVC	m2	10,0800	1 600,00	16 128,00
14.	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	284,8334	3,50	996,91

15.	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	5,7485	25,00	143,71
16.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	55,8930	25,00	1 397,32
17.	24302261000001	Fuga	kg	16,5034	35,00	577,62
18.	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	129,7373	25,00	3 243,43
19.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	7,7700	25,00	194,25
20.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	27,1950	8,00	217,56
21.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	1 703,4256	2,95	5 025,11
22.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	2 068,6820	2,90	5 999,18
23.	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	168,8720	7,95	1 342,53
24.	2513736621482	Banda izolanta	m	90,4176	6,00	542,50
25.	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	78,8256	7,00	551,78
26.	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	23,2560	7,50	174,42
27.	2521302602907	Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3*	m2	64,8420	230,00	14 913,66
28.	2521302602909	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3*	m2	52,9759	265,00	14 038,61
29.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	476,8588	10,00	4 768,59
30.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	108,7320	3,00	326,20
31.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	207,8720	3,00	623,62
32.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7 273,9500	2,70	19 639,67
33.	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	1 359,2600	3,00	4 077,78
34.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	1 022,4704	3,00	3 067,41
35.	2652102100737	Var hidratat	kg	250,3200	15,00	3 754,80
36.	26531021008311	Tink	kg	719,0260	25,90	18 622,77
37.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	131,8688	95,00	12 527,54
38.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	5,1168	2 000,00	10 233,60
39.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	8,9429	1 350,00	12 072,92
40.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	107,1330	135,00	14 462,96
41.	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	39,1476	135,00	5 284,93
42.	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri	m2	337,8484	125,00	42 231,05
43.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	0,00	0,00
44.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	39,8000	15,00	597,00
45.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,0314	1,50	1,55
46.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	159,2000	0,90	143,28
47.	2874115833880	Suruburi cu cap inecat	kg	0,1109	25,00	2,77
48.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	79,2540	17,00	1 347,32
49.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	3 285,6512	0,55	1 807,10
50.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	2,5984	150,00	389,76
51.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	25,3014	30,00	759,04
52.	4100126202818	Apa	m3	2,1063	30,00	63,19
53.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	34,2620	8,00	274,10
		Total materiale de constructii				276 296,58

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	3,2718	400,00	1 308,72
2.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	1 547,1000	25,00	38 677,50
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,6359	250,00	408,98

4.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	11,9328	100,00	1 193,28
5.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	3,7262	55,00	204,94
6.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	25,4646	35,00	891,26
7.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	6,4643	35,00	226,25
8.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	4,2835	65,00	278,43
9.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	8,7484	65,00	568,64
10.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0869	850,00	73,86
11.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	3,7000	300,00	1 110,00
12.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	2,7740	100,00	277,40
13.	2952270003710	Centrale de beton semiautomatizata, productivitate 21 - 40mc/ora	h-ut	0,2811	400,00	112,44
14.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	2,9810	200,00	596,20
15.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,4180	150,00	62,70
16.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	22,2000	55,00	1 221,00
17.	2952270004000	Malaxor	h-ut	3,1290	35,00	109,52
18.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	4,0521	300,00	1 215,63
19.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	1,8757	350,00	656,50
20.	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	4,2683	36,00	153,66
		Total utilaje de construcții				49 346,91

Total	lei	454 421,09
Asociale sociale	24 %	30 906,62
Transport	3 %	8 288,90
Total		493 616,61
Cheltuiile de Regie	5 %	24 680,83
Total		518 297,44
Beneficiu de deviz	1 %	5 182,98
Total		523 480,42
TVA	20 %	104 696,09

Total deviz:

628 176,51

Intocmit

ZAGORLAR SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

/

**Obiect Reparatie fatadei cladirii destinate
Centrului Social din orasul Leova**
**Investitor Asociatia Obsteasca
"Parteneriat Social"**
Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capital . Fatada				
0	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)	m2			14,74
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	47,00	5,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	47,00	7,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	30,00	1,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	55,00	0,55
		<i>Total</i>	lei			5 492,42
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)	m2			19,74
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	47,00	9,87
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	47,00	9,87
		<i>Total</i>	lei			852,76
2	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2			150,22
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	47,00	65,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	47,00	14,10
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,70	28,35
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	250,00	7,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	30,00	0,21
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	1 350,00	32,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	65,00	0,26
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	200,00	1,60
		<i>Total</i>	lei			55 975,02
3	CK58A	Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2 (Заполнение балконных проемов в каменных стенах жилых и общественных зданий дверными блоками из ПВХ-профилей: площадь проема до 3м2)	m2			1 747,55
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6029	47,00	75,34
	2030112931109	Blocuri de usi de balcon din PVC	m2	1,0000	1 600,00	1 600,00
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1560	25,00	3,90
	2513736621482	Banda izolanta	m	3,4700	6,00	20,82
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	2,0700	7,00	14,49
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,4500	7,50	3,37
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	5,0430	3,50	17,65
	2874115833880	Suruburi cu cap inecat	kg	0,0110	25,00	0,27
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1413	35,00	4,95
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,0988	36,00	3,56
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0320	100,00	3,20

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			12 582,35
4	CK58A	Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2 USA exteriora 2.4 m x1.2 m = 2.88 m2 (Заполнение балконных проемов в каменных стенах жилых и общественных зданий дверными блоками из ПВХ-профилей: площадь проема до 3м2)	m2			1 747,55
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6029	47,00	75,34
	2030112931109	Blocuri de usi de balcon din PVC	m2	1,0000	1 600,00	1 600,00
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1560	25,00	3,90
	2513736621482	Banda izolanta	m	3,4700	6,00	20,82
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	2,0700	7,00	14,49
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,4500	7,50	3,38
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	5,0430	3,50	17,65
	2874115833880	Suruburi cu cap inecat	kg	0,0110	25,00	0,27
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1413	35,00	4,94
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,0988	36,00	3,56
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0320	100,00	3,20
		<i>Total</i>	lei			5 032,93
5	CK57F	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi (Установка оконных блоков из ПВХ-профилей: наклонных, двустворчатых (складных, поворотнo-откидных) с площадью проема более 2м2)	m2			1 149,58
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8165	47,00	38,38
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,0000	1 050,00	1 050,00
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	3,50	22,75
	2513736621482	Banda izolanta	m	1,5400	6,00	9,24
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	1,6100	7,00	11,27
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,5200	7,50	3,90
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1160	25,00	2,90
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0297	100,00	2,97
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1400	35,00	4,90
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,0909	36,00	3,27
		<i>Total</i>	lei			41 384,81
6	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) (Леса металлические трубчатые, для работ по вертикальной поверхности высотой до 30м включительно, используемые 25 дней (200 часов))	m2			151,26
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	47,00	35,25
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	5 000,00	1,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	5 000,00	0,50
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	5 000,00	1,50
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	45,00	0,01
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	1,50	0,00
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	4,5000	25,00	112,50
		<i>Total</i>	lei			52 002,86
7	CF01E	Prepararea mortarelor pentru tencuieli si sape: mortar ciment-var M 100-T preparat cu malaxorul in santier (Приготовление цементно-известкового раствора марки М100-Т для штукатурки и изолирующих слоев, растворомесителем на стройплощадке)	m3			1 785,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	47,00	47,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	376,0000	2,70	1 015,20
	2652102100737	Var hidratat	kg	28,0000	15,00	420,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,1250	250,00	281,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3100	30,00	9,30
	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,3500	35,00	12,25

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			15 957,91
8	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (Наружная теплоизоляция стен зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: минераловатными плитами) Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100	m2			290,91
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	47,00	88,92
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	47,00	19,65
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	2,95	11,92
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	2,90	14,65
	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri	m2	1,0700	125,00	135,09
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,00	11,11
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	0,00	0,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	0,55	4,44
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0250	100,00	2,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	65,00	0,22
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	35,00	1,05
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	65,00	1,36
		<i>Total</i>	lei			90 944,43
9	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala GR 30mm densitate 135 kg m3 (Наружная теплоизоляция откосов зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: противопожарными минераловатными плитами) Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100	m2			482,19
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,3940	47,00	112,52
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5290	47,00	24,86
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	2,95	11,92
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	2,90	14,65
	2521302602909	Placi ignifugate din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3*	m2	1,0700	265,00	286,39
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,2700	10,00	12,83
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	0,55	4,44
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0250	100,00	2,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	65,00	0,22
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,3000	35,00	10,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	65,00	1,36
		<i>Total</i>	lei			23 636,78
10	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren gr 100 mm dens 35 kg/m3(Наружная теплоизоляция стен зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: полистироловыми плитами) Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100	m2			372,08
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	47,00	66,74
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	47,00	14,01
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	2,95	11,92
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	2,90	11,72
	2521302602907	Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3*	m2	1,0700	230,00	248,56
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,00	11,11
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	0,00	0,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	0,55	3,33
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0250	100,00	2,50

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	65,00	0,22
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	35,00	0,80
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	65,00	1,17
		<i>Total</i>	lei			22 324,80
11	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Подоконники для окон из алюминия)	m			38,05
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	47,00	15,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	47,00	3,76
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	15,00	15,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,90	3,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	65,00	0,65
		<i>Total</i>	lei			1 514,39
12	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Облицовка стен керамогранитными плитками: размером до 400 x 400 мм) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100	m2			336,56
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	47,00	136,30
	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	1,0200	135,00	139,08
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	7,95	35,33
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	35,00	15,20
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	30,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	65,00	1,64
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	150,00	1,65
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	100,00	7,30
		<i>Total</i>	lei			12 789,37
13	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv b=80 mm (Линейные элементы из фарфоровых плит (откосы, плитусы и т.д.) на клею) Material marunt (cirpe, apa etc.)=1,0500	m			83,59
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	47,00	14,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,00	4,70
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	17,00	18,21
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	8,00	2,94
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	1,50	9,45
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	25,00	2,62
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	55,00	16,50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	300,00	15,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	65,00	0,06
		<i>Total</i>	lei			6 185,44
14	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на наружные стены фасадов)	m2			16,42
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	47,00	5,64
	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,4150	25,00	10,37
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
		<i>Total</i>	lei			5 131,66
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			5,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,00	1,41
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
		<i>Total</i>	lei			2 071,76
16	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК")	m2			119,13
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	47,00	57,34
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	25,90	59,57
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	30,00	0,12
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	350,00	2,10
		<i>Total</i>	lei			37 242,42

1	2	3	4	5	6	7
		2. Capitolul 2. Pireu				
17	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din ramint necoeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из несвязного грунта)	100 m3			3 531,54
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	47,00	414,54
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	300,00	3 117,00
		<i>Total</i>	lei			1 377,30
18	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)	m3			845,03
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	47,00	46,53
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	500,00	575,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	30,00	3,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	250,00	52,50
	2592270004021	Compactator pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	400,00	168,00
		<i>Total</i>	lei			6 582,79
19	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 10x15 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см)	m			249,68
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	47,00	5,64
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	47,00	8,46
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480	2 000,00	96,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	3,00	3,06
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	250,00	0,75
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	1,0050	135,00	135,68
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	30,00	0,09
		<i>Total</i>	lei			26 615,36
20	CA01C	Preparare beton cu centrala de betoane pentru punerea in opera cu mijloace clasice, beton clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) pentru fundatii (Приготовление бетона на РБУ для укладки типичными средствами для фундаментов, бетон класса...)	m3			1 354,86
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1000	47,00	4,70
	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	266,0000	3,00	798,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7200	250,00	180,00
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6600	500,00	330,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1900	30,00	5,70
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0170	850,00	14,45
	2952270003710	Centrale de beton semiautomatizata,productivitate 21 - 40mc/ora	h-ut	0,0550	400,00	22,00
		<i>Total</i>	lei			6 923,33
21	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см)	m2			167,80
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	47,00	27,27
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	47,00	0,74

1	2	3	4	5	6	7
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	95,00	96,43
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	3,00	4,80
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	3,00	23,61
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	250,00	1,25
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	250,00	10,70
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	150,00	3,00
		<i>Total</i>	lei			21 800,20

APROBAT:

Intocmit
ZAGORLAR SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.