

**Reconstrucția rețelelor de  
alimentare cu energie electrica a  
sistemului de iluminat public, din  
r-nul Orhei, com.Balaiesti, 748  
N711.03/2020-AEE/IEE**

Formular Nr.1  
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

## Lista cu cantitațile de lucrări №

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor   | Unitatea de măsură | Volum    |
|--------|-----------------------------|---|--------------------|----------|
| 1      | 2                           | 3   | 4                  | 5        |
|        |                             | <b>Capitolul 1. Lucrari de constructie</b>  |                    |          |
| 1      | TsA16D1                     | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare (для заземления) | m3                 | 9,20     |
| 2      | TsD18B                      | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu (для заземления)   | m3                 | 9,20     |
|        |                             | <b>Capitolul 2. Lucrari de montare</b>  |                    |          |
| 3      | 08-03-573-4                 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, IP55 КМПН-2/2   | buc                | 1,00     |
| 4      | 08-03-573-4                 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, IP54 ЦМПИ-1-3   | buc                | 1,00     |
| 5      | 08-01-066-1                 | Limitator ОПС1  | set                | 1,00     |
| 6      | 08-03-530-4                 | Demaror magnetic de destinatie КМИ-23210  | buc                | 1,00     |
| 7      | 08-03-525-2                 | Intreruptor ВН32/2/40А  | buc                | 1,00     |
| 8      | 08-01-081-1                 | Releu de timp АНС15А  | buc                | 1,00     |
| 9      | 08-03-526-1                 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B32A   | buc                | 1,00     |
| 10     | 08-03-526-1                 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29 1P B25A  | buc                | 2,00     |
| 11     | 08-03-526-1                 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B10A   | buc                | 2,00     |
| 12     | 08-02-411-1                 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 25 mm  | 100 m              | 0,09     |
| 13     | 08-02-411-1                 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 32 mm  | 100 m              | 0,01     |
| 14     | 08-02-367-8                 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului. SIP-5 2x25 mm2  | 1000 m             | 4,216    |
| 15     | Pretul firmei               | Cablu СИП-5 2x25 mm2  | m                  | 4 216,00 |
| 16     | 110-152                     | Furnitura de sustinere 3АБ-25   | buc                | 93,00    |
| 17     | 110-0300                    | Pivot de ancorare КАМ-1500  | buc                | 93,00    |
| 18     | 1681                        | Clema ES 1500   | buc                | 87,00    |

| 1  | 2             | 3  | 4      | 5      |
|----|---------------|--|--------|--------|
| 19 | 163           | Clema de ramificare 3OИ16-70/1,5-10  | buc    | 348,00 |
| 20 | 163           | Clema de ramificare 3OИ16-95/2,5-35  | buc    | 32,00  |
| 21 | 162           | Brida de legatura XC-180   | buc    | 464,00 |
| 22 | 136           | Banda F2007  | m      | 412,00 |
| 23 | 137           | Screpa A200  | buc    | 412,00 |
| 24 | 110-1582      | Clema lacat CY-20 (COT36)  | buc    | 412,00 |
| 25 | 110-15822     | Сарас КИ6-35   | buc    | 64,00  |
| 26 | 1623          | Clema CDR/CN/IS95/UC   | buc    | 116,00 |
| 27 | 110-1583      | Clema de conexiune ПС-1-1  | buc    | 116,00 |
| 28 | 08-02-369-2   | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, plafoniera LED-30W  | buc    | 116,00 |
| 29 | 08-02-363-1   | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, КРСТ (КР-4)                             | buc    | 116,00 |
| 30 | 08-02-148-1   | Cablu pina la 35 kV in tevi, pozate, masa 1 m pina la: 1 kg  | 100 m  | 1,74   |
| 31 | 08-02-147-1   | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, АВВГнг | 100 m  | 0,105  |
| 32 | Pretul firmei | Cablu АВВГнг-3x25 mm2  | m      | 1,50   |
| 33 | Pretul firmei | Cablu АВВГ-2x25 mm2  | m      | 9,00   |
| 34 | Pretul firmei | Cablu АВВГнг-3x4 mm2   | m      | 174,00 |
| 35 | 08-02-471-4   | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 18 mm  | 10 buc | 23,20  |
| 36 | 08-02-472-1   | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 10 mm                       | 100 m  | 0,46   |
| 37 | 08-02-472-2   | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 100 mm2                      | 100 m  | 0,04   |
| 38 | 08-01-061-1   | Suport pentru sigurante fuzibile pentru conectare in linie (изолированный адаптер для предохранителей) E14/D01     | buc    | 116,00 |
| 39 | 08-01-061-1   | Siguranta DO1-2A   | buc    | 116,00 |
|    |               | <b>Capitolul 3. Utilaj</b>   |        |        |
| 40 | Pretul firmei | Dulap IP55 КМПН2/2   | buc    | 1,00   |
| 41 | Pretul firmei | Dulap IP54 ЩМП-1-3,76  | buc    | 1,00   |
| 42 | Pretul firmei | Separator de sarcina BH-32 2P 40A  | buc    | 1,00   |
| 43 | Pretul firmei | Relevu de timp АНС15А  | buc    | 1,00   |
| 44 | Pretul firmei | Automat BA47-29 1P B32A  | buc    | 1,00   |
| 45 | Pretul firmei | Automat BA47-29 1P B25A  | buc    | 2,00   |
| 46 | Pretul firmei | Automat BA47-29 1P B10A  | buc    | 2,00   |

| 1  | 2             | 3  | 4   | 5    |
|----|---------------|--|-----|------|
| 47 | Pretul firmei | Descarcator ОПС1-В-1Р                    | buc | 1,00 |
| 48 | Pretul firmei | Demaror magnetic de destinatie КМИ-23210 | buc | 1,00 |
| 49 | 504201        | Bara DIN L=1m                            | buc | 1,00 |
| 50 | 504201        | Sina N ШНИ-8x12x6-КС-С                   | buc | 1,00 |
| 51 | 504201        | Sina PE ШНИ-8x12x6-КС-Ж                  | buc | 1,00 |

Proiectant

---

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.