

DEVIZ LOCAL №**Inlocuirea partiala a invelitorii acoperisului la Gimnaziu Miclesti**

Valoarea de deviz 285 839,605 lei

Intocmit in prețuri curente 07.04.2024

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla(pentru montarea ulterioara)	m2	435,920	23,960 23,760	10 444,626 10 357,446
2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	435,920	6,240 5,940	2 720,158 2 589,378
3	RpCH05A	Inlocuirea elementelor de sarpanata deteriorate, cu altele noi - capriori prin dublare intre 2 reazeme din rigle	m	100,000	68,405 31,680	6 840,500 3 168,000
4	CE30A1	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite	m2	435,920	126,756 14,355	55 255,380 6 257,625
5	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	4,287	356,421 28,050	1 527,977 120,252
6	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	m3	4,287	45,835 5,612	196,493 24,057
7	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate(bariera de vapori)	m2	435,920	19,549 8,250	8 521,747 3 596,340
8	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)(gr. 0.45mm garantie 15-20 ani culoare conform celei existente)	m2	435,920	278,871 37,950	121 565,454 16 543,164

1	2	3	4	5	6	7
9	CK26B	Opritori de zapada	m	77,020	111,080 13,200	8 555,375 1 016,664
Cheltuieli directe			lei		215 627,710	
Asigurarea medicala si sociala (PI3) * 24 %			24,00 %		10 481,502	
Cheltuieli transport (PI3) * 3 %			3,00 %		5 107,709	
Beneficiu regie (PI3+Asigur+Cheltu) * 2 %			2,00 %		4 624,338	
Beneficiu Deviz (PI3+Asigur+Cheltu+Benefi) * 1 %			1,00 %		2 358,412	
Total PI3+Asigur+Cheltu+Benefi+Benefi			100,00 +		238 199,671	
TVA (PI3+Asigur+Cheltu+Benefi+Benefi) * 20 %			20,00 %		47 639,934	

Total deviz:
Incluziv salariu

285 839,605
43 672,926

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)