

**Reconstructia acoperisului  
atelierului de instruire pe terenul  
cu nr. 5301204727 din str.  
Chisinaului 9 or. Hincesti**

Formular Nr.1  
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №**

**1. Lucrari de demolare**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5		
		<b>1. Capitolul 1. Demontari acoperis</b>				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	764,2000		
2	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	82,1000		
3	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	764,2000		
4	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	130,8000		
5	RpCH32D	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinile infundate sau aparente	m2	130,8000		
6	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3	1,8400		
7	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	4,7500		
8	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi ///Suprafata pentru betoane	m2	121,0000		
9	RpCI42A	Demontarea elementelor de	m	121,0000		

1	2	3	4	5
		acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.////Suprafata pentru betoane		
10	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare)	m3	36,0000
		<i>Total</i>	lei	
		<b>Total Capitolul 1. Demontari acoperis Inclusiv salariu</b>		
		<b>2. Capitolul 2. Moloz</b>		
11	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	0,4900
12	TR11AA04 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	49,0000
13	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	49,0000
		<i>Total</i>	lei	
		<b>Total Capitolul 2. Moloz Inclusiv salariu</b>		

		Total	lei	
		Contributia asigurari sociale *		
		Cheltuieli de transport (VR) *		
		Cheltuieli de regie (VR) *		
		Beneficiu de deviz ( *		
		Total		
		TVA ) *		
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(functia, semnatura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_  
(functia, semnatura, numele, prenumele)

\_\_\_\_\_

**Reconstructia acoperisului  
atelierului de instruire pe terenul  
cu nr. 5301204727 din str.  
Chisinaului 9 or. Hincesti**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №  
2.Lucrari de betoane la cota 8.700**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5		
		<b>1. Capitolul 1. Suport monolit Sm 1 // 12 buc cota 8.700</b>				
1	RpCU06C	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 50 cm2	m	4,8000		
2	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	4,8000		
3	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice	m3	0,6000		
4	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	3,8400		
		<i>Total</i>	lei			
		<b>Total Capitolul 1. Suport monolit Sm 1 // 12 buc cota 8.700 Inclusiv salariu</b>				
		<b>2. Capitolul 2. Suport monolit Sm 1</b>				

1	2	3	4	5
		<b>// 26 buc cota 8.700</b>		
5	RCsB21A k=0.6	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	26,0000
6	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	7,8000
7	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice	m3	0,7800
8	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	8,3200
		<i>Total</i>	lei	
		<b>Total Capitolul 2. Suport monolit Sm 1 // 26 buc cota 8.700 Inklusiv salariu</b>		
		<b>3. Capitolul 3. Briu monolit Brm - 1, - 1 buc; Brm -1a, - 1 buc // cota 8.700</b>		
9	RCsB21A k=0.6	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	110,0000
10	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice	m3	12,3000
11	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	206,0000
12	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu	kg	838,6000

1	2	3	4	5
		diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante		
13	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	82,4000
		<i>Total</i>	lei	
		<b>Total Capitolul 3. Briu monolit Brm -1, - 1 buc; Brm -1a, - 1 buc // cota 8.700 Inclusiv salariu</b>		
		<b>4. Capitolul 4. Stilp monolit Stm -1 , 38 buc cota 8.700</b>		
14	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice	m3	1,9000
15	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	41,8000
16	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	133,0000
17	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	22,8000
18	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	12,5400

1	2	3	4	5
		<i>Total</i>	lei	
		<b>Total Capitolul 4. Stilp monolit Stm -1 , 38 buc cota 8.700 Inclusiv salariu</b>		

		Total	lei
		Contributii asigurari sociale (VR) *	
		Cheltuieli de transport (VR) *	
		Cheltuieli de regie (VR+Contri+Cheltu) *	
		Beneficiu de deviz (VR+Contri+Cheltu+Cheltu) *	
		Total VR+Contri+Cheltu+Cheltu+Benefi	
		TVA (VR+Contri+Cheltu+Cheltu+Benefi) *	
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>	

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstructia acoperisului  
atelierului de instruire pe terenul  
cu nr. 5301204727 din str.  
Chisinaului 9 or. Hincesti**

Formular Nr.1  
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №  
3. Amenajarea teritoriului**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5		
		<b>1. Capitolul 1. Trotuar din piatra de beton 172.9 m2</b>				
1	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	17,2900		
2	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	172,9000		
3	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	160,8000		
4	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare	buc	5,0000		
5	TsH91B	Instalarea urne	buc	2,0000		
		<i>Total</i>			lei	
		<b>Total Capitolul 1. Trotuar din piatra de beton 172.9 m2 Inclusiv salariu</b>				

		Total	lei
		Contributii asigurari sociale (VR) *	
		Cheltuieli de transport (VR) *	
		Cheltuieli de regie	

1	2	3	4	5
		(VR+Contri+Cheltu) *		
		Beneficiu de deviz (VR+Contri+Cheltu+Cheltu) *		
		Total VR+Contri+Cheltu+Cheltu+Benefi		
		TVA (VR+Contri+Cheltu+Cheltu+Benefi) *		
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Reconstructia acoperisului  
atelierului de instruire pe terenul  
cu nr. 5301204727 din str.  
Chisinaului 9 or. Hincesti**

Formular Nr.1  
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №  
4. Lucrari generale**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5		
		<b>1. Capitolul 1. Acoperis</b>				
1	CN51F	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe. (Atentie tratamentul lemnariei are loc pe data coordonata cu beneficiarul)	100m2	2,6800		
2	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratate din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. (Atentie tratamentul lemnariei are loc pe data coordonata cu beneficiarul)	100m2	2,6800		
3	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.(Atentie tratamentul lemnariei are loc pe data coordonata cu beneficiarul)	m3	24,0000		
4	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.(Atentie tratamentul lemnariei are loc pe data coordonata cu beneficiarul)	m3	24,0000		
		<i>Total</i>			lei	
		<b>Total Capitolul 1. Acoperis Inclusiv salariu</b>				
		<b>2. Capitolul 2. Bare de protectie montata la cota 9.00 (Fila 23 din</b>				

1	2	3	4	5
		<b>proiect)</b>		
5	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, ( confectionarea barei de protectie conform proiectului , monataea la cota 9.000 paralel cu montarea invelitoarei din tabla ondulata de catre beneficiar)	kg	628,5500
6	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t	0,6300
7	IzD04A	Vopsirea confectioniilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,6300
8	CB14D	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltime 7 m<H<=10 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2	30,0000
		<i>Total</i>	lei	
		<b>Total Capitolul 2. Bare de protectie montata la cota 9.00 (Fila 23 din proiect) Inclusiv salariu</b>		
		<b>3. Capitolul 3. 3 Scara 1 Rampa R1</b>		
9	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	8,7500
10	RpCA06A	Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina si in cantitati de pina la 20 mc, la un punct de lucru, inclusiv imprastierea pamintului in straturi	m3	1,9000
11	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	7,5000

1	2	3	4	5
12	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3	7,5000
13	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	37,3000
14	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp ( 8 A III pas 150*x50 )	kg	79,9900
15	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr. 2 cm)	m2	8,2000
16	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	-8,2000
17	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 ( placa de ceramogranit antiderapanta grosime 24 mm)	m2	11,6500
18	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	4,5000
19	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe	m2	4,5000

1	2	3	4	5
		suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor ( placa cu piatra artificiala grosime 8 mm)		
20	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm ( placa de beton striat)	m2	11,6500
21	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta	m	17,6000
		<i>Total</i>	lei	
		<b>Total Capitolul 3. 3 Scara 1 Rampa R1 Inclusiv salariu</b>		

		Total	lei
		Contributi asigurari sociale (VR) *	
		Cheltuieli de transport (VR) *	
		Cheltuieli de regie (VR+Contri+Cheltu) *	
		Beneficiu de deviz *	
		Total	
		TVA *	
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>	

Intocmit

\_\_\_\_\_ (functia, semnatura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_ (functia, semnatura, numele, prenumele)