

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

- 1. Denumirea beneficiarului de stat Academia “Stefan cel Mare” a MAI**
- 2. Organizatorul procedurii de achiziție Academia “Stefan cel Mare” a MAI**
- 3. Obiectul achizițiilor Lucrări de reparatie conform necesităților Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI, str. Gh.Asachi,21 mun. Chisinau**

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitol.Lucrari interioare Capitolul 1. Tavane		
1	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu hirtie de slefuit uscata	m2	372,0000
2	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton hidrofug, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	42,0000
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare tavanelor tiefengrund	m2	414,4000
4	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului grosimea totala 3mm	m2	414,4000
5	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) k=2	m2	-414,4000
6	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	414,4000
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	414,4000
8	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	414,4000
9	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	76,0000

		Capitolul 2. Pereti		
10	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 20 cm grosime	m2	3,7000
11	RpCG29B	Demolarea peretilor de zidarie de scindura	m2	26,0000
12	RpCJ35A k=2	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti 4 cm gr	m2	1 158,6000
13	CD55C	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie in asize	m3	2,5000
14	RpCJ34A	Reparatii la pereti, prin spalarea manuala a tencuielilor	m2	1 158,6000
15	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (prin mortar)	m2	1 050,0000
16	CF02A5 k=4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime (prin mortar gata conf)	m2	1 050,0000
17	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	108,6000
18	CD72A	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2	59,0000
19	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni 200x600, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	40,0000
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1 151,4000
21	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate	m2	1 236,6000

		manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.		
22	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1 236,0000
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1 236,0000
24	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1 236,0000
25	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	12,3600
		Capitolul 3. Pardosele		
26	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	490,0000
27	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (sapa din beton 10 cm grosime 490m2)	m3	49,0000
28	CG22A k=0,8	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/ B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp - gr 8cm	m2	490,0000
29	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	490,0000
30	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	-490,0000
31	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	124,0000
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	614,0000
33	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 200*600	m2	490,0000
34	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 300*600	m2	22,0000

35	CK18C	Montarea baghetelor din aluminiu	m	22,0000
36	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv , plinta latimea 15cm	m	326,0000
37	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp, grosimea 12mm Clasa 33	m2	102,0000
		Capitolul 4. Timplaria.		
38	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	44,2600
39	RpCP45A	Demontarea usilor metalice	kg	330,0000
40	RpCP45A	Demontarea grilelor metalice	kg	250,0000
41	RpCP45A	Demontarea confectiilor metalice	kg	300,0000
42	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv usi PVC duble 2.2m*1.50m cu accesorii - miner, yala min cu 3 chei	m2	23,1000
43	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv usi PVC 1*2,2m cu accesorii - miner, yala min cu 3 chei	m2	8,8000
44	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv usi PVC 2*0,9m cu accesorii - miner, yala min cu 3 chei	m2	7,5600
45	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv 1,6*1m	m2	4,8000
46	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice 500mm	m	5,0000
47	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu 250mm	m	5,0000

48	CL19D	Grilaje (gratii) metalice gata confectionate din otel profilat sau forjat - usa cu accesorii - miner, yala min cu 3 chei - 0,9*2m - gata vopsita de 1 strat de grund si doua straturi de vopsea emal	kg	40,0000
49	CL19D	Grilaje (gratii) metalice gata confectionate din otel profilat sau forjat - usa cu accesorii - miner, yala min cu 3 chei - 1,5*2,1m - gata vopsita de 1 strat de grund si doua straturi de vopsea emal	kg	75,0000
50	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi 2,2*4,55m	m2	10,0100
51	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,8000
52	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare 3buc 1,5*2,1m	m2	9,4500
53	CL19D	Montarea grileta metalica (решетка) la ferestre ,gata vopsita de 1 strat de grund si doua straturi de vopsea emal , 4,8mp 1,6*1m 3buc	kg	60,0000
		Capitolul 5. Copertina		
54	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor	kg	60,0000
55	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tigla metalica	m2	6,0000
56	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t	0,0700
57	CN27B	Vopsitorii cu miniu de plumb pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri) confectionate din profile usoare, executate mecanizat	t	0,0700
58	RpCI17A ad	Invelitori din tabla metalica cu grosimea min. 0,45 mm si stratul de de Zincare min. 225gr/m2	m2	10,0000
59	CE20A	Sisteme de jgheaburi, 150 mm tip brass din tabla protejata anticoroziv cu grosimea de 0,5 mm	m	2,5000

		Capitolul 6. Soclu		
60	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis (parapet) 34m*30cm	m	34,0000
61	RpCJ35B	Desfaceri de tencuieli speciale interioare sau exterioare in praf de piatra, mozaic, etc gr 6cm	m2	45,0000
62	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirna	m2	18,0000
63	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	45,0000
64	CI08A	Placaj din gresie portelanata 300*600 executate pe suprafete plane la s pereti exteriori	m2	45,0000
65	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	18,0000
66	RpCR23A	Vopsirea in culori de ulei a balustradelor, grilelor si parapetelor metalice, in doua straturi de vopsea	m2	18,0000
67	CE23C	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata 31 cm Profil de inchidere margine	m	34,0000
		Capitolul 7. Altele		
68	TrB05A2-1	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 10 m	t	13,0850
69	TrI1AA01C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto	t	13,0850
70	TsI50A2	Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	13,0850
71	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm	buc	8,0000
72	RpCU05B	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime	buc	10,0000

73	RpCU05E	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime	buc	10,0000
74	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii sau consolidari	buc	28,0000

Devizier

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.