

**Lucrări de reparație capitală  
a acoperișului din membrane  
bituminoase a sediului SSE  
Basarabeasca, de pe str.Muncii,  
61,or. Basarabeasca**

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № 03-03-05

Valoarea de deviz 291 630,90

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>. Lucrari de reparatie capitala</b>				
	RpCE40A	Desfacerea hidroizolatiilor, termoizolatiilor lipite cu bitum, cu chituri bituminoase sau masticrui, inclusiv a straturilor de protectie si a straturilor-suport, la terase sau pereti verticali ai subsolurilor inclusiv termoizolatia	m2	680,4000	65,94 61,50	44 865,58 41 844,60
	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din izobeton gr.150 mm	m2	654,0000	77,97 5,10	50 995,65 3 335,40
	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	680,4000	50,35 21,00	34 258,19 14 288,40
	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	680,4000	8,45 3,60	5 748,07 2 449,44
	RpCJ23B1	Reparatii de tencuieli exterioare, driscuite, pe zidarie de caramida	m2	26,0000	70,59 51,90	1 835,45 1 349,40

1	2	3	4	5	6	7
		sau beton, de 2,5 cm grosime, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru grund si stratul vizibil, inclusiv profilurile trase cu sablonul, avind pina la 5 cm iesitura din cimpul peretelui si 20 cm latime, executate cu mortar de ciment-var marca 50-T, in fisii, pina la 70 cm latime, pentru lucrari noi de tencuieli driscuite (refaceri totale)				
	IzF01D2	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la acoperisuri trase, pe acoperisuri orizontale sau verticale sau la pardoselile camerelor umede, ale cuvelor sau ale camerelor frigorifice, cu emulsie bituminoasa anionica, intr-un strat	m2	706,4000	7,51 1,50	5 303,30 1 059,60
	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu in 2 straturi ( 1 strat - EPP, 4.0 mm grosime, 2 strat EKP - 4.2 mm grosimea)	m2	706,0000	83,22 20,40	58 749,79 14 402,40
	CE05A	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	53,8000	86,51 24,00	4 654,37 1 291,20
	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	52,0000	121,98 9,00	6 343,22 468,00
	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	48,0000	123,11 10,50	5 909,04 504,00
		<b>Total Lucrari de reparatie capitala Inclusiv salariu</b>				<b>218 662,66 80 992,44</b>

1	2	3	4	5	6	7
		Total				218 662,66
		Asigurarea medicala si sociala	22,50 %			18 223,30
		Cheltuieli de transport	1,00 %			1 351,23
		Cheltuieli de regie	1,00 %			2 382,37
		Beneficiu de deviz	1,00 %			2 406,19
		Total	100,00 +			243 025,75
		TVA	20,00 %			48 605,15
		<b>Total deviz:</b>				<b>291 630,90</b>
		<b>Inclisiv salariu</b>				<b>80 992,44</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)