

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumerea beneficiarului de stat
2. Organizatorul procedurii de achiziție
3. Obiectul achizițiilor: **Reparatia str-la Stepei on varianta alba L=500m B=3.5m total =1750 m2 or. Iargara r-nul Leova.**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de reparație in varianta alba. str-la Stepei in or. Iargara		
1	RpAcF34A	Demontarea elementelor prefabricate de beton de la caminele de vizita ale sistemii de alimentare cu apa potabila, in vederea mutarii lor - capace de beton	buc	15,00
2	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa, carosabil tip III A si B [doar manopera]	buc	15,00
3	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	2,625
4	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcursuri pe o urma	100 m3	2,625
5	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal, la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, [piatra sparta si savura de calcar] din teren catg.1 la distanta < 10 m	100 m3	5,55
6	TsI50A2	Transportarea pietrei sparte si savurei de calcar cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	555,20
7	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire [materialul beneficiarului: piatra sparta si savura de calcar]	m3	262,50
		<i>Total</i>	Lei	
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %	
		<i>Total</i>		
		<i>Depozitarea</i>	14,5 %	
		<i>Total</i>		
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %	
		<i>Total</i>		
		Total Lucrari de reparație in varianta alba. str-la Stepei in or.Iargara Inklusiv salariu		
		Total	Lei	
		TVA	20 %	
		Total deviz: Inklusiv salariu		



Primarul or. Iargara:

Eugeniu Mutaf.