

**I.P.L.T. "Mihai Eminescu" or.
Straseni**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №**Lucrari de constructie si dotarea cu utilaj a terenului de fotbal 56x36 la IP LT M.
Eminescu din mun. Straseni****Valoarea de deviz 718 797,47 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrări				
1	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I	100 m3	3,94	423,50 0,00	1 668,59 0,00
2	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	20,16	109,20 0,00	2 201,47 0,00
3	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	20,16	974,14 329,14	19 638,73 6 635,53
4	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare	m3	22,08	150,80 150,80	3 329,75 3 329,75
5	TsC39A1 k=0.5	Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 2,5 m Confectii metalice pentru lucrari de linii, statielectrice-	buc	184,00	161,36 73,69	29 690,68 13 559,77

1	2	3	4	5	6	7
		0.00 lei				
6	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton	m	120,00	107,73 29,59	12 927,49 3 550,21
7	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta 20-40 cm compactarea 10 cm	m3	201,60	610,59 36,09	123 094,04 7 274,84
8	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta 20-40 cm compactarea 8 cm	m3	161,28	610,59 36,09	98 475,23 5 819,87
9	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta 5-20 cm compactarea 4 cm	m3	80,64	610,59 36,09	49 237,61 2 909,93
10	TsC54A	Strat de fundatie din savura de granit	m3	55,00	599,30 32,80	32 961,78 1 804,28
11	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare(stilpi din tabla minim 80x80x3 mm, montatide la sol la coama 3 m, cu pasul la 3 m pe latura lunga si pina la 2 m pe latura scurta a terenului	t	2,784	19 785,09 1 855,20	55 081,68 5 164,88
12	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare(stilpi din teava minim 50x50x3 mm, cadranul portii de intrare	t	0,026	19 785,09 1 855,20	514,41 48,24
13	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare(stilpi din teava profilata 40x40x2 mm, elemente orizontale de fixare	t	1,319	19 785,08 1 855,20	26 096,52 2 447,01
14	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare(stilpi din teava profilata 40x40x2 mm, elemente orizontale de fixare	t	0,05	19 785,09 1 855,20	989,25 92,76
15	CN29A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund si un strat de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme,	t	4,179	1 442,36 496,27	6 027,61 2 073,90

1	2	3	4	5	6	7
		pane, contravinturi, etc.) confectionate din profile usoare, executate manual				
16	CL19A	Grilaje metalice gata confectionate: din panouri formate din impletitura sau tesatura din sirma de otel 3 mm , inclusiv elementele metalice de sustinere si fixare (montanti, rame, bratari, etc)	m2	610,00	159,25 60,47	97 145,00 36 888,22
Total Lucrari						559 079,84
Incluziv salariu						91 599,18
Cheltuieli directe			lei		559 079,84	
Asigurarea medicala si medicala (II3) * 24 %			24,00 %		21 983,80	
Chetuieli transport (II3) * 2 %			2,00 %		6 131,62	
Cheltuieli regie (II3+Asigur+Chetui) * 1 %			1,00 %		5 871,95	
Beneficiu deviz (II3+Asigur+Chetui+Cheltu) * 1 %			1,00 %		5 930,67	
Total II3+Asigur+Chetui+Cheltu+Benefi			100,00 +		598 997,89	
TVA (II3+Asigur+Chetui+Cheltu+Benefi) * 20 %			20,00 %		119 799,58	

Total deviz: **718 797,47**
Incluziv salariu **91 599,18**

Intocmit _____ (SRL Kedacons)
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)