

Lucrari de reparatie capitala a unui depozit alimentar din cadrul Spitalului Clinic Militar Central

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 1 461 440,36 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari 1.1. Lucrari Subsol 1.1.1. Scara				
1	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	11,0300	334,918 180,681	3 694,146 1 992,911
2	CC01B1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg	140,0000	32,879 1,565	4 603,052 219,127
3	CA03E	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3	2,0000	2 559,883 213,435	5 119,765 426,870
4	CK17F1	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati pina la 10 mp inclusiv din profiluri de mase plastice Material marunt (aracet, dibluri, suruburi cu cap inecat crestet, cuie, hirt.pt.slef)=1,002	m2	9,5000	237,582 98,180	2 257,028 932,711
5	RpEE03A	Montarea prizelor	buc	1,0000	95,727 36,093	95,727 36,093
6	RpEF01A	Corpurilor de iluminat,dimensiunea	buc	2,0000	542,644	1 085,288

1	2	3	4	5	6	7
		60x60 de tip LED montate pe suprafete de beton Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,050			26,779	53,558
7	CF01E1	Prepararea mortarelor pentru tencuieli si sape: mortar var-ciment M 100-T preparat manual pe santier	m3	1,0000	1 882,704 132,804	1 882,704 132,804
8	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	38,0000	95,704 56,916	3 636,737 2 162,808
9	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	38,0000	70,622 70,481	2 683,642 2 678,277
10	CN07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilouetilenici in emulsie apoasa,	m2	38,0000	67,620 27,509	2 569,575 1 045,357
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			27 627,664
		Total Scara Inclusiv salariu				27 627,664 9 680,516
		1.1.2. Incaperea 1				
11	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	65,0000	257,777 109,089	16 755,532 7 090,786
12	CF61A	Driscuire continua a suprafetei	m2	65,0000	70,622 70,481	4 590,440 4 581,264
13	CN07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilouetilenici in emulsie apoasa,	m2	65,0000	67,620 27,509	4 395,326 1 788,111
14	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	30,3000	13,469 12,806	408,113 388,024
15	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu	m2	30,3000	95,704	2 899,819

1	2	3	4	5	6	7
		mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton			56,916	1 724,555
16	CF61A	Driscuire continua a suprafetei tavan	m2	30,3000	70,622 70,481	2 139,852 2 135,574
17	RpCR01A	Zugraveli interioare al peretilor si tavanelor in doua straturi cu adaos de coloranti de apa, executate pe tencuieli vechi	m2	30,3000	13,380 10,607	405,411 321,404
18	CG22D	Pardoseli din beton clasa C 25/20 (Bc 25/B 330) rezistent la uzura, in grosime de 10 cm, pardosea industrială	m2	30,3000	501,402 68,773	15 192,489 2 083,837
19	CG31C	Impregnarea pardoselilor din beton rezistente la uzura, realizata cu ARACETOL B 55	m2	30,3000	182,303 40,316	5 523,767 1 221,560
20	RpEF01A	Corpurilor de iluminat, dimensiunea 60x60 de tip LED montate pe suprafete de beton Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,050	buc	2,0000	542,644 26,779	1 085,288 53,558
21	RpEE03A	Montarea prizelor	buc	2,0000	95,728 36,093	191,455 72,187
22	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	1,0000	88,881 31,436	88,881 31,436
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			53 676,373
		Total Incaperea 1 Inclusiv salariu				53 676,373 21 492,296
		1.1.3. Incaperea 2				
23	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	107,0000	13,469 12,806	1 441,194 1 370,253
24	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m, astuparea golului 1,5x1,0 2 unitati	m3	0,7500	5 433,476 256,123	4 075,107 192,092
25	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime,	m2	107,0000	257,777	27 582,181

1	2	3	4	5	6	7
		executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti			109,089	11 672,523
26	CF61A	Driscuire continua a suprafetei	m2	107,0000	70,622 70,481	7 556,571 7 541,465
27	CN07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilioetilenici in emulsie apoasa,	m2	107,0000	67,620 27,509	7 235,383 2 943,506
28	CG32D	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu nisip si ciment	m3	10,0800	1 969,682 299,482	19 854,399 3 018,783
29	CG22D	Pardoseli din beton clasa C 25/20 (Bc 25/B 330) rezistent la uzura, in grosime de 10 cm, pardosea industrială	m2	72,0000	501,399 68,773	36 100,735 4 951,692
30	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg	576,0000	32,689 1,375	18 828,991 792,271
31	CG31C	Impregnarea pardoselilor din beton rezistente la uzura, realizata cu ARACETOL B 55	m2	72,0000	182,303 40,316	13 125,780 2 902,716
32	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	72,0000	13,469 12,806	969,775 922,039
33	CN07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilioetilenici in emulsie apoasa,	m2	72,0000	67,620 27,509	4 868,669 1 980,677
34	RpEF01A	Corpurilor de iluminat, dimensiunea 60x60 de tip LED montate pe suprafete de beton Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,050	buc	3,0000	542,644 26,779	1 627,932 80,337
35	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate	buc	1,0000	88,881 31,436	88,881 31,436

1	2	3	4	5	6	7
		la conductori de cupru sau aluminiu				
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			143 355,598
		Total Incaperea 2 Inclusiv salariu				143 355,598 38 399,790
		1.1.4. Incaperea 3				
36	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	57,0000	13,469 12,806	767,739 729,948
37	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10- T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	57,0000	257,777 109,089	14 693,311 6 218,073
38	CF61A	Driscuire continua a suprafetei	m2	57,0000	70,622 70,481	4 025,463 4 017,416
39	CN07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilouetilenici in emulsie apoasa,	m2	57,0000	67,620 27,509	3 854,363 1 568,036
40	CG32D	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu nisip si ciment	m3	3,3300	1 969,683 299,483	6 559,043 997,277
41	CG22D	Pardoseli din beton clasa C 25/20 (Bc 25/B 330) rezistent la uzura, in grosime de 10 cm, pardosea industriala	m2	23,8000	501,399 68,773	11 933,298 1 636,809
42	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg	190,7200	32,689 1,375	6 234,489 262,331
43	CG31C	Impregnarea pardoselilor din beton rezistente la uzura, realizata cu ARACETOL B 55	m2	23,8000	182,303 40,316	4 338,800 959,509
44	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	23,8000	13,469 12,806	320,564 304,785
45	CN07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilouetilenici in emulsie apoasa,	m2	23,8000	67,620 27,509	1 609,366 654,724

1	2	3	4	5	6	7
46	RpEF01A	Corpurilor de iluminat, dimensiunea 60x60 de tip LED montate pe suprafete de beton Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,050	buc	3,0000	542,644 26,779	1 627,932 80,337
47	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	1,0000	88,881 31,436	88,881 31,436
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			56 053,249
		Total Incaperea 3 Inclusiv salariu				56 053,249 17 460,681
		1.1.5. Incaperea 4				
48	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	34,0000	13,469 12,806	457,949 435,407
49	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	34,4000	257,777 109,089	8 867,543 3 752,662
50	CF61A	Driscuire continua a suprafetei	m2	34,4000	70,622 70,481	2 429,403 2 424,546
51	CN07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilietilenici in emulsie apoasa,	m2	34,4000	67,620 27,509	2 326,141 946,323
52	CG22D	Pardoseli din beton clasa C 25/20 (Bc 25/B 330) rezistent la uzura, in grosime de 10 cm, pardosea industrială	m2	14,0000	501,399 68,773	7 019,587 962,829
53	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg	112,0000	32,689 1,375	3 661,193 154,053
54	CG31C	Impregnarea pardoselilor din beton rezistente la uzura, realizata cu ARACETOL B 55	m2	14,0000	182,303 40,316	2 552,235 564,417

1	2	3	4	5	6	7
55	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	14,0000	13,469 12,806	188,567 179,285
56	CN07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acril-etilenici in emulsie apoasa,	m2	14,0000	67,620 27,509	946,686 385,132
57	RpEF01A	Corpurilor de iluminat, dimensiunea 60x60 de tip LED montate pe suprafete de beton Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,050	buc	1,0000	542,644 26,779	542,644 26,779
58	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	1,0000	88,881 31,436	88,881 31,436
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			29 080,829
		Total Incaperea 4 Inclusiv salariu				29 080,829 9 862,869
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			309 793,713
		Total Lucrari Subsol Inclusiv salariu				309 793,713 96 896,152
		1.2. Bloc alimentar 1.2.1. Incapere 1 tehnica- baie wc				
59	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	59,3000	13,469 12,806	798,718 759,402
60	CD51A	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltimea pina la 4 m WC baie	100m 2	0,1177	45 761,691 6 939,975	5 386,151 816,835
61	CI05A	Placaj din placute de gresie ceramica partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu chit, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi la interior, aplicate cu adeziv, la care se impun cerinte deosebite prin proiectul de arhitectura Material marunt (diluante, cirpe de sters, apa etc.)=1,050	m2	11,7700	926,543 284,580	10 905,407 3 349,507
62	CG17A1	Pardoseli din placi patrute, dreptunghiulare sau hexagonale, cu	m2	5,0000	885,031	4 425,157

1	2	3	4	5	6	7
		suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp			317,637	1 588,185
63	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv	m2	0,3600	3 564,911 103,236	1 283,368 37,165
64	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	59,3000	257,777 109,089	15 286,199 6 468,978
65	IzF13A1	Strat termoizolant la tavan cu vata minerala 50 mm	m2	16,2200	189,653 57,051	3 076,176 925,362
66	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 12,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	16,2200	1 267,050 123,922	20 551,555 2 010,019
67	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului HP Finis	m2	16,2200	120,586 72,568	1 955,904 1 177,051
68	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "SHTROK" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	16,2200	60,216 38,133	976,701 618,517
69	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	16,2200	51,455 26,086	834,608 423,123
70	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg	130,0000	32,689 1,375	4 249,598 178,811

1	2	3	4	5	6	7
71	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	16,2200	131,953 74,601	2 140,276 1 210,028
72	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	16,2200	22,096 12,592	358,393 204,235
73	CG17A	Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m2	16,2200	841,218 273,825	13 644,563 4 441,442
74	RpEE03A	Montarea prizelor duble	buc	3,0000	104,907 36,093	314,722 108,280
75	RpEF01A	Corpurilor de iluminat,dimensiunea 60x60 de tip LED montate pe suprafete de beton Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,050	buc	3,0000	542,644 26,779	1 627,932 80,337
76	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	2,0000	88,881 31,436	177,762 62,872
77	IB15A	Sistem de incalzire prin pardoseala in incaperi avind suprafata incalzita de pina la 100 mp, inclusiv polisterol extrudat 50 mm	m2	16,2200	1 660,083 477,363	26 926,554 7 742,828
78	ID07A	Regulator termostatic	buc	1,0000	633,349 52,394	633,349 52,394
79	VC19A	Montarea ventilatoarelor tipizat, in baie wc Material marunt (garnituri, cirpe, petrol, etc.)=1,050	buc	1,0000	3 008,775 982,275	3 008,775 982,275
80	IA17A	Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de pina la	buc	1,0000	268,959	268,959

1	2	3	4	5	6	7
		300 l, inclusiv			267,789	267,789
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			118 830,827
		Total Incapere 1 tehnica- baie wc Inclusiv salariu				118 830,827 33 505,435
		1.2.2. Incapere 2 depozit				
81	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	59,7000	13,469 12,806	804,106 764,525
82	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. HP Finis	m2	59,7000	105,878 57,865	6 320,923 3 454,517
83	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	59,7000	21,002 11,383	1 253,814 679,577
84	CF17C	Diverse lucrari - strat de fibra plasa 160 gr	m2	59,7000	18,836 9,486	1 124,509 566,314
85	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "SHTROK" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	59,7000	60,216 38,133	3 594,883 2 276,540
86	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	59,7000	51,455 26,086	3 071,893 1 557,364
87	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavan	m2	18,5200	13,469 12,806	249,448 237,169
88	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului HP Finis	m2	18,5200	120,586 72,568	2 233,252 1 343,958
89	RpCR01A	Zugraveli interioare al tavanelor cu var	m2	59,7000	13,380 10,607	798,780 633,262
90	CG22D	Pardoseli din beton clasa C 25/20 (Bc 25/B 330) rezistent la uzura, in	m2	18,5200	501,399	9 285,912

1	2	3	4	5	6	7
		grosime de 10 cm, pardosea industrială			68,774	1 273,686
91	CG31C	Impregnarea pardoselilor din beton rezistente la uzura, realizată cu ARACETOL B 55	m2	18,5200	182,303 40,315	3 376,244 746,643
92	RpEE03A	Montarea prizelor	buc	5,0000	95,727 36,093	478,636 180,466
93	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de construcție normală, impermeabile sau etanșe în carcasa de aminoplast, bachelită, metalică sau porțelan, montate îngropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	1,0000	88,881 31,436	88,881 31,436
94	RpEF01A	Corpurilor de iluminat, dimensiunea 60x60 de tip LED montate pe suprafețe de beton Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,050	buc	2,0000	542,644 26,779	1 085,288 53,558
95	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,1000	3 443,964 88,788	7 232,325 186,455
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			40 998,894
		Total Incapere 2 depozit Inclusiv salariu				40 998,894 13 985,470
		1.2.3. Incapere 3 depozit				
96	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m,	m3	0,1200	5 434,933 256,117	652,192 30,734
97	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	164,0300	13,469 12,806	2 209,335 2 100,584
98	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	164,0300	257,777 109,089	42 283,223 17 893,869

1	2	3	4	5	6	7
99	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. HP Finis	m2	164,0300	105,878 57,865	17 367,184 9 491,530
100	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	164,0300	21,002 11,383	3 444,941 1 867,186
101	CF17C	Diverse lucrari - strat de fibra plasa 160 gr	m2	164,0300	18,836 9,486	3 089,669 1 555,989
102	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "SHTROK" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	164,0300	60,216 38,133	9 877,197 6 254,956
103	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	164,0300	51,455 26,087	8 440,245 4 278,969
104	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavan	m2	69,0000	13,469 12,806	929,367 883,620
105	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului HP Finis	m2	69,0000	120,586 72,568	8 320,430 5 007,185
106	RpCR01A	Zugraveli interioare al tavanelor cu var	m2	69,0000	13,380 10,607	923,213 731,910
107	CG22D	Pardoseli din beton clasa C 25/20 (Bc 25/B 330) rezistent la uzura, in grosime de 10 cm, pardosea industrială	m2	69,0000	501,399 68,773	34 596,537 4 745,371
108	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg	551,8000	32,689 1,375	18 037,911 758,984
109	CG31C	Impregnarea pardoselilor din beton rezistente la uzura, realizata cu ARACETOL B 55	m2	69,0000	182,303 40,316	12 578,873 2 781,770

1	2	3	4	5	6	7
110	RpEE03A	Montarea prizelor	buc	4,0000	95,727 36,093	382,909 144,373
111	RpEF01A	Montarea corpurilor de iluminat, LED 1,2 m Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,050	buc	4,0000	438,694 26,779	1 754,776 107,116
		Cheltuieli directe	Lei			164 888,002
		Total Incapere 3 depozit Inclusiv salariu				164 888,002 58 634,146
		1.2.4. Incapere 4 Frigider				
112	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	62,8000	13,469 12,806	845,859 804,223
113	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	62,8000	257,777 109,089	16 188,421 6 850,789
114	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. HP Finis	m2	22,5000	105,878 57,865	2 382,258 1 301,954
115	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	22,5000	21,002 11,383	472,542 256,122
116	CF17C	Diverse lucrari - strat de fibra plasa 160 gr	m2	22,5000	18,836 9,486	423,810 213,435
117	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "SHTROK" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	22,5000	60,216 38,133	1 354,856 857,993
118	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet	m2	22,5000	51,455	1 157,748

1	2	3	4	5	6	7
		existent, executate manual			26,086	586,946
119	CI05A	Placaj din placute de gresie ceramica partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu chit, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi la interior, aplicate cu adeziv, la care se impun cerinte deosebite prin proiectul de arhitectura Material marunt (diluant, cirpe de sters, apa etc.)=1,050	m2	40,3200	926,542 284,580	37 358,182 11 474,265
120	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavan	m2	22,6000	13,469 12,806	304,402 289,418
121	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului HP Finis	m2	22,6000	120,586 72,568	2 725,243 1 640,035
122	RpCR01A	Zugraveli interioare al tavanelor cu var	m2	22,6000	13,380 10,607	302,387 239,728
123	CG22D	Pardoseli din beton clasa C 25/20 (Bc 25/B 330) rezistent la uzura, in grosime de 10 cm, pardosea industrială	m2	22,6000	501,399 68,773	11 331,620 1 554,281
124	CG31C	Impregnarea pardoselilor din beton rezistente la uzura, realizata cu ARACETOL B 55	m2	22,6000	182,302 40,315	4 120,036 911,130
125	RpEE03A	Montarea prizelor	buc	10,0000	95,727 36,093	957,273 360,933
126	RpEE03A	Montarea prizelor la 380 kw	buc	2,0000	545,548 36,093	1 091,095 72,187
127	RpEF01A	Corpurilor de iluminat, dimensiunea 60x60 de tip LED montate pe suprafete de beton Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,050	buc	2,0000	542,644 26,779	1 085,288 53,558
128	RpEE09A	Montarea contactoarelor (intrerupatoarelor) automate tripolare, automate	buc	10,0000	344,321 96,637	3 443,209 966,369
		Cheltuieli directe	Lei			85 544,229

1	2	3	4	5	6	7
		Total Incapere 4 Frigider Inclusiv salariu				85 544,229 28 433,366
		1.2.5. Incapere 5 Coridor				
129	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	64,6000	13,469 12,806	870,104 827,274
130	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10- T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	64,6000	257,777 109,089	16 652,420 7 047,149
131	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. HP Finis	m2	34,2000	105,878 57,865	3 621,030 1 978,969
132	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	34,2000	21,002 11,383	718,264 389,305
133	CF17C	Diverse lucrari - strat de fibra plasa 160 gr	m2	34,2000	18,836 9,486	644,191 324,421
134	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "SHTROK" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	34,2000	60,216 38,133	2 059,381 1 304,149
135	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	34,2000	51,455 26,086	1 759,778 892,158
136	CI05A	Placaj din placute de gresie ceramica partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu chit, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi la interior, aplicate cu adeziv, la care se impun cerinte deosebite prin proiectul de arhitectura Material marunt (diluante, cirpe de sters, apa etc.)=1,050	m2	30,4200	926,543 284,580	28 185,437 8 656,923

1	2	3	4	5	6	7
137	CG22D	Pardoseli din beton clasa C 25/20 (Bc 25/B 330) rezistent la uzura, in grosime de 10 cm, pardosea industrială	m2	25,6000	501,399 68,773	12 835,817 1 760,601
138	CG31C	Impregnarea pardoselilor din beton rezistente la uzura, realizata cu ARACETOL B 55	m2	25,6000	182,302 40,316	4 666,944 1 032,077
139	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavan	m2	25,6000	13,469 12,806	344,809 327,836
140	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului HP Finis	m2	25,6000	120,586 72,568	3 087,000 1 857,738
141	RpCR01A	Zugraveli interioare al tavanelor cu var	m2	25,6000	13,380 10,607	342,525 271,549
142	RpEE03A	Montarea prizelor	buc	3,0000	95,727 36,093	287,182 108,280
143	RpEF01A	Corpurilor de iluminat, dimensiunea 60x60 de tip LED montate pe suprafete de beton Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,050	buc	2,0000	542,644 26,779	1 085,288 53,558
144	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	1,0000	88,881 31,436	88,881 31,436
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			77 249,051
		Total Incapere 5 Coridor Inclusiv salariu				77 249,051 26 863,423
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			487 511,003
		Total Bloc alimentar Inclusiv salariu				487 511,003 161 421,840
		1.3. Fatada bloc alimentar				
145	CK17G	Montare tabla profilata Material marunt (aracet, dibluri, suruburi cu cap inecat crestet, cuie, hirt.pt.slef)=1,002	m2	115,8000	251,481 67,351	29 121,515 7 799,200

1	2	3	4	5	6	7
146	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	52,0000	13,469 12,806	700,393 665,917
147	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti	m2	52,0000	257,777 109,089	13 404,425 5 672,628
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			43 226,333
		Total Fatada bloc alimentar Inclusiv salariu				43 226,333 14 137,745
		1.4. Pereu				
148	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	2,5000	334,876 180,681	837,191 451,703
149	CC01B1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg	100,0000	32,879 1,565	3 287,894 156,519
150	CA03E	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3	1,9000	2 559,920 213,435	4 863,848 405,527
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			8 988,933
		Total Pereu Inclusiv salariu				8 988,933 1 013,749
		1.5. Prag la intrare in bloc alimentar				
151	CK17F	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din profiluri de mase plastice Material marunt (aracet, dibluri, suruburi cu cap inecat crestet, cuie, hirt.pt.slef)=1,002	m2	15,3000	254,441 83,003	3 892,953 1 269,939
152	CG22D	Pardoseli din beton clasa C 25/20 (Bc 25/B 330) rezistent la uzura, in grosime de 10 cm, pardosea industrială	m2	15,3000	501,393 68,774	7 671,310 1 052,235
153	CG31C	Impregnarea pardoselilor din beton	m2	15,3000	182,302	2 789,228

1	2	3	4	5	6	7
		rezistente la uzura, realizata cu ARACETOL B 55			40,315	616,827
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			14 353,491
		Total Prag la intrare in bloc alimentar Inclusiv salariu				14 353,491 2 939,001
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			863 873,473
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			66 338,037
		<i>Cheltuieli de transport</i>	1,3 %			7 627,267
		<i>TOTAL</i>				937 838,777
		<i>Cheltuieli de regie</i>	2,92 %			27 384,892
		<i>TOTAL</i>				965 223,669
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3,55 %			34 265,440
		<i>TOTAL</i>				999 489,109
		Total Lucrari Inclusiv salariu				999 489,109 276 408,487
		2. Ventilarea 2.1. Lucrari sanitare				
154	VA21A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 600 mm. Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,010	m2	75,0000	814,824 79,635	61 111,769 5 972,623
155	IzH21A	Izolarea conductelor cu cochilii din polistiren spuma, gata confectionate, cu grosimea de 30; 40; 50; 60; 70; 80; 90 si 100 mm executata intr-un strat circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 50 cm, inclusiv (Vata minerala ISOVER alum. 50mm)	m2	30,0000	199,214 101,294	5 976,426 3 038,823
156	VC24A	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suport elastici din cauciuc Material marunt si de montaj (garnituri, cirpe, petrol, etc)=1,002	buc	4,0000	1 258,427 231,458	5 033,709 925,834
157	VB27A	Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 230 - 700 mm Materiale marunte=1,050	buc	2,0000	718,429 74,939	1 436,859 149,879
158	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat,	kg	80,0000	19,179 14,229	1 534,308 1 138,320

1	2	3	4	5	6	7
		avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg Material marunt si de montaj (vaselina cirpe, petrol, etc)=1,002				
159	VB01A	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm RRC200	buc	2,0000	611,353 163,159	1 222,706 326,318
160	VB01A	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm RRC160	buc	2,0000	611,353 163,159	1 222,706 326,318
161	VB01A	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm RRC125	buc	4,0000	611,353 163,159	2 445,412 652,637
162	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie 500x100h	buc	20,0000	317,248 23,715	6 344,970 474,300
163	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie 500x100h	buc	2,0000	317,248 23,715	634,497 47,430
164	VB18A	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 315-1.0	buc	4,0000	166,763 52,173	667,052 208,692
165	RCsB30R	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 180 mm k2	buc	6,0000	118,646 116,314	711,878 697,881
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			88 342,292
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			3 350,173
		<i>Cheltuieli de transport</i>	1,3 %			966,697
		<i>TOTAL</i>				92 659,162
		<i>Cheltuieli de regie</i>	2,92 %			2 705,648
		<i>TOTAL</i>				95 364,810
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3,55 %			3 385,451
		<i>TOTAL</i>				98 750,261
		Total Lucrari sanitare Inclusiv salariu				98 750,261 13 959,055
		2.2. Montarea utilaj				

1	2	3	4	5	6	7
166	20-01-001-01	Sistem automatizat de conducere categoria 1 de complexitate	buc	2,0000	1 560,162 1 560,162	3 120,324 3 120,324
167	VC04D	Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 4.700-14.600 mc/h cu motor electric de 3- 10 kw Material marunt (garnituri, cirpe, petrol, etc)=1,050	buc	2,0000	1 994,348 1 468,433	3 988,695 2 936,866
168	VC16A	Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit de aer tratat de 3 000 - 7.500 mc/h Materiale marunte (apa, petrol, cirpe de sters, energie electrica etc.)=1,005	buc	2,0000	2 646,628 2 128,184	5 293,255 4 256,368
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			12 402,274
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			2 475,254
		<i>Cheltuieli de transport</i>	1,3 %			25,181
		<i>TOTAL</i>				14 902,709
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			7 838,304
		<i>TOTAL</i>				22 741,013
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3,55 %			807,306
		<i>TOTAL</i>				23 548,319
		Total Montarea utilaj Inclusiv salariu				23 548,319 10 313,558
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			122 298,580
		Total Ventilarea Inclusiv salariu				122 298,580 24 272,613
		3. Utilaj ventilare 3.1. Utilaj				
169	01U	Ventilator rectangular SVF 50-30/25/4D	buc	2,0000	11 920,000 0,000	23 840,000 0,000
170	02U	CTA refulare 315-3-9 1500 m3/h skystar mini inclusiv telecomanda	buc	2,0000	9 400,000 0,000	18 800,000 0,000
171	03U	Panou de control pentru instalatii ventilare	buc	2,0000	7 600,000 0,000	15 200,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
172	04U	Boiler vertical cu capacitatea de 100L	buc	1,0000	6 700,000 0,000	6 700,000 0,000
173	05U	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 315-1.0	buc	4,0000	7 600,000 0,000	30 400,000 0,000
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			94 940,000
		Total Utilaj Inclusiv salariu				94 940,000
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			94 940,000
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,2 %			1 139,280
		Total Utilaj ventilare Inclusiv salariu				96 079,280

		Cheltuieli directe	Lei	1 217 866,97
		TVA	20 %	243 573,39
		Total deviz: Inclisiv salariu		1 461 440,36 300 681,10

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)