

Lucrari de reparatie la Gimnaziu Tirsitei, pavare curtei

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 01-01-2000

РЕМОНТ

Valoarea de deviz 506 557,58 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	DG05B	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din imbracaminti semipermanente, asfalt turnat pe brinder, covoare asfaltice la rece	m2	554,000	24,78 24,78	13 726,29 13 726,29
2	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	56,000	17,24 0,00	965,25 0,00
3	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	65,000	20,33 20,33	1 321,42 1 321,42
4	DG01A	Desfacerea de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani sau alicarie din piatra bruta sau din bolovani asezate pe nisip	m2	12,400	8,26 8,26	102,41 102,41
5	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala	m3	7,000	33,04 33,04	231,25 231,25
6	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	177,000	118,60 19,06	20 991,61 3 373,45
7	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	108,000	569,26	61 479,73

1	2	3	4	5	6	7
					62,89	6 792,63
8	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	903,000	282,87 37,86	255 430,44 34 191,08

	Total	lei	354 248,40
	Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	14 337,25
	Transportarea materialilor	5,00 %	14 438,86
	Cheltueli de regie	7,00 %	26 811,72
	Total	100,00 +	409 836,23
	Beneficiul de diviz	3,00 %	12 295,09
	Total	100,00 +	422 131,32
	TVA	20,00 %	84 426,26
	Total deviz: Inclusiv salariu		506 557,58 59 738,53

Intocmit

"Renieur-Cons"SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Consiliul raional Telenesti

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie la Gimnaziu
Tirsitei,pavare curtei**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 01-01-2000

РЕМОНТ

Valoarea de deviz 506 557,58 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7

		Total borderou de resurse № 01-01-2000:				
--	--	---	--	--	--	--

Manopera:

1.	7129020012800	Pavator	h-om	555,781	63,53	35 308,77
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	370,272	63,53	23 523,38
3.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	14,267	63,53	906,38
		Total manopera				59 738,53

Materiale:

1.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	124,200	400,00	49 680,00
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,531	380,00	201,78
3.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	4,515	380,00	1 715,70
4.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	38,648	380,00	14 686,24
5.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	180,540	2,80	505,51
6.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1 444,800	2,80	4 045,44
7.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7 106,610	2,80	19 898,51
8.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	916,545	195,00	178 726,27
9.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	8,496	0,00	0,00
10.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	177,885	95,00	16 899,08
11.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	18,060	120,00	2 167,20
12.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,531	22,20	11,79
13.	4100126202818	Apa	m3	10,800	22,20	239,76
		Total materiale de constructii				288 777,28

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	45,360	62,50	2 835,00
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	22,680	85,20	1 932,34
3.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	2,145	450,00	965,25
		Total utilaje de constructii				5 732,59

Total	lei	354 248,40
Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	14 337,25
Transportarea materialilor	5,00 %	14 438,86
Cheltueli de regie	7,00 %	26 811,72
Total	100,00 +	409 836,23
Beneficiul de diviz	3,00 %	12 295,09
Total	100,00 +	422 131,32
TVA	20,00 %	84 426,26

Total deviz:

**506 557,5
8**

Intocmit

"Reniur-Cons"SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Consiliul raional Telenesti

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatie la Gimnaziu
Tirsitei,pavare curtei**

Investitor "Renieur-Cons"SRL

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	DG05B	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din imbracaminti semipermanente, asfalt turnat pe brinder, covoare asfaltice la rece	m2			24,78
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3900	63,53	24,78
2	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			17,24
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	450,00	17,24
3	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m			20,33
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	63,53	20,33
4	DG01A	Desfacerea de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani sau alicarie din piatra bruta sau din bolovani asezate pe nisip	m2			8,26
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1300	63,53	8,26
5	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala	m3			33,04
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5200	63,53	33,04
6	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m			118,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	63,53	7,62
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	63,53	11,44
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480	0,00	0,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,80	2,86
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	380,00	1,14
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	1,0050	95,00	95,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	22,20	0,07
7	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			569,26
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	63,53	62,89
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	400,00	460,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	22,20	2,22
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	85,20	17,89
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	62,50	26,25
8	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			282,87
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	63,53	36,86
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	63,53	1,00
	266112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	195,00	197,92
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,80	4,48
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,80	22,04
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	380,00	1,90
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	380,00	16,26
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	120,00	2,40

APROBAT:

Intocmit
"Renior-Cons" SRL
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
Consiliul raional Telenesti
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.