

Construirea stadionului-complex sportiv din s. Tintareni, r-l Anenii Noi

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-4 Put de supraveghere

Valoarea de deviz 7 854,99 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasament				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,050	612,00 0,00	30,60 0,00
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	1,130	108,30 108,30	122,38 122,38
3	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,400	348,80 0,00	139,52 0,00
4	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,040	2 180,00 464,00	87,20 18,56
5	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	0,860	16,33 16,33	14,04 14,04
6	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	0,860	41,73 39,43	35,89 33,91

1	2	3	4	5	6	7
Total Lucrari de terasament						429,63
Incluziv salariu						188,89
2. Caminul						
7	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	0,400	342,38 47,32	136,95 18,93
8	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana - Beton B-15 - 0.24 m3	m3	0,570	1 804,33 729,14	1 028,47 415,61
9		Placa prefabricata DDK-8, V=0.19 m3	buc	1,000	710,00 0,00	710,00 0,00
10		Рабочая камера ВД-8, V=0,38 м3	buc	1,000	1 350,00 0,00	1 350,00 0,00
11		Capac din fonta cu gratie 40*70	buc	1,000	1 150,00 0,00	1 150,00 0,00
12	IzF04F k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	4,600	103,73 6,31	477,16 29,02
13	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	0,340	26,38 2,50	8,97 0,85
Total Caminul						4 861,55
Incluziv salariu						464,41
Total			lei		5 291,18	
Asigurarea sociala si medicala			22,50 %		146,99	
Transportarea materialelor			7,00 %		283,69	
Total			100,00 +		5 721,86	
Cheltuieli de regie			10,00 %		572,19	
Total			100,00 +		6 294,05	

Beneficiu de deviz	4,00 %	251,77
Total	100,00 +	6 545,82
TVA	20,00 %	1 309,17

**Total deviz:
Incluziv salariu**

**7 854,99
653,30**

Intocmit

_____ (funcția, semnătura)

Verificat

_____ (funcția, semnătura)