

Lista cu cantitățile de lucrări № 07-01/2026 RpE

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de constructie		
1	TsA16B1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu	m3	70,000
2	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	70,000
3	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,700
4	33-04-003-1 Aplicat	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior (de exclus masina de foraj)	buc	30,000
5	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3	0,400
		Capitolul 2. Lucrari de montare Capitolul 2.1. Cabluri		
6	08-02-145-1	Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	3,500
7	Pret piata	Cablu VVGng 3x6mm2	m	350,000
8	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	1,500
9	Pret piata	Cablu VVGng 3x4mm2	m	150,000
10	08-02-147-1	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul	100 m	1,300

1	2	3	4	5
		traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg		
11	Pret piata	Cablu VVGng 2x1.5mm2	m	130,000
		Capitolul 2.2. Panouri de distributie, echipamente		
12	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc	1,000
13	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	4,000
14	11-02-001-02	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 5	buc	1,000
15	RpEQ06A k=0.4	Montarea clemelor CDD-45	buc	320,000
16	Pret piata	Clema p/u conectarea cablului	buc	320,000
		Capitolul 2.3. Tevi si manusi		
17	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri	1 km	0,150
18	Pret piata	Teava PVH d=20mm	m	150,000
19	08-02-172-1	Manta (carcase de protectie p/u mansoane din rasini sintetice,epoxidice)	buc	80,000
20	Pret piata	Manusa 1F	buc	80,000
		Capitolul 3. Valoarea utilajului		
21	Pret piata	Panou ЩИТ ЩМП-3-1 74 IP54 290x220x200mm	buc	1,000
22	Pret piata	Automat 1P BA47-29 10A C	buc	4,000
23	Pret piata	Taimer	buc	1,000
24	Pret piata	Corp de iluminat RICU/BISSO/RUT3L 60W E27 IP55 2700K 220-400V 2.7m Fumagalli	buc	30,000