

Formularul nr. 7

Obiectivul: rl.Cimislia

Obiectul: Primaria Valea Perjei rl Cimislia

Devizul: Reconstrucia acoperisului Casei de Cultura in sValea Perjei rl Cimislia

Deviz local Nr. 24.24.1

Valoarea de deviz 1 701 561,43 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCI42 A	Demontarea elementelor de acoperis - burlane,	m	44	9,3598	411,831
					7,3598	323,831
2	RpCI42 B	Demontarea elementelor de acoperis - asbociment,	m2	680	41,8504	28458,272
					37,8504	25738,272
3	RpCH3 2C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor.	m2	680	15,4626	10514,568
					9,4626	6434,568
4	RpCH3 2B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate.	m2	680	34,5023	23461,564
					20,5023	13941,564
5	RpCB18 D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm.igheaburi din beton	m3	14,58	821,0445	11970,829
					780,6645	11382,088
6	RpIzC4 5B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare).	m3	128	109,8214	14057,139
					53,6214	6863,539
7	RpCG2 9C	Demolarea peretilor de zidarie din , blocuri de calcar cotilet	m3	9	225,9315	2033,384
					207,6515	1868,864
8	TrB05B 1-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanța de 20 m.	t	175,4	52,57	9220,778
					52,57	9220,778
9	TsH92B	Incarcarea in auto: gunoi de constructie	t	175,4	58,3527	10235,064
					58,3527	10235,064
10	Tsl50A1 0	Transportarea pamintelui cu autobasculanta de 5t la distanta de 10 km.	t	175,4	45,5	7980,7
					0	0
11	RCsB21 A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm.	buc	68	23,4309	1593,301
					6,3084	428,971
12	CL18A	Confectii metalice diverse din profile	kg	75	56,8887	4266,653

		lamine, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton.Element A2			11,0397	827,978
13	CP21A	Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltimei pina la 35 m: umplerea golurilor tehnologice si de montaj in prefabricate, inclusiv finisarea fetelor.	buc	68	12,5385	852,618
					10,514	714,952
14	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineta, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile .	m2	32,64	117,439	3833,209
					63,084	2059,062
15	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara.	m3	1,3	1232,6104	1602,394
					195,5604	254,229
16	RCsB21 A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm.	buc	80	23,4309	1874,472
					6,3084	504,672
17	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton.Element A1	kg	40	56,8887	2275,548
					11,0397	441,588
18	CP21A	Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltimei pina la 35 m: umplerea golurilor tehnologice si de montaj in prefabricate, inclusiv finisarea fetelor.	buc	80	12,5385	1003,08
					10,514	841,12
19	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineta, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile .	m2	103,36	117,439	12138,495
					63,084	6520,362
20	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.Etieri	kg	185	25,6894	4752,545
					5,2044	962,82
21	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg	568	24,2175	13755,523
					3,7325	2120,043
22	CA04K	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat	m3	38	1930,034	73341,292

		cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu pompa, beton clasa.C20/25			52,57	1997,66
23	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic.	m3	10,81	7695,695	83190,463
					1182,825	12786,338
24	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic.	m3	9,18	8537,8513	78377,475
					1266,4113	11625,656
25	CN50A	Tratamentul ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	19,99	318,0425	6357,67
					44,6845	893,243
26		Tija filetata zincata M12mm L=500mm	buc	952	25	23800
					0	0
27		Saiba zincata t4*45*45	buc	1904	1	1904
					0	0
28	CA04K	Piulita zincata cu filet interior M12	buc	1904	1	1904
					0	0
29	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton.piese metalice de legatura PM1,PM2,PM3 385.59kg sunt prevazute in poz23 si 24	kg	565,41	56,8887	32165,44
					11,0397	6241,957
30	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv.	t	0,951	1243,7008	1182,759
					338,5508	321,962
31	CE17A	Strat suplimentar polimeric-folie anticondens	m2	841,36	23,9045	20112,29
					13,1425	11057,574
32	CE40A aplicativ	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic.contrasipca 30*50mm	m3	1,5	7470,745	11206,118
					1182,825	1774,238
33	CE30A	Astereala la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Volum sipca 50*50mm -8.414m3	m2	841,36	71,2982	59987,411
					15,5082	13047,937
34	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	8,414	56,8625	478,441
					13,1425	110,581
35	CN50A	Tratamentul ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	8,414	318,0425	2676,01
					44,6845	375,975
36	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip	m2	841,36	221,6285	186469,355

		tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab).RAL7016			60,4555	50864,839
37	CE42A	Executarea lucarnelor.	buc	5	1613,5865	8067,933
					347,1197	1735,599
38	CB14A	Scheia metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore).pentru montarea sistemii de scurgere si captusire sandrama	m2	975	57,2195	55789,013
					39,4275	38441,813
39	CI17B	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, moi (alcatuite din fibre lemnoase din lemn de pin liate cu lignina), cu o fata din tapet textil din fibre naturale si sintetice (amestec de bumbac, in, viscoza si fibre poliesterice), sau tapet de hirtie, destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin prindere cu cuie si sipci de lemn de 5 x 7 cm, dispuse la 30 cm interior Asteriala 30*100	m2	137,5	328,875	45220,313
					131,425	18070,938
40	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din	m2	137,5	77,9	10711,25
		element de imbinare 50*50mm sandrama			52,57	7228,375
41		perete Ral 7016	m	117,2	105	12306
					0	0
42	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv.d-125mm Ral7016	m	124,4	220,0685	27376,521
					15,771	1961,912
43	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv.D90mm ral7016	m	89,5	220,1795	19706,065
					18,3995	1646,755
44	CK18C	Montarea opritori de zapada ral7016	m	200	77,4182	15483,64
					13,6682	2733,64
45	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.	m2	1	1754,2567	1754,257
					42,5817	42,582
46	CE17A	Strat suplimentar polimeric-bariera antivapori	m2	640	22,72	14540,8
					13,1425	8411,2
47	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% .Cimentoplast	m3	192	1544,6377	296570,438
					84,6377	16250,438
48	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "betonocontact intr-un strat, la pereti exteriori la fatade.	m2	12,5	20,9334	261,668
					6,3084	78,855
49	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime,	m2	12,5	100,7064	1258,83

		executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.			64,1354	801,693
50	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50).	m2	12,5	19,9408	249,26
					12,6168	157,71
51	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade.ral 7047	m2	12,5	29,2334	365,418
					6,3084	78,855
52	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti.ral7047	m2	12,5	133,3314	1666,643
					64,1354	801,693
53	CE24I aplicativ	Caciula gata confectionata cu dimensiuni 1400*1400 mm din tabla zincata protejata anticoroziv ral7016 pentru acoperirea la cosuri si a tuburilor de ventilatie la acoperisuri	buc	2	333,566	667,132
					68,341	136,682
Total ore manopera (ore)						5922,7898
Total greutate materiale (tone)						0
Total						1261439,867
Asigurari sociale si medicale					24,0000%	74726,655
Total						1336166,522
Cheltuieli de transport					3,0000%	26739,918
Total						1362906,44
Cheltuieli de regie					2,0000%	27258,129
Total						1390164,568
Beneficiu de deviz					2,0000%	27803,291

Total General fara TVA	1417967,86
TVA (20%)	283593,57
TOTAL GENERAL	1701561,43
Inclusiv salariul	311361,062

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)