

**Lucrari de amenajare ( pavarea  
curtii din spatele Institutiei) la  
LT Traian, mun Chisinau**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7  
WinCmeta

**DEVIZ LOCAL № 1-1-1**

**Lucrari de amenajare**

**Valoarea de deviz 1 008 054,97 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	DG05B	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din imbracaminti semipermanente, asfalt turnat pe brinder, covoare asfaltice la rece	m2	1 248,800	36,89 36,89	46 073,23 46 073,23
2	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	0,375	1 820,00 0,00	682,50 0,00
3	TsI50B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km	t	244,000	159,00 0,00	38 796,00 0,00
4	TsE01A	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor	100m2	12,200	558,14 558,14	6 809,31 6 809,31
5	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	183,000	612,05 93,65	112 005,88 17 138,68
6	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	124,880	473,54 85,14	59 135,67 10 632,28
7	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x80, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	360,000	160,68 28,38	57 844,80 10 216,80
8	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat (vibropresate) asezate pe un strat	m2	1 220,000	254,12 56,38	310 028,35 68 785,55

1	2	3	4	5	6	7
		din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. Grosimea pavajului 40 mm				

		Total	lei	631 375,74
		Asigurari sociale si medicale	24 %	38 317,40
		Cheltuieli de transport	7 %	29 034,92
		Cheltuieli de regie	14,5 %	101 315,56
		Beneficiul	5 %	40 002,19
		Total		840 045,81
		TVA	20 %	168 009,16
		<b>Total deviz:</b>		<b>1 008 054,97</b>
		<b>Inclusiv salariu</b>		<b>159 655,85</b>

Intocmit

Alexidar Grup SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

IP LT Traian, mun.Chisinau

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de amenajare ( pavarea  
curtii din spatele Institutiei) la  
LT Traian, mun Chisinau**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 1-1-1  
Lucrari de amenajare**

**Valoarea de deviz 1 008 054,97 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 1-1-1:				

**Manopera :**

1.	7129020012800	Pavator	h-om	772,6440	94,60	73 092,12
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	895,7740	94,60	84 740,22
3.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	19,2760	94,60	1 823,51
		<b>Total manopera</b>				<b>159 655,85</b>

**Materiale:**

1.	1411122201752	Piatra sparta	m3	210,4500	400,00	84 180,00
2.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	137,3680	300,00	41 210,40
3.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	6,1000	300,00	1 830,00
4.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	52,2160	300,00	15 664,80
5.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1 952,0000	2,50	4 880,00
6.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	9 601,4000	2,50	24 003,50
7.	2661112800655	Placi din beton (vibropresate), pentru trotuare, Grosimea 40 mm	m2	1 238,3000	155,00	191 936,50
8.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	17,2800	1 500,00	25 920,00
9.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 20 x 80	m	361,8000	60,00	21 708,00
10.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	24,4000	120,00	2 928,00
11.	4100126202818	Apa	m3	30,7880	17,00	523,40
		<b>Total materiale de constructii</b>				<b>414 784,60</b>

**Utilaje de constructii:**

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	129,3096	90,00	11 637,86
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	64,6548	90,00	5 818,93
3.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,9750	700,00	682,50
4.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	77,5920	500,00	38 796,00
		<b>Total utilaje de constructii</b>				<b>56 935,29</b>

Total	lei	631 375,74
Asigurari sociale si medicale	24 %	38 317,40
Cheltuieli de transport	7 %	29 034,92
Cheltuieli de regie	14,5 %	101 315,56
Beneficiul	5 %	40 002,19
Total		840 045,81
TVA	20 %	168 009,16

**Total deviz:**

**1 008 054,97**

Intocmit

Alexidar Grup SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

IP LT Traian, mun.Chisinau

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

## Lucrari de amenajare ( pavarea curtii din spatele Institutiei) la LT Traian, mun Chisinau

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	DG05B	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din imbracaminti semipermanente, asfalt turnat pe brinder, covoare asfaltice la rece	m2			36,89
						36,89
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3900	94,60	36,89
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			46 073,23
2	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3			1 820,00
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	700,00	1 820,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			682,50
3	TsI50B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km	t			159,00
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3180	500,00	159,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			38 796,00
4	TsE01A	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor	100m2			558,14
						558,14
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,9000	94,60	558,14
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 809,31
5	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			612,05
						93,65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,65
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	400,00	460,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	17,00	1,70
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	90,00	18,90
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	90,00	37,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			112 005,88
6	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			473,54
						85,14
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	94,60	85,14
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	300,00	330,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	17,00	1,70
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	90,00	18,90
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	90,00	37,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			59 135,67
7	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x80, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m			160,68
						28,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	94,60	11,35
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	94,60	17,03
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480	1 500,00	72,00
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 20 x 80	m	1,0050	60,00	60,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			57 844,80

1	2	3	4	5	6	7
8	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat (vibropresate) asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. Grosimea pavajului 40 mm	m2			254,12 ----- 56,38
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	94,60	54,89
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	94,60	1,49
	2661112800655	Placi din beton (vibropresate), pentru trotuare, Grosimea 40 mm	m2	1,0150	155,00	157,32
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,50	4,00
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,50	19,67
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	300,00	1,50
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	300,00	12,84
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	120,00	2,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			310 028,35

**APROBAT:**

**Intocmit**  
**Alexidar Grup SRL**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Investitor**  
**IP LT Traian, mun.Chisinau**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.