

Ремонт асфальтовых дорог в
с.Кортен
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 452 936,53 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. ул. Победа от площади				
0	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	230,000	223,18 33,62	51 330,43 7 731,63
1	DI158C	FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm	m2	234,000	189,08 16,66	44 244,66 3 899,32
2	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire	m3	25,000	490,82 17,30	12 270,57 432,45
3	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	900,000	154,06 3,46	138 654,72 3 113,64
Total ул. Победа от площади						246 500,38
Incluziv salariu						15 177,04
		2. ул. Димитровка				
4	DI158C	FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm	m2	240,000	189,09 16,66	45 382,50 3 999,30
Total ул. Димитровка						45 382,50
Incluziv salariu						3 999,30
		3. ул. Мичурина				

1	2	3	4	5	6	7
5	DI158C	FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm	m2	240,000	189,09 16,66	45 382,50 3 999,30
Total ул. Мичурина						45 382,50
Incluziv salariu						3 999,30
Total			lei		337 265,38	
Asigurarea medicala si sociala			22,50 %		5 214,52	
Cheltuieli de regie			7,00 %		23 973,60	
Beneficiu de deviz			3,00 %		10 993,61	
TVA			20,00 %		75 489,42	

Total deviz: 452 936,53
Incluziv salariu 23 175,64

Intocmit _____ ()
 (funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
 (funcția, semnătura)