


DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz **195 468,93** lei

Întocmit în prețuri curente

Nr crt.	Simbol norme și cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
					inel. salariu	inel. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrări sanitare				
1	RpIA52A	Demontarea cazanelor din oțel de 80 kw	buc	3,00	686,15	2 058,46
					686,15	2 058,46
	7136040011800	Instalator încălzire	h-om.	35,70	57,66	2 058,46
2	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tablă, tablă striată, oțel beton, tevi pentru susțineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton	kg	50,00	36,53	1 826,60
					11,53	576,60
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	9,50	57,66	547,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,50	57,66	28,83
	2775276309886	Confecții metalice înglobate în beton	kg	50,00	25,00	1 250,00
3	ID04A	Robinet de trecere sau de reținere cu mufe pentru instalații de încălzire centrală, având diametrul nominal de 1/2" -1" (Robinet sferic d25)	buc	3,00	83,65	250,95
					8,65	25,95
	7136040011749	Instalator încălzire și gaze	h-om	0,45	57,66	25,95
	2875274205100 3	Robinet sferic d25	buc	3,00	75,00	225,00
4	ID04C	Robinet de trecere sau de reținere cu mufe pentru instalații de încălzire centrală, având diametrul nominal de 2"	buc	4,00	525,95	2 103,79
					25,95	103,79
	7136040011749	Instalator încălzire și gaze	h-om	1,80	57,66	103,79
	2875274205100 4	Robinet d 2"	buc	4,00	500,00	2 000,00
5	IC18A	Țeava din oțel fără sudură sau sudată longitudinal, pentru construcții, montată prin sudură la conducte de distribuție din centrale termice în instalații de încălzire centrală, țeava având diametrul exterior și grosimea peretelui de 51 x 3,5 mm ... 57 x 3,5 mm	m	4,00	140,75	563,00
					63,42	253,70
	7136040011749	Instalator încălzire și gaze	h-om	4,40	57,66	253,70
	2521216701000 5	Țeava din oțel d51-57	m	4,06	75,00	304,50
	2735725903465	Sirma sudată obișnuită S 10 D=4,00	kg	0,12	40,00	4,80
Cheltuieli directe lei						6 802,80
CASM (II3) * 22,5 %					22,50%	679,16
Transport (II3) * 10 %					10,00%	378,43
Total II3+CASM+Transp					100,00 +	7 860,39



Handwritten signature

Borderou de resurse

întocmit în prețuri curente

Nr. crt	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera:

1.	7136040011749	Instalator încălzire și gaze	h-om	50,65	57,66	2 920,48
2.	7136040011800	Instalator încălzire	h-om.	35,70	57,66	2 058,46
3.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	9,50	57,66	547,77
4.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,50	57,66	28,83
		Total manopera				5 555,54

Materiale:

1.	25212167010005	Teava din otel d51 -57	m	4,06	75,00	304,50
2.	2735725903465	Sirma sudata obișnuită S 10 D=4,00	kg	0,12	40,00	4,80
3.	2775276309886	Confecții metalice înglobate în beton	kg	50,00	25,00	1 250,00
4.	28752742051003	Robinet sferic d25	buc	3,00	75,00	225,00
5.	28752742051004	Robinet d 2"	buc	4,00	500,00	2 000,00
6.	7	Cazan pe apă caldă MCL 100	buc	2,00	66 175,89	132 351,78
		Total materiale de construcții				136 136,08
		Total utilaje de construcții				0,00

Total:

Total deviz:

195 468,93

Întocmit: _____

(funcția, semnătura)

Verificat: _____

(funcția, semnătura)

