

**Lucrari de constructie a  
sistemelor de captare si evacuare  
a apelor de suprafata de pe  
str.Hortopului, s. Sarata Veche.**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №  
Lucrari**

Valoarea de deviz 1 788 673,94 Lei

Intocmit in prețuri curente 05.07.2023

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari pregatitoare</b>				
		<b>1.1. Restabilirea traseului</b>				
1	0001	Restabilirea traseului	km	0,3460	15 173,41 0,00	5 250,00 0,00
2	00012	Pichetarea axei,relief cat.II	km	0,3460	30 346,82 0,00	10 500,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			15 750,00
		<b>Total Restabilirea traseului Inclusiv salariu</b>				<b>15 750,00</b>
		<i>Total</i>	Lei			15 750,00
		<b>Total Lucrari pregatitoare Inclusiv salariu</b>				<b>15 750,00</b>
		<b>2. Lucrari de terasamente</b>				
3	TsC03F1	Excavarea pamintului in debleu,caseta sistemului rutier,exc.0,4 m.c.,in rambleu,gr.II,V=1,73 t/mc	100 m3	3,1300	843,45 0,00	2 640,00 0,00
4	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	541,4900	8,12 0,00	4 396,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	3,1300	151,37 30,68	473,80 96,02
6	DI96	Compactarea fundatiei casetei, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8-12 parcursuri pe o urma (numai compactor)	100 m3	3,1300	357,51 0,00	1 119,00 0,00
7	TsD14A01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	m3	31,3000	27,00 0,00	845,10 0,00
8	DI96	Compactarea fundatiei casetei, cu compactor pe pneuri de 25 t , 6-8 parcursuri pe o urma (numai compactor)	100 m3	2,9600	357,77 0,00	1 059,00 0,00
9	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	17,0500	76,49 0,00	1 304,10 0,00
		<i>Total</i>	Lei			11 837,00
		<b>Total Lucrari de terasamente Inclusiv salariu</b>				<b>11 837,00 96,02</b>
		<b>3. Lucrari de consolidare</b>				
		<b>3.1. Consolidarea acostamentelor cu agregate concasate din piatra sparta fr.8-31.5 mm,LA25. H=0.15m</b>				
10	DI115	Consolidarea acostamentelor cu agregate concasate din piatra sparta fr.8-31,5 mm,LA25.H=0,15 m	m2	323,0000	44,20 2,69	14 277,86 870,09
		<i>Total</i>	Lei			14 277,86
		<b>Total Consolidarea acostamentelor cu agregate concasate din piatra sparta fr.8-31.5 mm,LA25. H=0.15m Inclusiv salariu</b>				<b>14 277,86 870,09</b>
		<b>3.2. Consolidarea acostamentelor cu strat vegetal H=0,15m cu</b>				

1	2	3	4	5	6	7
		<b>insamintare manuala</b>				
11	TsC03E1	Incarcarea pamintului vegetal cu excavatorul de 0,40 mc,	100 m3	0,4200	732,14 0,00	307,50 0,00
12	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	50,4000	8,12 0,00	409,50 0,00
13	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	42,0000	15,29 15,29	642,37 642,37
14	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor	100m2	2,7700	531,72 441,72	1 472,87 1 223,57
15	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	2,7700	140,39 56,14	388,89 155,50
		<i>Total</i>	Lei			3 221,13
		<b>Total Consolidarea acostamentelor cu strat vegetal H=0,15m cu insamintare manuala Inklusiv salariu</b>				<b>3 221,13 2 021,44</b>
		<i>Total</i>	Lei			17 498,99
		<b>Total Lucrari de consolidare Inklusiv salariu</b>				<b>17 498,99 2 891,53</b>
		<b>4. Amenajarea sistemului rutier</b>				
16	DA12B	Amenajarea stratului de fundatie din materiale granulare din pietris concasat fr.8-31.5 mm,conform SM SR EN 13043:2010,LA30. H=18 cm	m3	306,9000	546,99 50,98	167 870,32 15 646,38
17	PB11B	Amenajarea stratului de rulare din beton monolit C30/37 conform SM EN 206+A1:2017 folosite la executarea lucrarilor,trebuie sa corespunda clasei de expunere XC4+XD1+XF4.H=14 cm	m3	238,7000	2 185,76 41,63	521 741,59 9 938,09
18	DC07A	Intretinerea fundatiei sau a imbracamintei rutiere din beton vibrocilindrat prin presurarea unui strat de nisip si stropire cu apa	1000 m2	1,7050	36 761,90 8 366,93	62 679,04 14 265,61

1	2	3	4	5	6	7
		(Уход за основанием или покрытием из виброкатанного дорожного бетона посыпкой песком и поливкой водой)				
19	PD03A	Armarea stratului de rulare din beton monolit cu plasa din armatura D-6 mm,clasa A240C cu sectiunea golurilor 100x100	kg	7 502,0000	35,00 2,55	262 563,25 19 123,35
20	PC01A	Cofraje pentru stratului de rulare din betoni, executate din panouri cu placaj P	m2	50,0000	87,69 79,02	4 384,36 3 951,11
21	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	346,0000	56,07 24,64	19 399,77 8 525,89
22	DI08A	Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici, folosind mastic bituminos	m	346,0000	34,82 9,35	12 048,55 3 233,96
23	DE10A	Instalarea bordurii 100.30.15 din beton C35/45,clasa de expunere XC4+XD1+XF4	m	358,0000	305,56 50,13	109 392,22 17 947,36
		<i>Total</i>	Lei			1 160 079,10
		<b>Total Amenajarea sistemului rutier Inclusiv salariu</b>				<b>1 160 079,10 92 631,75</b>

		Total	Lei	1 205 165,09
		Asigurari sociale	24 %	22 948,63
		Total		1 228 113,72
		Cheltueli de regie	14,5 %	178 076,49
		Total		1 406 190,21
		Beneficiu de deviz	6 %	84 371,41
		Total		1 490 561,62
		TVA	20 %	298 112,32
		Total		1 788 673,94
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>1 788 673,94 95 619,30</b>

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

---

(funcția, semnătura, numele, prenumele)